



DER ARCHITEKT

MDCCCXCVI




ANTON
SCHRODL

u. Co.
WIEN

KUNST
VERLAG



THE J. PAUL GETTY MUSEUM LIBRARY





DER ARCHITEKT.

WIENER MONATSHEFTE

FÜR

BAUWESEN UND DECORATIVE KUNST.

REDACTEUR:

ARCHITEKT PROFESSOR F. RITTER V. FELDEGG.

II. JAHRGANG 1896.

54 SEITEN TEXT MIT 168 ILLUSTRATIONEN



UND 96 TAFEL-ABBILDUNGEN.

VERLAG VON ANTON SCHROLL & Co.

WIEN, MAXIMILIANSTRASSE 9.

DER ARCHITEKT

VON KARL MOSCHKE

BEI DER VERLAGS-ANSTALT FÜR KUNST UND ARCHITEKTUR

IN DER KUNST-ANSTALT FÜR KUNST UND ARCHITEKTUR

VERLAGS-ANSTALT FÜR KUNST UND ARCHITEKTUR

VERLAGS-ANSTALT FÜR KUNST UND ARCHITEKTUR

INHALTS-ÜBERSICHT.

I. Text.

- Architekt und Bauherr, von J. Prestel, S. 36.
Das deutsche Krankenhaus vom rothen Kreuz, von Th. Goecke, S. 10.
Deutsche Baukunst, von F., S. 5.
Die Moschee des Ibrahim Rosa zu Bijapur, von M. Heider, S. 16.
Die Straßen der Stadt Bern (mit 4 Abbildungen), von Hans Auer, S. 33.
Die Wagner-Schule, von M. F., S. 45.
Einige Beispiele des Empire-, Biedermaierstiles und Classicismus in Niederösterreich, von Rudolf Tropsch, S. 17.
Nachruf an Victor Tilgner, von F., S. 20.
Zur Geschichte des Stuccos, S. 51.

II. Tafeln und Textbilder.

- Aussichtsturm:**
Concurrenzproject für einen Aussichtsturm bei Klagenfurt, Karl Haybäck, Text und Abbildung S. 6.
Bäder:
Concurrenz um den Fugerpreis: Fürstliches Schwimmbad, Jan Kotára, S. 47, Tafel 83.
Neubad in Karlsbad, J. Schaffer, Text und Abbildungen S. 40, Tafel 71.
Buchdruckerei:
Buchdruckerei Fr. Jasper in Wien, Jul. Deininger, Text und Abbildungen S. 30.
Casino:
Concurrenz um den Neubau des deutschen Casinos in Prag:
Entwurf F. v. Feldegg, Text und Abbildungen S. 40.
Entwurf Kuder und Müller, Text S. 38, Tafel 67.
Entwurf Fr. Ohmann, Text und Abbildungen S. 39, Tafel 79, 80.
Entwurf Rob. Raschka, Text und Abbildungen S. 38, Tafel 66.
Denkmäler:
Entwurf eines Reiterstandbildes, Fr. Schachner, Text und Abbildungen S. 29, Tafel 49.
Details vom Mozart-Denkmal, S. 28.
Schmidt-Denkmal, Hofmann und Deininger, S. 32.
Details:
Architektonische Details aus Krems, Rud. Tropsch, S. 31.
Fenster-Detail, Grüner, S. 31.
Kirchenfenster der Theresianischen Akademie in Wiener-Neustadt, S. 39.
Architektonische Skizzen, Jos. Hoffmann, Text S. 38, Tafel 78.
Fasadendetail vom Hôtel Meißl & Schadn in Wien, S. 29.
Schild zum Elephanten in Brixen, S. 12.
St. Florianstatue, J. Pletnik, S. 9.
Plafond im Stifte Altenburg, F. Sowinski, Text S. 31, Tafel 51.
Schmiedeisengitter, Rud. Feldscharek, Tafel 24.
Thor vom Ankerhof in Wien, Otto Wagner, S. 32.
Diverses:
Kaltenbach-Viaduct, Entwurf, R. Bakalowits, Abbildung S. 53.
Studie nach der Antike (Hansenpreis), Leopold Bauer, Tafel 88.
Etablissements, Pensionen und Restaurationen etc.:
Altwirthshaus in Igls, Max Haas, Text und Grundriss S. 12, Tafel 17.
Concurrenz um den Volksgartensalon zu Linz:
Entwurf Paul Brang, Text und Grundriss S. 28, Tafel 46.
Entwurf M. und C. Hinträger, Text S. 28, Abbildungen S. 27.
Entwurf Otto Thienemann, Text S. 28, Tafel 47.
Hôtelanlage, Alois Ludwig, S. 45, 48, 50.
Hôtel in Karlsbad, K. Haybäck, Text S. 54, Tafel 91.
Hôtel Meißl & Schadn in Wien, Karl Hofmeier, Text S. 31, Tafel 50.
Grabmäler, Altäre:
Epitaphien auf dem Grazer Centralfriedhof, Karl Laužil, Abbildungen S. 53.
Grabkapelle des Dr. Franz Schmeykal, F. v. Feldegg, Text S. 35, Tafel 57.
Grabstätte der Familie Grab, E. v. Gotthilf, Text S. 54, Tafel 90.
Grabmonument in Hietzing, G. Niemann, Tafel 38.
Grufkapelle in Inzersdorf, A. v. Wilemans, Text S. 7, Tafel 9.
Historisches und Verwandtes:
Ansichten aus Bern, Grüner, S. 33, 34.
Aufnahmen: Empire, Biedermaierstil, Classicismus, R. Tropsch, Text und Abbildungen S. 17, 18, Tafel 37.
Eingang zur Strafanstalt Göllersdorf, S. 11.
Fasadendetail vom ehemaligen Jesuitenstift in St. Pölten, Rud. Tropsch, Text S. 31, Tafel 55.
Fassade in St. Pölten, Rud. Tropsch, Tafel 19.
Die Fischburg in Tirol, Jul. Wachsmann, Text 35, Tafel 64.

Gartenhaus in Wels, J. Wachsmann, Tafel 72.
 Giebelarchitektur eines Salzburger Bauernhauses, J. Egl, S. 15, 16.
 Haus in Steyr, Text S. 25, Tafel 43.
 Jagdschloss der Kaiserin Maria Theresia, Rud. Tropsch, S. 4.
 Inneres der Kirche St. Andrea della valle in Rom, J. M. Olbrich, Tafel 96.
 Interieur aus Castell Thun-Vigo, Otto Hesse, Tafel 65.
 Karner in Marein, C. Ludwig, S. 19.
 Kirchenfenster der Theresianischen Akademie in Wiener-Neustadt, S. 39.
 Knochenhaus im Kirchhofe zu Záp, G. Mirkowsky, S. 7.
 Michaelskirche in Schwaz (Tirol), S. 36.
 Moschee des Ibrahim Rosa zu Bijapur, M. Heider, Text S. 16, Tafel 32.
 Plafond im Stifte Altenburg, F. Sowinski, Text S. 31, Tafel 51.
 Rathhaus in Steyr, S. 25, Tafel 42.
 Schlosstaverne in Losenstein a. d. E., S. 4, Tafel 8.
 Schloss Weyr bei Frohnleiten, S. 39.
Jagd- und Forsthäuser:
 Forsthaus des Fürsten Windischgrätz, Emil Bressler, Text S. 53, Tafel 89.
 Interieur im Jagdhaus P. v. Schöller, Emil Bressler, S. 20.
 Jagdschloss der Kaiserin Maria Theresia, R. Tropsch, S. 4.
 Jagdhaus P. v. Schöller, Emil Bressler, Text S. 20, Tafel 39.
 Jagdhaus in Landeshut, K. Weinbrenner, Text S. 8, Tafel 12.
Innenräume:
 Inneres der Kirche St. Andrea della valle in Rom, J. M. Olbrich, Tafel 96.
 Interieur aus Castell Thun-Vigo, Otto Hesse, Tafel 65.
 Interieur im Jagdschloss P. v. Schöller, Emil Bressler, S. 20.
Kirchen:
 Entwurf zu einer Pfarrkirche, Ludwig Müller, S. 48, 50.
 Inneres der Kirche St. Andrea della valle in Rom, J. M. Olbrich, Tafel 96.
 Michaelskirche in Schwaz (Tirol), S. 36.
 Pfarrkirche in Breitensee, Gust. Matthies, Text und Grundriss S. 30, Tafel 56.
 Project für eine Pfarrkirche, H. Gessner, S. 50, Tafel 87.
 Project für eine Pfarrkirche auf dem Platze des alten Währinger Friedhofes, Gundel-Preis, Anton Schania, S. 48, Tafel 87.
 Project für die Stadtpfarrkirche in Podgórze, Krylowski und Sowinski, Text, Abbildungen und Grundriss S. 8, Tafel 15 und 16.
 Studie zu einer Pfarrkirche, Jan Kotěra, S. 47, 50, Tafel 86.
Mühle:
 Mühlenbau Grimm in Fischamend, A. Pecha, Text und Grundriss S. 27, Tafel 44.
Museum:
 Entwurf für ein Museum der Gipsabgüsse, Karl Grünanger, S. 46, 49, Tafel 84.
 Concurrenz um das nordböhmische Kunstgewerbe-Museum in Reichenberg:
 Entwurf Emil Hagberg, Text und Grundriss S. 20, Tafel 35.
 Entwurf Kuder und Müller, Text S. 20, Tafel 36.
 Entwurf Fr. Ohmann, Text und Abbildungen S. 37, 38, Tafel 73, 74.
 Entwurf J. M. Olbrich, Text, Grundriss und Abbildungen S. 13, 14, Tafel 25 und 27.
 Entwurf Rob. Raschka, Text, Grundriss und Abbildungen S. 14, Tafel 28 und 29.
 Entwurf Gust. Sachers, Text, Grundriss und Abbildungen S. 15.
 Entwurf Stübchen Kirchner, Text und Grundriss S. 14, 16, Tafel 30 und 31.
Palastbauten:
 Palais Bourgoing in Wien, Bauqué und Pio, Text S. 31, Tafel 53.
 Finanzministerium in Budapest, Joh. Bobula, Text und Grundriss S. 20, Tafel 22.
 Palais Valtera in Prag, Fr. Ohmann, Text und Abbildung S. 1, Tafel 3 und 4.
 Palais C. Ritter v. Wessely in Wien, Fellner und Helmer, Text und Grundriss S. 2, Tafel 1 und 2.
Rathhäuser:
 Rathhaus zu Steyr, S. 25, Tafel 42.
Schlösser:
 Die Fischburg in Tirol, Tafel 64, Text S. 35.
 Schlosstaverne in Losenstein a. d. E., J. Sowinski, Text S. 4, Tafel 8.
 Fürstensitz Monaco, Leopold Bauer, S. 46, Tafel 81, 82.
 Brunnen im Schloss Roth-Hradek, J. Kotěra, S. 38.
 Schloss Weyr bei Frohnleiten, C. Ludwig, S. 39.

Sparkassen:

Entwurf für ein Postsparkassengebäude, Josef Böhm, S. 46, 49.
 Sparkasse in Rakonitz (Böhmen), Fr. Krásný, Abbildungen S. 52, Text S. 54.

Spitäler:

Concurrenzentwurf »Charitas«, Fr. Ohmann und Pokutinski, S. 37.
 Deutsches Krankenhaus vom rothen Kreuze, Th. Goecke, Text S. 10, Tafel 21.
 Entwurf zu einem Krankenhaus, Emil Baschant, S. 48.

Theater:

Entwurf für ein Doppeltheater, Ad. v. Infeld, S. 49, Tafel 84.
 Concurrenz um ein böhmisches Volkstheater in Pilsen, Fr. v. Krauss und J. Tölk, Text, Grundriss S. 54, Tafel 93–95.

Unterrichtsanstalten:

Volks- und Bürgerschule in Lundenburg, Gebr. Drexler, Text und Grundriss S. 36, Tafel 63.
 Schule in Heřmann-Městec, Fr. Krasny und Ottokar Böhm, Text und Grundriss S. 11, Tafel 20.

Versicherungsanstalt:

Brandschaden-Versicherungsanstalt in Graz, L. Theyer und L. Siegmundt, Text S. 11, Abbildung S. 9, Grundriss S. 11, Tafel 23.

Villen:

Villa in Aschaffenburg, C. Fröhlich, Text und Abbildung S. 26, Tafel 45.
 Villa Rosenbaum in Baden, H. Zimmermann, Text S. 31, Tafel 54.
 Villa Kiss in Dorbach, K. Haybäck, Text S. 7, Tafel 11.
 Villa Wenzl bei Hadersdorf, Th. Bach und Leop. Simony, Text S. 35, Tafel 59.
 Villa Schuhmacher in Igls, Max Haas, Tafel 26.
 Villa Theresa in Karlsbad, J. Schaffer, Text und Grundriss S. 39, Tafel 70.
 Landhaus bei Kiew (Russland), Alex. Wiszkocsil, Text S. 36, Tafel 58.
 Villa Müller in Lodz (Russland), Karl Haybäck, Text S. 36, Tafel 60, 61.
 Villen in Trondhjem, Ingwald Alstad, Tafel 58.
 Villa Pizzini in Vöslau, Alois Breyer, Text S. 31, Tafel 54.
 Villa Collalto Wien, Anton Engert, Text und Grundriss S. 12, Tafel 18.
 Villa am Küniglberg in Wien-Hietzing, K. König, Text und Grundriss S. 6, Tafel 13 und 14.
 Villa in Zakopane, S. Dobrovolski, Text S. 19, Tafel 40.
 Villa in Zell am See, F. v. Zamboni, Abbildung S. 51.
 Villa Mallmann, Emil Bressler, Text S. 53, Tafel 89.
 Villa des Herrn F. Netzel, J. Sowinski, Text und Abbildungen S. 3, Tafel 7.

Wohn- und Zinshäuser:

Ankerhof in Wien, Otto Wagner, Text, Grundriss und Detail S. 32, Tafel 52.
 Bau Hiller & Co. in Wien, Ludwig Baumann, Text S. 40, Tafel 75.
 Familienhaus des Herrn Emil Rodeck, Rud. Feldscharek, Text und Grundriss S. 4, Tafel 5.
 Miethaus für die Magdalenenzeile, Rossman, Plečnik, Liderhaus, S. 48, 50, Tafel 85.
 Van Swieten-Hof in Wien, Jul. Deininger, Text und Grundriss S. 38, Tafel 76, 77.
 Waarenhaus Kärnthnerstraße, Otto Wagner, Text S. 54, Tafel 92.
 Waarenhaus Schein in Wien, Fellner und Helmer, Text und Grundriss S. 26, Tafel 41.
 Wohnhaus in Krakau, W. Ekielski, Text S. 19, Tafel 38.
 Wohnhaus in Prag, G. Papež, Text und Grundriss S. 26, Tafel 48.
 Wohnhaus in Wien, III. Veitgasse 5, Victor Siedek, Text und Grundriss S. 4, Tafel 6.
 Wohnhaus VII. Lerchenfelderstraße 74 in Wien, Kupka und Orglmeister, Text S. 36, Tafel 62.
 Zinshäuser in Wien, F. v. Krauss und J. Tölk, Text S. 39, Tafel 68, 69.
 Zinshaus in Wien, II. Glockengasse 11, A. Fuchsik, Text und Grundriss S. 7, Tafel 10.
 Zinshaus in Wien, III. Ungargasse 58, Perd. Seif, Text und Abbildungen, S. 35.
 Zinshaus in Wien, VII. Neustiftgasse 74, Kupka und Orglmeister, Tafel 33.


Berichtigung.

Die Seiten 21–24 sind irrtümlicherweise bei der Paginierung übersprungen worden.



DER ARCHITEKT

Das Palais Valtera in Prag.



Façaden- und Thor-Detail vom Palais Valtera in Prag. (Tafel 3, 4.)

Vom Architekt Prof. Friedrich Ohmann.


Das Palais Valtera in Prag wurde vom Besitzer Herrn M. Valtera, Großindustriellem in Taus, als verwahrlostes altes Gebäude angekauft und in den Jahren 1890 bis 1892 zu einem Familienwohnhaushaue umgebaut. Die Ausstattung und Decoration der Räume besorgte der Portois-Fix. Die Umarbeitung der Façade und Durchfahrt geschah durch mich. Bezüglich der äußeren Erscheinung bot namentlich große Schwierigkeiten die geringe Höhe des Parterres (infolge Aufschüttung der ganzen Straße). Das Parapet der Parterrefenster beträgt 120 cm, der obere Theil der Fenster ist blind, ebenso der Bogen der ersten Stockfenster. Um beim Portal größere Höhe zu gewinnen, wurde die Balustradeinie nach außen, aber auch nach oben gebogen; der äußere Rahmen des Thorflügels ist oben fest. Die Bildhauerarbeit, größtentheils aufgetragen, ist von Professor Klouček, die Schnitzarbeit am Thor von Professor Kastner durchgeführt. Zu erwähnen wäre der Versuch der Polychromierung der Façade.

Ich bin durch viele Studien und Untersuchungen darauf geführt worden, dass die meisten Barockfaçaden in zwei bis drei Tönen gefärbelt waren, und zwar stets lichter Grundton (die großen Flächen), das Constructive dunkler, das Ornament darauf womöglich ohne Anstrich; ich fand sogar an einem Hause, dass es auf die gefärbelte Façade aufgetragen war, doch nicht als Verzierung aus der Barockzeit, sondern auf einer, sagen wir Renaissancefaçade! Beispiele in Prag-Kleinseite: noch die alte Färbelung, Füllungen und ebene Cartoucheflächen in Fresco als Marmor bemalt, darauf vergoldete Inschriften. Ich fand, dass die vielfach verachtete Art der zwei- bis dreifarbigen Färbelungen durch die diversen Hausmeister vollständig auf Überlieferung beruht.

Das lichte Ornament auf dem dunklen Grunde ist von ganz monumentaler Abstammung, ich möchte sagen, es ist der Farbenunterschied von polierten Stellen, Flächen und Gesimsen und frisch vom Eisen stehenden gelassenen bildhauerischen Decorationen aus demselben Stein — sagen wir dunklen Marmor, — entspricht auch der lichten Auftragarbeit auf gefärbten Stuckmarmor im Innern etc.

Die Polychromierung an dem Hause geschah nun unter Betonung eines Steinfugenschnittes durch Anwerfen der Gesimse und Umrahmungen mit verschieden gemischtem Ziegelsteinpulver auf frisch geputzte oder gezogene Stellen, an mancher Stelle unter Zuhilfenahme von Farbe, die Pilaster mit grünem Sand, die Füllungen gelb etc. Die Grundfläche ist reiner Kalkputz, die ornamentalen Zierungen, Cartouche-Putts etc. sind licht, graugrün auf den rothen Verdachungen, dunkler auf dem weißen Putzgrund sitzend. Alles patiniert sich sehr gut und doch bleiben die Druckersichten der Gesimse sehr frisch gefärbt.

Fr. Ohmann.



Das Palais des Herrn k. k. Baurathes C. R. v. Wessely in Wien,
IV. Alleeasse 23 (Tafel 1, 2),

wurde in den Jahren 1891—92 durch die Architekten Bauräthe Fellner und Helmer erbaut und zählt sowohl durch die reiche und bis ins kleinste sich erstreckende künstlerische Durchbildung am Äußeren und im Inneren, als auch durch seine großartigen und den weitgehendsten Anforderungen entsprechenden, gesundheitstechnischen Anlagen zu den hervorragendsten, was in jüngster Zeit auf diesem Gebiete in Wien geschaffen wurde.

Der Wunsch des Bauherrn, in nächster Nähe vom Stadtcentrum ein Heim zu besitzen, welches alle Vorzüge einer mit größter Bequemlichkeit eingerichteten Stadtwohnung mit dem eines vornehmen Landaufenthaltes verbindet, wurde trotz der Schwierigkeiten, die sich solchem Vorhaben in Wien entgegenstellen, sowohl durch die Wahl des Platzes als hauptsächlich dadurch, dass keine Kosten gescheut wurden, vollinhaltlich erreicht.

Das Gebäude besteht aus dem Kellergeschoss, Tiefparterre, Hochparterre, ersten und zweiten Stock.

Im Kellergeschoss liegen die Kesselräume für die Heizung und verschiedene Wirtschaftskeller, im Tiefparterre Portierswohnung, Stall und Wagenremise, Kutscherwohnung, Geschirrkammer, Depôts.

Der Stall erhält Licht und Luft von einem eigenen Stallhof, der aus Reinlichkeitsgründen und um die bestmögliche Beleuchtung zu erzielen, im unteren Theile ganz mit weißen Karlsbader Porzellanplatten und oben mit Metallschalen verkleidet ist.

Von der Durchfahrt im Parterre gelangt man in die Halle, welche die frei eingebaute Haupttreppe enthält. Dieser Raum ist ganz in Eichenholz durchgebildet. Die Stiege selbst, aus Eisen construiert, ist vollständig mit Eichenholz verkleidet. Ein mit ornamentaler Glasmalerei verziertes Oberlicht erhellt den durch zwei Geschosse gehenden Raum. Eine ebenfalls aus Eisen construierte, jedoch mit Marmor belegte Nebentreppe, die durch alle Geschosse geht, vermittelt den internen Verkehr des Hauses.

Das Hochparterre enthält an der Straße die Zimmer des Sohnes und eine Garderobe, im Hoftracé die Küchenräume, daran anschließend liegt das Sommerzimmer, das durch eine Loggia und eine große Terrasse eine bequeme Verbindung mit dem Garten vermittelt.

Im ersten Stock sind an der Straße die Gesellschaftsräume situiert, und zwar der große Salon, der Damensalon, das Herrenzimmer, an welches sich ein Rauchzimmer anschließt. Der Damensalon ist durch eine große Schiebethür mit dem großen Speisesaal verbunden. Ein geräumiger Anrichterraum mit Speisenaufzug vermittelt den Verkehr mit den Küchenräumen.

Die Ausstattung der Gesellschaftsräume ist eine durchwegs vornehme und von gediegener Pracht.





Alles Holzwerk in den Salons ist Palissander, schwarz gebeizt. Die reich stuckierten Decken sind überdies durch Gemälde der Wiener Maler Gaugl und Feyfuss geziert, während im Herrenzimmer eine »Vase« von Schöner das Mittelfeld einer reichen Holzdecke bildet. Der Speisesaal ist in echtem Nussholz, Getäfel und Decke, ausgeführt. Erwähnenswerth ist auch, dass der Fußboden des Salons, der auch als Musikzimmer Verwendung findet, als Resonanzboden construiert ist.

Im Gartentract des ersten Stockes sind die Wohn- und Schlafräume, Bad, Garderobe etc. untergebracht.

Im zweiten Stock liegt nach der Straße zu ein großer Bildersaal mit Oberlicht, an den sich eine Studierstube des Bauherrn anschließt, die durch Ober- und Seitenlicht erhellt wird. Der Gartentract dient wieder Wohnzwecken.

Sämmtliche Räume des Hauses werden durch eine Warmwasserniederdruckheizung erwärmt und sind für die Anlage zwei Kessel vorgesehen. Die Heizkörper,

Das Palais des Herrn k. k. Baurathes C. R. v. Wessely
Alleeasse 23





Villa des Herrn Ferd. Netzel in Losenstein a. d. Enns in Oberösterreich.
Vom Architekten J. Sowinski.


Teilweise unterkellert, besteht dieses Gebäude aus Hochparterre und erstem Stock nebst einer Dachkammer im Bodengeschosse desselben. Es ist 14,50 m lang und 14 m tief und hat harte Böden, Kachelöfen, Granitstiege, Solinverglasung, Doppelfenster, für die Sommerzeit bei sämtlichen Öffnungen Jalousienfenster, englische Aborte, schwarz imprägniertes Falzziegeldach, im Parterre in den Fenstern theils schmiedeeiserne Gitter, theils Spallettbalken nebst Blindpaletten, ferner in zwei Parterreräumen und am Balkon und in der Loggia gekühlte und gebeizte Balkenplafonds, in allen Räumen hübsch gemalte Plafonds und Wände.

Sämtliche Bauarbeiten, ausgenommen die Ofen, hat der Baumeister Franz Arbeshuber in Steyr mit den Steyrer Professionisten ausgeführt. Die Stockwerkshöhen sind inclusive der Decken 3,60 m gross, die verbaute Fläche beträgt 157,70 m². Die Kosten des Gebäudes inclusive des Brunnens, der Aborttonnensystemanlage und Canalisation belaufen sich auf fl. 14.900, gleich fl. 94,60 pro Quadratmeter verbauter Fläche. Hiezu kommt noch der 350 m lange Garten-Waldzaun, Ankauf einer Quelle am Berge, eine 750 m lange eiserne Wasserleitungsanlage, Springbrunnenbassin etc. mit fl. 1800. Bauzeit Mai-December 1895.



Grundriss

Grundriss
des V. d. F. Netzel
in
Losenstein a. d. Enns
in
Oberösterreich



Grundriss

Kelling'sches System (die ganze Anlage rührt von dem Ingenieur Kelling in Dresden her) ermöglichen eine sehr leichte Reinigung und lassen sich vorzüglich regulieren.

Ein ebenfalls im Keller angebrachter dritter Kessel dient zur Warmwasserbereitung und versorgt Waschtische, Bäder und Spültische mit warmem Wasser. Die gesamte Bade- und Closetinstallation, die durchwegs nach amerikanischem System angelegt ist, wurde in vorzüglicher Weise durch die hiesige Firma Korte & Comp. ausgeführt.

Das ganze Haus ist elektrisch beleuchtet. Die Beleuchtungskörper (Firma Melzer & Neuhardt) wurden fast durchwegs nach besonderen Entwürfen angefertigt und sind ausserordentlich gelungen.

Die Fassade, in den strengen Formen italienischer Renaissance, ist ganz in echtem Materiale ausgeführt, und zwar wurde für den Sockel Kaiserstein, für die Architekturtheile Stotzinger, und für die Wandflächen Margarethener Stein verwendet.

Unter dem Hauptgesimse zielt ein farbiger, ornamentaler Fries aus echtem Glasmosaik (von Salviati in Venedig) das Haus. Sämtliche sowohl im Äußeren wie im Inneren befindlichen Bildhauerarbeiten sind nach Modellen des Professor Tilgner ausgeführt.

Zahlreiche geschmiedete reichverzierte Gitter (sämtliche von V. Gillari, unter denen besonders das aus Deltametall geschmiedete Gitter der Haupttreppe hervorzuheben ist, schmücken den Bau).

Der große Kunstsinne des Bauherrn ermöglichte es, dass sich die schöpferische Thätigkeit der Architekten auch auf Details erstrecken konnte, wo sonst in der Regel die vorhandenen Schablonen zur Anwendung kommen.

So wurden nicht nur alle Möbel für die Gesellschaftsräume (und theilweise auch für die Wohnräume) nach besonderen Entwürfen ausgeführt (Firma Bernh. Ludwig), sondern auch alle Thür- und Fensterbeschläge für diesen Bau speziell entworfen und modelliert (Ausführung Firma Dziedziński & Hanusch).


Als letztes wäre noch der schöne und große Garten zu erwähnen, den der Gartenbau-Architekt G. Swensson entworfen und angelegt hat.

Villa des A. Ferd. Netzel in Losenstein a. d. Enns in Ober-Oesterreich. (Tafel 7.)

Vom Architekten J. Sowinski.

Familienhaus des Herrn Commerzialrathes Emil Rodeck, XIII. Hietzing, Auhofstraße 14. (Tafel 5.)

Vom Architekten Professor Rudolf Feldscharek.



Grundriss der Villa Rodeck in Hietzing.

Im Juli 1895 wurde Professor Architekt Feldscharek von Herrn Emil Rodeck beauftragt, Pläne zur Erbauung eines Familienhauses herzustellen, welches an Stelle der damals noch nicht gar lange bestehenden Villa kommen sollte. Letztere war den Bedürfnissen eines Sommer und Winter zu bewohnenden Hauses nicht entsprechend, was eben Herr Rodeck zu einem Neubau veranlasste. Als erschwere Bedingung war gegeben, dass sämtliche Wohnräume und Ubiaktionen in einem, und zwar im Parterregeschoss unterzubringen sind.

Andererseits war der Architekt betreffs der Ausdehnung des Gebäudes an gewisse Grenzen gebunden.

Dieses, sowie andere Wünsche des Bauherrn und endlich auch örtliche Verhältnisse brachten es mit sich, was für den Beschauer des Grundrisses im ersten Momente befremdlich sein wird, dass die Schlafzimmer sammt den Nebenräumen in nicht besserer Verbindung zu den Vorräumen gebracht sind.

Der linke Flügel ist zum Zwecke der Gewinnung von Fremdenzimmern theilweise mit einem ersten Stock überbaut, welcher letzterer, zusammen mit den Mansarddächern, in welchen die Diensträume untergebracht sind, von nicht geringem Vortheile für die Silhouette der Fassade ist.

Im Souterrain sind die Gärtnerwohnung, Waschküche, Rolllammer, Obst-, Wein- und Holzkeller etc. untergebracht.

Die gesammten Bau- und Profanistenarbeiten wurden dem Baumeister Städtlermayer in Penzing übertragen und belaufen sich die Baukosten auf 45.000 Gulden.

Der Bau ist bereits so weit vorgeschritten, dass derselbe im Laufe dieses Jahres bewohnbar sein wird.

Wohnhaus, III. Veithgasse Nr. 5. (Tafel 6.)


Vom Architekten Viktor Siedek.



Parterre, Wohnhaus Veithgasse.

Das in der Marokkanergasse Nr. 12 im III. Bezirke in Wien erbaute Haus bildet mit dem Haus Veithgasse 5 ein Doppelhaus von ganz symmetrischer Anlage mit gemeinsamem Hof. Es ist ein Wohnhaus bester Gattung, das sich zu einem Familienhause auch verwenden ließe. Die Einteilung ist wie aus dem Grundriss ersichtlich eine derartige, dass alle Räume licht und direct zugänglich sind. Die Raumdimensionen sind bedeutender, als bei Mietwohnungen usuell ist. Große Achsenweiten, 3,71 m, geben der Fassade ein vornehmes Ansehen, obwohl selbe einfach gehalten ist, und genügt die Beleuchtung der Eckzimmer durch nur ein Fenster vollkommen.

Mit möglicher Raumaussnutzung ist die Stiege zum Hochparterre und die Durchfahrt angelegt, welche letztere zu den Stallungen und Remisen führt. Verbaut sind 307 m², 56 m² entfallen auf Hofe.



I. Stock, Wohnhaus Veithgasse.

Schloßstaverne in Losenstein a. d. Enns in Ober-Oesterreich. (Tafel 8.)

Aufgenommen vom Architekten J. Sowinski.


Am Fuße des Berges, auf welchem bis heute noch die Ruine eines einst mächtigen Raubritterschlösses sich befindet, steht dieses malerische Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, dessen Bestimmung es war, als Schloßstaverne zu dienen, ausgestattet mit zwei sehr packenden und interessanten Thurmerkern, deren

äußere Architektur in der nachfolgenden Barockzeit den Stempel einer kräftigen Architekturrichtung erhalten hat.

Das Innere, schlicht und einfach, bestehend in einem Parterreräum mit gekahltem Balkenplafond, dient noch heute einer dem ursprünglichen Zwecke ähnlichen Bestimmung und enthält eines der größeren Gasthäuser und Gasthöfe des Ortes.

Leider hat die moderne Zeit den Gegenstand nicht unberührt gelassen, indem die Parterreräume an der Ecke ganz moderne, den gediegenen alten Formen nicht angepasste Fenster erhalten haben,





Deutsche Baukunst.

Einem Humusboden ohnegleichen, mit Blut getränkt, soll die deutsche Baukunst von neuem entsprossen; seit einem Vierteljahrhundert. Wann wird der Same aufgehen?

Deutsche Cultur unterscheidet sich von aller übrigen durch Mangel an Theilbarkeit; sie ist festgefügt — wie der Bau deutscher Waffenkunst. Sie schmiegt sich nicht, sie biegt sich nicht. Sie ist grundverschieden von aller Affencultur. Deshalb ist sie groß, oder sie ist gar nicht. Deutsche Cultur ist auch umfassend. Sie ist Leben, Religion, Philosophie und Kunst in einem. Diese entspringen einer Wurzel. Deshalb besitzt der Deutsche Religion, Philosophie und Kunst zugleich — oder keines von allem. Glaubt nicht, dass es einen echten großen Deutschen gibt, der nicht Philosoph wäre, oder einen, der keine Religion besäße, oder keine Kunst. Alle großen Deutschen besaßen dies alles zugleich: so Luther, Goethe, Wagner.

Unsere Zeit, die Cultur unserer Zeit, ist dagegen zersplittert; ihr Licht ist spectralanalytisch aufgelöst, zerstreut. Jedermann hascht nach einer einzelnen Farbe, taucht in ihr unter. Jener ist bloß roth, dieser bloß grün, ein dritter violett, ein vierter, fünfter gelb, blau. Aber keiner ist weiß. In vollem weißen Lichte badet das Genie, zumal das deutsche; die Talente in Farben.

Wir haben heute in Deutschland nur Künstler, die nur Künstler, Philosophen, die nur Philosophen, Gelehrte, die nur Gelehrte sind. Drum sind sie keins von allem — als Deutsche wenigstens; sie sind international. So ist es modern, aber undeutsch.

Ich sage: der deutsche Geist wird sich erst dann wieder gefunden, sich auf sich selbst besonnen haben, bis dies anders geworden sein wird. Und es wird ja anders werden. Dann wird der deutsche Philosoph auch Künstler, der deutsche Künstler Philosoph geworden sein. Dann wird deutsche Kunst, deutsche Philosophie erblühen, der deutsche Geist wird auch in Deutschland modern geworden sein.

Aber mit den abgelebten Gedanken unserer Jahrzehnte wird dies Wunder freilich nicht gelingen. Der absterbende Materialismus vermag kein Genie mehr zu entflammen, keine Philosophie, keine Kunst. Auch in Deutschland nicht, ja hier schon gar nicht. Wo man es gleichwohl versucht, ist es Nachäffung, nicht Original, besonders Nachäffung des französischen. In Paris hat man ja eine gewisse »moderne« Kunst, selbst eine Baukunst erfunden. Nicht aber in Deutschland. Kein Zweifel auch: Zwischen La Mettrie und Herrn Eiffel einerseits, sowie L'homme machine und dem Eiffelturm andererseits besteht über anderthalb Jahrhunderte hinweg ein Zusammenhang. Wir Deutsche aber sind glücklicherweise von solcher Selbstbefleckung des Geistes verschont geblieben.

Indessen, man muss es eingestehen, kann heute in Deutschland noch nichts Großes erfunden werden, weil deutscher Geist noch nicht in Mode gekommen ist. Das geht auch nicht so schnell. Erst müssen die großen Hindernisse gänzlich hinweggeräumt sein: der Materialismus und die Irreligiosität. Der Deutsche kann nicht Künstler sein, ohne Philosoph zu sein und ohne Religion zu besitzen. Philosophie und Religion müssen deshalb mit der neuen Kunst zugleich geboren werden. Allein danach ist heute noch wenig Bedürfnis. Mehr schon nach der neuen Kunst. Doch dies genügt nicht. Solange deshalb im deutschen »Gelehrtenstübchen« noch die giftige Flamme des Materialismus flackert, solange noch im großen Volke Unglaube Bildung bedeutet, werden wir auf eine deutsche Kunst, auch Baukunst, verzichten müssen.

Gering nur denkt von der deutschen Kunst, wer sie heute schon gekommen glaubt; gering besonders, wer sie losgelöst von einer fundamentalen Neugestaltung der übrigen Cultur für möglich hält. Gerade die deutsche Kunst verträgt diese Loslösung nicht, sie ist zu tief dazu.

Gering denkt auch von der neuen deutschen Baukunst, wer die eine oder die andere Richtung unserer Tage für die ersten ihrer Offenbarungen hält, auch nur für die allerersten. Denn auch die deutsche Baukunst wird einstens Kunst, Philosophie und Religion zugleich sein.

Gering, sage ich, denkt ein solcher von der deutschen Baukunst. Und weil er gering von ihr denkt, so denkt er vor allem auch undeutsch von ihr.

F.

Concurrenzproject für einen Aussichtsturm auf dem Kreuzberg bei Klagenfurt.

Entworfen vom Architekt Karl Haybäck in Wien.

Durch eine herrliche Allee gelangt man von der Stadt aus direct auf einen lieblichen Serpentinweg nach dem Plateau des Kreuzberges. Da man von hier aus eine prächtige Aussicht über die Stadt, auf den Wörthersee und auf die sich lang hinreckende Kette der Karawanken hat, beabsichtigte man bereits vor längerer Zeit, daselbst einen Aussichtsturm zu erbauen. Da die nöthigen Mittel nicht vorhanden waren, leitete man Sammlungen ein, bis endlich im Jahre 1893 eine Concurrenz ausgeschrieben werden konnte.

Zu derselben liefen 16 Projecte ein, wovon das heute im Bilde vorgeführte von Architekt Karl Haybäck eine »ehrenvolle Anerkennung« erhielt.

Der Thurm ist in Stein gedacht und hat im Parterre einen kleinen Vorbau, worin die Wächterwohnung untergebracht ist. Im 1. Stock befindet sich eine große gedeckte Terrasse. Der Thurm erhebt sich im Viereck auf circa 25 m Höhe. In der einen Ecke erhebt sich als Fortsetzung ein circa 8 m hohes Thürmchen, das dem ganzen Bau einen gewissen Reiz verleiht. Die Kosten wurden mit circa 5. W. fl. 16.000 präliminirt.




Villa am Künigberg in Wien, XIII. Hietzing. (Tafel 13 u. 14.)

Vom Architekten Prof. Karl Köstler.

Die Villa entspricht in ihrer Ausdehnung und Eintheilung den Bedürfnissen einer zahlreichen Familie. Das Gebäude enthält außer dem Souterrain und dem Dachgeschoße nur zwei Stockwerke. Einzelne Theile des Hauses, wie der Eckbau an der Hauptfront und der mit einem Giebel abgeschlossene Risalit an der Ostseite, sind um ein Stockwerk höher ausgeführt.

Das Parterre enthält die der gemeinschaftlichen Benützung gewidmeten Räume. Von dem Vestibule gelangt man zunächst in einen großen Vorraum und von diesem aus das Speisezimmer, ein kleiner Salon, der Tanzsaal und das Familienzimmer, welches letztere zugleich als Empfangszimmer des Hausherrn dient, unmittelbar zugänglich. An diesen Raum schließt sich zur Linken des Eintretenden ein Gartensalon mit kleiner Loggia und zur rechten das Billardzimmer an, welches mit einem von dem Vorraume abzweigenden Corridor in Verbindung steht. Alle diese Räume sind durch vorgelegte Terrassen und Freitreppen mit dem Garten verbunden und von diesem aus zugänglich. Die nach dem II. Stockwerke führende Familientreppe ist derart an den Vorraum angeschlossen, dass der Treppenraum nach seiner ganzen Breite gegen den Vorraum geöffnet ist. Im II. Stockwerke befinden sich die Schlafzimmer der Familie mit den erforderlichen Nebenräumen, dann einige Zimmer für Gäste und Diener.

Villa am Künigberg Wien III Hietzing.



- Legende**
1. Vestibule
 2. Halle
 3. Speisezimmer
 4. Salon
 5. Familienzimmer
 6. Gartensalon
 7. Billardzimmer
 8. Corridor
 9. Treppenraum
 10. Schlafzimmer
 11. Badezimmer
 12. W.C.
 13. Garderobe
 14. Kuchenschrank
 15. Kasse
 16. Kasse
 17. Kasse
 18. Kasse
 19. Kasse
 20. Kasse
 21. Kasse
 22. Kasse
 23. Kasse
 24. Kasse
 25. Kasse
 26. Kasse
 27. Kasse
 28. Kasse
 29. Kasse
 30. Kasse
 31. Kasse
 32. Kasse
 33. Kasse
 34. Kasse
 35. Kasse
 36. Kasse
 37. Kasse
 38. Kasse
 39. Kasse
 40. Kasse
 41. Kasse
 42. Kasse
 43. Kasse
 44. Kasse
 45. Kasse
 46. Kasse
 47. Kasse
 48. Kasse
 49. Kasse
 50. Kasse
 51. Kasse
 52. Kasse
 53. Kasse
 54. Kasse
 55. Kasse
 56. Kasse
 57. Kasse
 58. Kasse
 59. Kasse
 60. Kasse
 61. Kasse
 62. Kasse
 63. Kasse
 64. Kasse
 65. Kasse
 66. Kasse
 67. Kasse
 68. Kasse
 69. Kasse
 70. Kasse
 71. Kasse
 72. Kasse
 73. Kasse
 74. Kasse
 75. Kasse
 76. Kasse
 77. Kasse
 78. Kasse
 79. Kasse
 80. Kasse
 81. Kasse
 82. Kasse
 83. Kasse
 84. Kasse
 85. Kasse
 86. Kasse
 87. Kasse
 88. Kasse
 89. Kasse
 90. Kasse
 91. Kasse
 92. Kasse
 93. Kasse
 94. Kasse
 95. Kasse
 96. Kasse
 97. Kasse
 98. Kasse
 99. Kasse
 100. Kasse

Grundriss des Parterres

Concurrenzproject für einen Aussichtsturm am Kreuzberg bei Klagenfurt.



Villa am Künigberg Wien III Hietzing



- Legende**
1. Vestibule
 2. Halle
 3. Speisezimmer
 4. Salon
 5. Familienzimmer
 6. Gartensalon
 7. Billardzimmer
 8. Corridor
 9. Treppenraum
 10. Schlafzimmer
 11. Badezimmer
 12. W.C.
 13. Garderobe
 14. Kuchenschrank
 15. Kasse
 16. Kasse
 17. Kasse
 18. Kasse
 19. Kasse
 20. Kasse
 21. Kasse
 22. Kasse
 23. Kasse
 24. Kasse
 25. Kasse
 26. Kasse
 27. Kasse
 28. Kasse
 29. Kasse
 30. Kasse
 31. Kasse
 32. Kasse
 33. Kasse
 34. Kasse
 35. Kasse
 36. Kasse
 37. Kasse
 38. Kasse
 39. Kasse
 40. Kasse
 41. Kasse
 42. Kasse
 43. Kasse
 44. Kasse
 45. Kasse
 46. Kasse
 47. Kasse
 48. Kasse
 49. Kasse
 50. Kasse
 51. Kasse
 52. Kasse
 53. Kasse
 54. Kasse
 55. Kasse
 56. Kasse
 57. Kasse
 58. Kasse
 59. Kasse
 60. Kasse
 61. Kasse
 62. Kasse
 63. Kasse
 64. Kasse
 65. Kasse
 66. Kasse
 67. Kasse
 68. Kasse
 69. Kasse
 70. Kasse
 71. Kasse
 72. Kasse
 73. Kasse
 74. Kasse
 75. Kasse
 76. Kasse
 77. Kasse
 78. Kasse
 79. Kasse
 80. Kasse
 81. Kasse
 82. Kasse
 83. Kasse
 84. Kasse
 85. Kasse
 86. Kasse
 87. Kasse
 88. Kasse
 89. Kasse
 90. Kasse
 91. Kasse
 92. Kasse
 93. Kasse
 94. Kasse
 95. Kasse
 96. Kasse
 97. Kasse
 98. Kasse
 99. Kasse
 100. Kasse

Grundriss des 1. Stockes

In einem besonderen Theile des Hauses, welcher sich vom Hauptbau durch geringere Geschosshöhen und einfachere Ausstattung unterscheidet, mit dem Hauptbau jedoch eng verbunden ist, sind im Parterre die Küche, die Vorrathskammern, ein mit dem Speisezimmer durch eine Servieröffnung und mit dem 1. Stocke durch Speisenaufzüge verbundener Anrichterraum, ein Dienerzimmer, ein Spielraum und ein Dienerzimmer um einen geräumigen Küchenhof gruppiert. Im 1. Stock sind Diener, Arbeits- und Schlafzimmer untergebracht.

An der Ostseite tritt die Kegelbahn um ihre ganze Länge über die Front des Hauses vor und formirt ein mit Sitzplätzen ausgestattetes Gartenparterre.

An der Nordfront ist eine segmentförmige Terrasse angelegt. An der Westfront liegt die Einfahrt in den Hofraum des Hauptgebäudes, welcher an der gegenüberliegenden Seite das Ausfahrtsthor entspricht. Die Anordnung dieser Thore stimmt mit den Fahrwegen überein, welche sich beim Parkthore an der Glorietterasse verbinden und von denen der eine als Zufahrt, der andere als Ausfahrt dient.

An der Südseite ist der Hof des Hauptgebäudes von einer durch die Terrainverhältnisse bedingten Stützmauer abgeschlossen, welcher eine Loggia vorgestellt ist. Darüber ist das Gewächshaus angelegt.

Nahe dem schon erwähnten Parkthore ist das Gärtnerhaus und ein Stallgebäude angeordnet. In dem Souterrain des Gartenhauses befindet sich die Maschinenanlage zum Betriebe der elektrischen Beleuchtung und des Pumpwerkes, welches letztere zur Füllung eines am Gipfel des Künigberges angelegten Wasserreservoirs dient.



Knochenthaus im Kirchhof zu Záp (Böhmen).
Aufgenommen vom Architekten G. Mirkovszky.

Gruftkapelle des Freih. v. Drasche-Wartimberg am Ortsfriedhofe in Inzersdorf bei Wien. (Tafel 9.)

Vom Architekten k. k. Baurath A. v. Wielemans.

Zur Erbauung einer Gruftkapelle für die freiherrliche Familie widmete der Besitzer des Gutes Inzersdorf, Richard Freih. v. Drasche-Wartimberg, ein an den Ortsfriedhof von Inzersdorf angrenzendes Terrain, welches durch Ummauerung dem Friedhofe angeschlossen worden ist und für die Begräbnisstätte der Familie reserviert bleibt. In der Queraxe des Friedhofes wurde 1892 die Gruftkapelle erbaut. Dieselbe besteht aus einem quadratischen Gruftraum mit vier anliegenden Nischen, welche durch Untertheilung mit Traversen für die Beisetzung von je zwei Särgen Raum bieten. Im Mittelraum selbst ist Raum für zwei Särgen und nach Einfügung von Traversen können noch zwei Särgen beigesetzt werden, so dass im ganzen zwölf Beisetzungen erfolgen können.

Der Fußboden der über der Gruft erbauten Kapelle liegt der Grundwasserverhältnisse wegen 0,70 m über dem Terrain, die Sohle der Gruft 2,30 m unter demselben.

Der Aufbau der Kapelle zeigt wieder den quadratischen Mittelraum mit zwei seitlichen Nischen und einer Mittelnische, in welcher ein kleiner Altar aus weissem und schwarzem Marmor aufgestellt ist. Die Wände der seitlichen Nischen tragen die Inschrifttafeln. Der Mittelraum ist kuppelartig mit Rippen gewölbt, die vier Consolen tragen das freiherrliche Wappen. Der Innenraum ist ornamental al fresco bemalt.

Der Vorbau, als Portal auf zwei Säulen aus Karstmarmor ruhend, ist ganz in Stotzingerstein ausgeführt, während der Kapellenbau selbst, mit Ausnahme des aus Mannersdorferstein hergestellten Sockels, der rascheren Herstellung wegen als Verputzbau hergestellt werden musste. Im Portaltympanon ist das freiherrliche Wappen mit einer ornamentalen Decoration (Epoheulab), im Giebel ist in einer Nische der auferstehende Christus (ausgeführt vom Bildhauer E. Pendl in Wien) nebst zwei schwebenden Engelsfiguren angebracht.

Das die Kapelle bekrönende Zeltdach ist von einem sechseckigen Dachreiterthürmchen in Zinkblechbekleidung bekrönt.

Die Eingangsthere ist an der Aussenseite mit einer rautenförmigen ornamentalen Decoration in Schmiedeeisen bekleidet.

Die Kapelle ist von Gartenanlagen umgeben. Ein niedriges Gitter verbindet den reservierten Theil mit dem allgemeinen Friedhof, während ein Gitterthor als Einfahrt auch den directen Zugang von der seitlichen Straße ermöglicht.

Villa Kiss in Dornbach. (Tafel 11.)

Gedacht vom Architekten Karl Hayböck in Wien, ausgeführt vom Stadtbauingenieur H. & F. Glaser in Dornbach.

Am Ende der Promenadestraße erhebt sich auf ansteigendem Terrain die Villa Kiss mit prachtvoller Fernsicht über Wien.

Die Villa besteht aus Souterrain, Parterre, I. Stock und Dachboden.

Die Eintheilung ist derart getroffen, dass das Parterre eine große Wohnung enthält, bestehend aus Salon mit großer Veranda, Speisezimmer, Schlafzimmer, Fremdenzimmer, Cabinet, zwei Vorzimmern, Küche und Closet. Im I. Stock sind zwei Wohnungen untergebracht, bestehend aus je zwei Zimmern, Küche und Vorzimmer. Das Dachgeschoss enthält einige Giebelzimmer.

Im Souterrain befindet sich die Hausmeisterwohnung, Waschküche, Holzlage und der Keller.

Die Fassade ist im Stile der deutschen Renaissance durchgeführt.

In der Vorderfront liegt im Parterre eine auf Säulen ruhende Veranda, oberhalb dieser ein großer Balkon.

An der linken Ecke baut sich ein Erker mit einem Thurmdach auf.

In der Vorderfront erhebt sich ein weit vorspringender Holzgiebel und an der Gartenseite ein einfacher Steingiebel.

Der Sockel ist aus Stein, ebenso die Säulen, Consolen, Balustraden etc.; die Steingiebel und Schornsteine sind mit grün glasierten Ziegeln, das Dach ist mit Schiefer abgedeckt.

Die Villa hat eine verbaute Fläche von circa 170 m².


Die Baukosten betrugen circa 17.000. fl. 5. W.

Zinshaus in Wien, II. Glockengasse Nr. 11. (Tafel 10.)

Erbaut von Ludwig A. Fuchsik, Architect und Stadtbauingenieur in Wien.

Dieses Haus enthält laut seiner Bestimmung im Souterrain, Hochparterre und ersten Stock Geschäftslocalitäten, und zwar eine Pfandleihanstalt, während die übrigen Stockwerke Wohnungen enthalten, nach dem beigefügten gelungenen Grundriss sehr günstig disponiert. Die schmale, kleine Parzelle ist auf das allerbeste ausgenutzt und bietet trotz alledem durchwegs lichte und luftige Räume. Sämtliche Decken des Hauses sind mit Schneiderschen Patentfalzziegeln gewölbt.

Die Parzellenfläche ist gleich 209,50 m², die verbaute Fläche 171,50 m², die Baukosten betragen 49.000 fl. Die Kosten per 1 m² verbaute Fläche belaufen sich darnach auf fl. 285,71. Bauzeit vom Mai bis November 1894. Im November 1894 wurden Souterrain, Parterre und I. Stock, im Mai 1895 die übrigen Stockwerke der Benützung übergeben.



Zinshaus in Wien, II. Glockengasse 11



Project für die Stadtpfarrkirche in Podgórze. (Tafel 15 u. 16.)

Entworfen von den Architekten Krylowski & Sowinski, 1894.

Die Stadt Podgórze in Galizien, bloß durch den Weichselsfluß von Krakau getrennt, besitzt eine erst im Jahre 1832 erbaute Pfarrkirche. Trotz dem kurzen Bestehen ist dieses Kirchengebäude so baufällig geworden, dass seine baldige Demolierung aus Rücksichten der Sicherheit behördlicherseits angeordnet wurde.

Das zum Zwecke der Gründung einer neuen Stadtpfarrkirche aus Gemeindeangehörigen mit einem Regierungsvertreter an der Spitze gebildete Kirchenbaucomité forderte auf Grund allgemeiner Angaben im Jahre 1893 die beiden Architekten zur Verfassung von Hauptplänen für ein neues Kirchengebäude auf, dessen Größe der im Laufe der Zeiten angewachsenen Zahl der Kirchenangehörigen entsprechend zweimal der Fläche der alten Kirche gleich wäre und das an der Stelle der alten Kirche aufgeführt werden sollte.


Das Ergebnis dieses Auftrages war ein gothisches Project in Ziegelrohbau und Stein gedacht, dessen Baukosten sich auf 250.000 fl. gestellt hätten. Vom Baucomité genehmigt und angenommen, wurde dieses gothische Project jedoch nach einem halben Jahre an die beiden Architekten mit dem Ersuchen zurückgeschickt, dieses erste Project so umzuarbeiten, dass dasselbe um 150.000 fl. herstellbar wäre.

Diesem Wunsche entsprechend ist ein zweites Project in der hier vorliegenden Form verfasst worden, dessen Kosten ohne innere Einrichtung, wie Altäre, Taufstein, Kanzel, Beichtstühle, Sitzbänke, Orgel, Glocken und Uhr rund 150.000 fl. betragen werden. Dieses Project wurde von dem Baucomité endgültig für den Bau der neuen Kirche angenommen und an die Statthalterei in Lemberg als die Patronatsbehörde zum Zwecke der Bewilligung des Baues geleitet. In diesem Projecte misst der Innenraum der Kirche 705 m², die gesammte verbaute Fläche 1122 m²; es kostet darnach 1 m² verbaute Fläche fl. 133.67.

In Formen der deutschen Renaissance mit gewissen Anklängen an die Gothik gehalten und im Grundriss derart disponiert, dass die Benützung der Pfeiler der alten Kirche je nach ihrer derzeitigen Stabilität ermöglicht wäre, ist das neue Gebäude in seinen größten Dimensionen 50·90 m lang, 30·40 m breit und bis zum Dachfirst 28·40 m hoch; es ist dreischiffig, besitzt einen Hauptthurm, 62 m hoch, in dem die Glocken, die Thurm- und eine Thurmwächterkammer im obersten Stockwerke untergebracht werden, ferner zwei kleine Seitenthürme, für die kleinen Glocken und den Stiegenaufgang bestimmt, eine Sacristei, Schatzkammer und über denselben zwei Emporen für die Gemeinde- und sonstige Honoratioren, endlich über dem Haupteingang eine Orgelgalerie.

Der Bau ist in Ziegelmauerwerk gedacht, sämtliche Flächen sind in Weißkalkmörtel geputzt; alle äußeren Gesimse und Fensterumrahmungen, äußeren Bildhauerarbeiten, sowie der Sockel außen und innen sind in Stein ausgeführt, die Thurmdächer mit Kupferblech, die übrigen Dächer und Strebeziele mit Dachziegeln eingedeckt. Die Fußböden sind mit Mosaikplatten gepflastert, die Fenster aus Kathedralglas theilweise mit Glasmalerei, die Thüren mit Eisenblech, Bändern und Knöpfen beschlagen.

Die verhältnismäßig billigen Kosten dieses Kirchengebäudes sind dadurch möglich geworden, dass der Baugrund ein Felsengrund ist und die gemauerten Fundamente bloß 1 m tief gerechnet wurden und auch kaum diese Tiefe überschreiten dürften.



Jagdhaus zu Landshut in Mähren. (Tafel 12.)

Vom Architekten Karl Weisbrenner.


Das Gebäude enthält auf der rechten Seite die vollständig von einander getrennten Wohnungen für zwei Waldheger, je aus einer Küche, zwei Zimmern und einem Keller bestehend, während der linksseitige stockhohe Tract als Absteigquartier des Jagdherrn für die Zeit der Hochwildpirschen dient und im oberen Stockwerke zwei Salons und ein Dienerrzimmer enthält. Das Stiegenhaus sowie die

Salons sind in Holz gefälscht. Die Facaden des Gebäudes sind in Weißkalkmörtel mit Spritzwurfflächen geputzt, die Hölzer der Fachwerkgiebel wurden braun gebeizt und theilweise bemalt. Für die Dächer wurden braun und grau glasierte Erdziegel verwendet, nur der kleine Vorbau beim Eingang sowie das Cordongesimse sind in grün glasierten Dachziegeln gedeckt.

Das deutsche Krankenhaus vom rothen Kreuz.

(Tafel 21.)

Vom Architekten Theodor Goecke in Berlin.



St. Florian-
Statue
vom Hause der

Brandschaden-
Versicherungs-
anstalt in Graz


G. E. P. 1898

Schwestern zur Pflege im Felde verwundeter oder erkrankter Krieger auszubilden, ist eine Hauptaufgabe der Vereine vom rothen Kreuz. Die Ausbildung erstreckt sich auf die Pflege am Krankenbett, den Betrieb der Lazarethwirtschaft und die Hilfe am Operationstisch. Dadurch, dass die Schwestern vom rothen Kreuz bei chirurgischen Operationen mit Hand anlegen, insbesondere die Narkose überwachen, unterscheiden sie sich von anderen Krankenpflegerinnen, freien Wärterinnen und barmherzigen Schwestern. Dem Zwecke der Ausbildung dienen Lehrkrankenhäuser mit einem Hörsaal, der unter Umständen auch als Betsaal dienen kann, und einem etwas größeren Operationsraume, als er sonst zu sein brauchte; häufig ist noch eine Poliklinik angegliedert. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Schwestern an der Ausbildungsstätte wohnen. Neben den Lehrschwestern, die zu je zwei oder drei zusammen schlafen, bleibt ein Stamm von ausgebildeten Schwestern, von denen jede ihr eigenes Stübchen erhält, zum Theile für den Betrieb des Lehrkrankenhauses, zum Theile zur Abordnung in Privatkrankenpflege. Der Rest wird entweder für den Gemeindepfandienst abgegeben, oder durch Verwendung in Universitätskliniken und sozialen Wohlfahrtsanstalten, auch durch Begründung von Töchterhäusern, eigenen kleineren Krankenhäusern in Nahrung gesetzt. Denn die rechte Vorbereitung auf den Kriegsfall bedingt die Übung in Friedenszeiten von Berufsangelegenheiten. Sämmtliche Schwestern bekommen in der Regel vom deshalb sogenannten Mutterhause Lebensunterhalt und Altersversorgung. Das Mutterhaus umfasst also außer dem Lehrkrankenhause noch ein Wohn- und Zufluchtsort für die Schwestern, denen eine mit Wohnzimmer nebst Schlafzimmern zu bedenkende Oberin vorsteht. Die Gesamtanlage ist mithin bis zu einem gewissen Grade verwandt mit Diakonissenanstalten, Johanniter- und anderen Ordenskrankenhäusern. Als Haupterfordernis zum gemeinsamen Leben gilt ein Wohn- und Speisesaal für die Schwestern. Die Krankenpflege ist eine freiwillige, die Schwester-schaft eine weltliche. In vorwiegend protestantischen Ländern gibt es allerdings beim rothen Kreuze keine Schwestern katholischen Glaubens; jüdische kommen überhaupt wohl selten vor. Den verschiedenen religiösen Bedürfnissen muss wenigstens ein Betsaal oder eine Kapelle Rechnung tragen. Das Lehrkrankenhaus wird im übrigen, wie jedes andere Krankenhaus, je nach der zu erwartenden Belegung eingerichtet. Eine günstige Lage zur Eisenbahn sichert ihm selbst in einiger Entfernung von größeren Orten den Vorzug, als Kriegslazareth dienen zu können.

Die Zahl derartiger Anstalten ist schon recht ansehnlich und noch in der Zunahme begriffen. So werden von den vaterländischen Frauenvereinen zu Bremen und Hamburg, innerhalb des vaterländischen Frauenvereines in Preußen zu Kiel, Berlin (Augusta-Hospital), Hannover (Clementinen-Stift), Breslau, Cassel, Frankfurt a. M., sodann vom Albertverein zu Dresden (Carola-Haus), vom patriotischen Institute der Frauenvereine zu Weimar, vom Alice-Frauenverein zu Darmstadt, endlich vom bayerischen Frauenvereine zu München und vom badischen Frauenverein zu Karlsruhe (Ludwig Wilhelm-Krankenhaus) mehr oder minder ähnlich ausgestattete Mutterhäuser unterhalten. Die älteren, etwa bis zum Ausgange der achtziger Jahre entstandenen Anlagen unterscheiden sich wenig von gewöhnlichen, d. h. von Anstalten, die eben nichts weiter sein wollen als Krankenhäuser, und zwar sind, gerade so wie bei diesen, die größeren in offener Bauweise mit einzelnen Gebäuden, die kleineren in geschlossener Bauweise mit einem Längsfür ausgeführt worden. Das Schwesterheim wurde dann einfach in das Verwaltungsgebäude, beziehungsweise in ein Krankengeschoss eingeschoben. So besteht das 1869 von Stadtbaurath Blankenstein im Invalidenpark zu Berlin errichtete Augusta-Hospital aus einem massiven Mittelbau, der neben den Verwaltungsräumen und dem Betsaale auch die Wohnungen der Pflegerinnen einschließt, und aus zwei seitlich daran angeordneten, durch Hallen damit verbundenen Holzbaracken für die Kranken. Stadtbaurath Friedrich hat sogar ins Verwaltungsgebäude die Wohn- und Lehrräume, in den Kirchenbau den Speisesaal für die Schwestern des Carola-Hauses zu Dresden, die sogenannten Albertinerinnen, verlegt, während für die Kranken ein- und zweigeschossige Saalbauten vorgesehen sind. Immerhin scheiden sich in beiden Anstalten die Schwesternwohnungen streng von den Krankenräumen, wenn auch damit noch kein eigentliches Heim, das ein in sich abgeschlossenes Ganzes bildet und von des Tages Mühen möglichst entfernt liegt, geschaffen ist. Noch weniger ist, beziehungsweise war dies der Fall in den nun folgenden beiden Anstalten. Im Vereinshause zu Hamburg, das 1876—1878 Kirchenpauer & Philippi erbaut haben, bewohnen die Pflegerinnen das Obergeschoss desselben Gebäudes, dessen Erdgeschoss außer einem Hörsaale und einem Operationssaale 50 Krankenbetten Platz bietet. Die Küche befindet sich ebenfalls unten in einem besonderen Anbau. Auch das anfangs der achtziger Jahre vor dem Königsthore zu Cassel errichtete Mutterhaus beherbergte ursprünglich Kranke und Schwestern unter demselben Dache. Erst der im Jahre 1890 von den Regierungsbaumeistern Röse und Illert neben dem alten Gebäude hergestellte und mit diesem verbunden gewölbte Gang verbundene Neubau eines besonderen, mit einem hervorragenden Betsaale, der auch zu weltlichen Zwecken benutzt wird, und einem leicht herzurichtenden Versammlungsraume ausgestatteten Schwesternhauses brachte mit der notwendigen Erweiterung der Anstalt die erwünschte Beseitigung jenes Uebelstandes. Während eines Krieges soll dieser Neubau, ebenso wie die benachbarte Turnhalle einer städtischen Schule zum Lazareth eingerichtet werden. Im umgekehrten Sinne, gewissermaßen als Mittel zwischen den beiden Anstaltsbauweisen, hatte Prof. Hehl schon vorher in Hannover das Clementinen-Stift angelegt: Ein Vorderhaus, das im Erdgeschoss den Wohnsaal der Schwestern, die Verwaltungs- und Operationsräume sammt einer Poliklinik, im Obergeschosse den Betsaal und die Abtheilungen für Frauen und Pensionäre, im ausgebauten Dachraume die ziemlich dürrigen Schlafstuben der Schwestern — der gemeinsame Speisesaal ist im Keller nahe der Küche untergebracht — und ein durch das Haupttreppenhaus damit verbundenes Hinterhaus mit den Krankensälen und Altanen für die Männerabtheilung enthält. Für den Be-

tanden bei den Anlagen.
hier im Bilde vorgeführte Mutterhaus — nach der ländlichen Frauenvereine »Augusta Victoria-Heim« genannt — für den brandenburgischen Provinzialverband zu Eberswalde bei Berlin entworfen. Um das in der Mitte angeordnete Haupttreppenhaus gruppieren sich in ungefährer Richtung nach Osten der Krankenflügel, nach Norden der Arztflügel, nach Westen der Schwefelrinnenflügel. Die Vorderseite des Gebäudes ist gegen Süd ausgerichtet. Der Eingang führt auf einen breiten Treppengang zum ersten Obergeschoß, aus dem auch zur Aufstellung von zwei Betten verwendet werden kann, einerseits und dem mit Flurstein versehenen Amtszimmer andererseits scheidet unten, der darüber sich erstreckende Betsaal oben den Kranken- vom Schwefelrinnenflügel. Das Haupttreppenhaus, ein zugleich trennender und verbindender Raum, soll nach Möglichkeit die Übertragung ansteckender Keime verhüten. Es bildet mit den anstoßenden Fluren einen Behälter frischer, von einem Feuerherd über eine Kachelofenheizung durchgehenden Luft, die die Kachelöfen beheizten Krankenzimmer, Ersatz für die verbrauchte, in Schornsteinen über Dach abgeführte Luft beziehen. Von außen heizbare Kachelöfen hatte der Bauherr ausdrücklich verlangt — das ist von merklichem Einfluße auf die Ausgestaltung der Grundrisse im Einzelnen gewesen. Der Betsaal wird durch die Laterne des turmartig höhergeführten Mittelbaus entlüftet. Als ebenso wichtig haben sich für die Gesamtanlage erwiesen: — Erstens die Abstreifung des Schnees durch die Vorrichtung der zweiten Treppe, daraus resultierende Notwendigkeit zur Erleichterung der Abfuhr und zur Abschwächung übler Gerüche die Aborträume an einer dem Wirtschaftshofe zugewendeten und von der Sonne möglichst abgekehrten Stelle zusammenzulegen, zweitens die auf einen sparsamen Betrieb des zur Bereitung warmen Wassers erforderlichen Kessels zu nehmende Rücksicht, die Theeküchen, Badestuben und das Operationszimmer bei einander halten zu müssen, drittens das auf eine hauswirtschaftliche Anordnung bedachte Zusammenlegen der Räume des ersten Obergeschoßes, eines unter der Kellersohle bis zum Dachboden durchlaufende Neben- treppe und eine ober der Küche und dem Speisesaal anzulegenden und bis zum Obergeschoße hochzuführenden Aufzug zu schaffen. Das ganze Gebäude ist unterkellert, der Keller aber zu einem 3 m hohen Sockelgeschoße, das nur 0,5 m tief in den Erdboden hinabreicht, ausgestaltet. Darüber erheben sich ein Erdgeschoss um 4,5 m Höhe und ein Obergeschoß, das im Schwefelrinnenflügel nur 2 m über dem Erdgeschoss liegt. Das Erdgeschoss enthält die Diensträume. Der vollständig ausgebaute Dachraum des Schwefelrinnenflügels steht im Zusammenhang mit einem im Mittelbau sich weiter erhebenden zweiten Obergeschoße von 2,8 m Höhe. In beiden Geschossen des Krankenflügels sind mehrere Räume verschiedener Größe, namentlich auch solche zur Absonderung von frisch operierten aufliegenden oder zu beobachtenden Kranken mit nur einem Bett angeordnet. Die für sich abzuschließenden Flugringe sind für Genesende, die geschützt sein müssen, während die Flügel des Dienstbaus, des Daches, der Küche, der Apotheke, einer medico-mechanischen Abteilung und die Wohnung des Hauswarts, darüber ein luftiger Wäschetrockenboden. Der Arztflügel enthält außer den Bade- und Aborträumen unten ein Operationszimmer, ein Verbandszimmer mit der Apotheke und eine Dienststube für den Arzt, oben die Wohnung des zur Zeit unverheilten leidenden Arztes. Ein kleines Laboratorium ist auf dem Dachboden untergebracht; die für die Aufnahme der Patienten dienende Treppe, bis zur Errichtung eines noch fehlenden Nebengebäudes, die Wäscheküche und die Dienstwohnung befinden sich am Ende des Gebäudes. Die Wäscheküche befindet sich auf dem Dachboden. An die wirtschaftlichen Zwecken dienenden Kellerräume des Mittelbaus schließen sich im Schwefelrinnenflügel Vorrathskammern und die Küche mit Spülraum und Speise, beziehungsweise Milchkammer an. Im Erdgeschosse desselben liegt neben dem Amtszimmer die Wohnung der Oberin, weiter folgt ein noch für zwei Betten verfügbares Zimmer und der Wohn- und Speisesaal der Schwefelrinnenflüge. Die Räume des ersten Obergeschoßes sind ebenfalls in drei Gruppen getrennt. Das zweite Obergeschoß mit den Kellerräumen des Mittelbaus sind als Dienstwohnungen bestimmt. Es hatte sich nämlich nicht voraussehen lassen, wie viele und ob bei der immerhin eine Stunde Eisen

Die wie ein Spiegelschloß geformte Putzdecke mit Stiechpiken über den Öffnungen. Auch die Aufenthaltstüre für Genesende haben ähnliche Decken. In alten Krankenzimmern sind die Anschlüsse der Putzdecken an die Wände ausgerundet, um keine Staubwinkel zu schaffen. Überhaupt hat zur Beförderung der Sauberkeit und Halbarkeit als Grundsatz gegolten, möglichst scharfe Ecken und Winkel zu vermeiden, glatte Flächen zu bevorzugen. Die Bade- und Aborträume sowie das Operationszimmer sind mit Rioloplatzen, in den anderen Räumen die Fußböden mit Linolium, die Wände, theils mit glatter, theils mit Leinwand, theils mit Holztafelung, theils mit einem aus Wasser, Kalk und Leinwandfarbe, je nach der Bestimmung, des Raumes, hergestellten Anstrich versehen. Die breiten grosslumigen Priesen, in den Arzt- und Schwesternflügeln, meistens tapetenartig mit Schablonenmustern gestrichen. Die Eingänge, Treppenhallen und offenen Hallen haben Teraszofußböden, das Operationszimmer einen Belag aus hellen Metallchieriesen, der Betsaal einen Staffufußboden und der Krankenflügel Kieimenfußböden aus amerikanischem Fichtenholz, die Arzt- und Schwesternflügel aus einheimischem Kiefernholz. Vom Sockelgeschoss sei nur bemerkt, daß das Erdgeschoss der Wöhrn, das 1. Stockwerk in der Wohnräume, das Lincolnum belegt ist, und daß die Decken zum Theil gelblich grün, zum Theil grünlich beigeisern nach der Klein'schen Bauweise mit porigen Lochsteinen eben gemauert sind. Auch das Operationszimmer, die Abort- und Bade Räume und Theilchen des Erdgeschosses haben massive Decken. Im übrigen sind aus Sparsamkeit die üblichen Holzalkalen mit Einschubdecken beibehalten worden. Die Treppen sind aus Holz, die Bodenplatten der Eingänge aus Granit, sonst bis auf die aus Schmiedeeisen hergestellten, auf dem Dachboden der Treppenhallen aus gemauerten und mit Bohlen belegten auf dem Eberswalder Haus, das die Wohnungen der Ärzte, des Wundarztes, des Wundwartes, sowie drei Kammern für Diensthofen ungezählt, in seiner jetzigen Benutzungszweck 47 Betten für Schwestern und Kranke Platz bietet, im Falle aber der leitende Arzt verheirathet ist und nur ein unverheiratheter Hilfsarzt Unterkunft belegen, 50 Betten, und wenn auch die Räume der medico-mechanischen Abteilung aus 36 Betten Platz bieten wird. In Kriegszeiten können ferner noch 36 Betten bettet werden. Die Baukosten haben etwa 110.000 Mark betragen.



Wechselseitige Versicherungsanstalt in Graz, Grundrisse des Parterres
und I. Stockes, (Tafel 18.)

Vom Architekten Johann Bobula jr.

Das neue Palais ist in die Ofner Burg, mit der Hauptfaçade (siehe Abbildung) auf die Donau schauend, projectiert.

Der Baugrund ist von drei Seiten freistehend, mit der vierten Seite lehnt es sich an das alte Finanzministeriumsgebäude, welches seine alte Fasadenausbildung behalten und nur durch die Corridore einen Zusammenhang mit dem neuen Palais bekommen wird.

Die Hauptfläche ist 69 m lang. Der Architekt bestrebe sich, durch monumentale, große Verhältnisse zu wirken, da das Gebäude, neben der nicht ausgebildeten Mathiaskirche stehend, hauptsächlich nach der Pester Seite, also in eine verkehrsreiche Richtung, zu liegen kam.

Die ganze Fassade ist in reiner italienischer Renaissance gehalten, mit ganz einfachen Formen, bei denen das Hauptgewicht auf die Gesamtwirkung gelegt war.

Im Gebäude sind 350 Beamte placiert, so dass auf einen Beamten 24 m² Raumfläche entfällt.
Die Hauptstiege ist in die Mitte des Gebäudes verlegt, so dass sie von zwei Seiten benützt werden kann. Ein Lift wird auch stets zu Diensten stehen.
Als Heizung wird die Centralwasserheizung angewendet.

Bei der Grundrissdisposition wählte der Architekt das Corridorsystem jedoch nicht mit Doppel-, sondern mit einfachem Tract. Dieses System — als das einfachste — hat sich in der Praxis für als zweckmäßigste gezeigt.
Die Baukosten, einschließlich des Architektenhonorars, stellen sich auf fl. 439.108⁷⁸.

Wohnhaus am Herrenplatz in St. Pölten. (Tafel 19.)

Prandauer hatte infolge seiner Bauhätigkeit in der Umgebung St. Pöltens diese Stadt selbst längere Zeit zu seinem Domicil gewählt. Es fesselten ihn aber auch hier Bauaufträge manniglicher Art, die Restaurierung des Domes, der Bau des Jesuitenstiftes, der Karmeliterkirche u. a. m. Zu seinen Werken zählt auch das Haus Nr. 2 am Herrenplatz.

Prandauer zeigt sich hier als Meister im Erfassen des bürgerlichen Charakters eines Wohnhauses, was umso mehr überrascht, als der architektonische Apparat wahrlich für ein Palais ausreicht. Die Giebelgruppe, welche in kühner Weise die Schranken des Tympanons durchbricht, legt Zeugnis ab für das außerordentliche Können der damaligen Stuccateure.
Rudolf Tropsch.



Eingang zur k. k. Strafanstalt in Göllersdorf.

Das Haus der k. k. priv. Wechselseitigen Brandschaden-Versicherungsanstalt in Graz. (Tafel 23.)

Von den Architekten Prof. Leopold Theyer und Prof. Friedrich Sigmundt in Graz.

Eine von dem Verwaltungsrathe der k. k. priv. Wechselseitigen Brandschaden-Versicherungsanstalt in Graz ausgeschriebene geschlossene Concurrenz zur Erlangung von Plänen für den Neubau eines Geschäftshauses dieser Gesellschaft hatte das Ergebnis, dass der von den Professoren Theyer und Sigmundt eingereichte Entwurf daraus als Sieger hervorging. Dieser Concurrenz-Entwurf fand solchen Beifall, dass den genannten beiden Architekten auch die Ausarbeitung der Baupläne und Details, sowie die Bauleitung übertragen wurde.

Der Neubau dieses Geschäftshauses der Gesellschaft wurde im Sommer 1893 an Stelle der Häuser Nr. 18 und 20 an der Herrengasse, der Hauptverkehrsader von Graz, und Nr. 2, 4, 6 und 8 an der Jungferngasse begonnen und, exclusive des letzten Theiles an der Jungferngasse, im Herbst 1894, beziehungsweise im Frühjahr 1895, vollendet.


Der Tract an der Herrengasse und an der Jungferngasse in den Parterre-Räumen enthält ausschließlich Verkaufslöcalle, welche mit den Souterrain-Magazinen mittelst Treppen verbunden sind. Die Stockwerke sind für größere Mietwohnungen verwendet. Der Tract zwischen den Höfen 1 und 2 ist das eigentliche Geschäftshaus der Versicherungsgesellschaft und hier führt von dem schönen fast quadratischen Vestibule eine Frachttreppe in das 1. Stockwerk.

Was die Architektur des Gebäudes betrifft, so gingen die Architekten von der Anschauung aus, dass sich dieselbe dem nebenstehenden Landhause, welches im XVI. Jahrhundert von Delair im Stile der italienischen Renaissance erbaut wurde, anpassen müsse, daher dieser Stil gewählt und das Motiv der gekuppelten Rundbogenfenster dem Nebenhause angepasst wurde.

Sämmtliche Architekturtheile sind aus Afinger Sandstein, die tragenden Säulen und Säulen aus Krastaler Marmor und Granit angefertigt, während die Mauerflächen der Stockwerke aus Kunststein von der Firma Matscheko & Schrödi in Wien ausgeführt sind.

Knaben- und Mädchen-Volks- und -Bürgerschule in Heřman-Městec in Böhmen. (Tafel 20.)


Von den Architekten Franz Krásný und Ottokar Böhm.



Parterre-Grundriss.

Im Wege einer im Mai 1894 ausgeschriebenen öffentlichen Concurrenz erhielten die beiden Architekten Franz Krásný und Ottokar Böhm, Schüler des Herrn Oberbaurathes Professor Otto Wagner, den ersten Preis auf den vorliegenden Entwurf und wurde ihnen auch die Ausführung dieses Baues anvertraut. Mit dem Baue wurde im Frühjahr 1895 begonnen, im heurigen Sommer wird derselbe vollendet werden. Das Schulgebäude ist am Großen Ringplatz mit der Hauptfront gegen Süden gelegen und enthält 16 Lehrzimmer, 1 Mädchen-Arbeitszimmer, 2 Zeichensäle, 2 Director-, 2 Conferenz- und 2 Bibliothekszimmer, 2 Schuldienerwohnungen, die nöthigen Cabinette und eine Turnhalle mit einem Sommerturn- und -Spielplatz.

Besonders hervorzuheben ist die Genauigkeit, mit welcher in ökonomischen Rücksichten die Vorarbeiten und der Bau selber durchgeführt wurden, so dass der Kostenvoranschlag eine Bausumme von fl. 76.500 ergeben hat, für welchen Betrag der Bau (ohne Einrichtung) ausgeführt werden wird.



1. Stock-Grundriss.



Zum Entwurf J. M. Olbrich
Architekt C. M.

Die Concurrenz um das Nordböhmisches Gewerbe-Museum in Reichenberg.

Theils aus Landesmitteln im Betrage von 150.000 fl., theils aus Sammlungsbeiträgen von über 100.000 fl., zu denen die gewerbefreundlichen Kreise Reichenbergs und des Kammerbezirkes das meiste beisteuerten, soll der Bau dieses Museums um die Summe von 300.000 fl. der Baugrund, den die Stadt Reichenberg schenkte, nicht mit eingerechnet — errichtet werden. Nach dem Programm soll das Museum eine Sammlung bergen, welche vornehmlich der bildenden Anregung weiter Kreise der Bevölkerung gewidmet ist. Es soll daher der Schwerpunkt auf die malerische historische oder sachliche Gruppierung leicht durchführbar erscheinen. Außer einem Centralraum für abwechselnde Ausstellungen im Ausmaße von 300 m² werden Sammlungsräume von 1200 m² Fläche verlangt, imgleichen zwei Räume für eine kunst- und eine localgeschichtliche Abtheilung. Ebenso ist für einen geräumigen Lehrsaaal nebst Vorbildersammlung, sowie für einen Vortragssaal, genügende Seitensäle und Verwaltungsräume Sorge zu tragen.

Über die 29 eingereichten Concurrenzarbeiten entschied eine am 20. November v. J. im Gebäude der k. k. Akademie der bildenden Künste zu Wien tagende Jury, die sich aus folgenden Mitgliedern zusammensetzte: Herren k. k. Oberbaurath Professor Otto Wagner, k. k. Baurath Andreas Streit, Professor Victor Luntz, Museumspräsident Willy Ginzkey, Museumscurator Karl Aubin und Museumscurator Architekt Gustav Sachers.

Das Preisgericht beschloss nach Ausscheidung einer Anzahl Arbeiten von einer Prämierung überhaupt abzusehen, da die ihres künstlerischen Wertes wegen in Betracht zu ziehenden Entwürfe ohne Ausnahme die Bausumme überschritten, dagegen dem Curatorium des Museums den Ankauf von fünf Arbeiten im Gesamtbetrage von 10.000 Kronen zu empfehlen.

Das Curatorium erhob diese Anträge vollinhaltlich zum Beschlusse, ergänzte jedoch das Juryurtheil in höchst anerkennenswerther Weise durch Erwerbung einer sehr bedeutenden sechsten Arbeit.

Auf diese Weise wurde nicht bloß eine entsprechende Grundlage für die Errichtung des geplanten Neubaus, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach in dem zur Umarbeitung an den Verfasser, Herrn Architekt Professor Friedrich Ohmann in Prag, zurückgeleiteten Entwürfe — den wir erst nach stattgehabter Reconstruction veröffentlichen werden — auch der endgültige Plan geschaffen.

In nachfolgendem bringen wir zuvörderst die Entwürfe von den Herren Architekten J. M. Olbrich in Wien (Motto: »Stella«, Ankaufspreis laut Jury-Urtheil 3000 Kronen), Robert Raschka in Wien, (Motto: »Semper aliquid haeret«, Ankaufspreis laut Jury-Urtheil 2000 Kronen) und Professor Stübchen-Kirchner in Gablonz (Motto: »Ars patrum nobis exemplum«, Ankaufspreis laut Beschluss des Curatoriums 1000 Kronen).

In den folgenden (V. und VI.) Heften werden wir nebst dem erwähnten Ohmann'schen die Entwürfe von Kuder und Müller sowie Hagberg bringen.

I.

Der Entwurf des Architekten J. M. Olbrich.

Der Verfasser, der sich im nachfolgenden auf seinen Erläuterungsbericht stützt, schreibt uns:

»Um ein klares Bild über die vorliegenden Pläne im besonderen, sowie über den Verlauf der Concurrenz im allgemeinen erhalten zu können, müsste wohl vor allem das scheinbar emsig ausgearbeitete Programm für diesen Wettbewerb buchstäblich erwähnt werden. »Viele Wünsche« und »wenig Geld« wäre der Extract dieser vier Druckseiten umfassenden Schrift. Auf der einen Seite ein den Künstler anspornendes Verlangen nach malerischen, praktischen und ausgiebig bemessenen Räumen, auf der anderen Seite die kleine Baukostensumme von 250.000 fl.

Über diese zwei typischen Grundpfeiler des Programms kam der ganze Wettbewerb nicht an sein beabsichtigtes Ende, und war nur ein »Ankaufen« von in künstlerischer Beziehung rivalisierenden Projecten das Resultat langtägiger Arbeit.

Mit einem der größtdotirten Ankaufswerte wurde mein Project »Stella« belehnt.

Die Klarheit der Grundrissdisposition, die ich vor allen anderen Empfindungen und Absichten zu erstreben suchte, konnte nur durch Vertheilung der geforderten Räume nach einer großen Achse zu beiden Seiten eines gemeinsamen Mittelraumes erfolgen.

Dieser für jeweilige kürzere Ausstellungen bestimmte Hauptraum wurde mit dem Stiegenhause innig verbunden und durch die einheitliche architektonische Durchbildung ein mächtiger Gesamttraum mit bedeutenden Ausmaßen geschaffen.

Zu beiden Seiten dieses gleichsam das Herz der ganzen Anlage bildenden Raumes entwickeln sich nun der durch ausgiebiges Seitenlicht erhellten Ausstellungsräume. Die für den täglichen Besuch einzurichtenden Bibliotheken, Vorlese- und Zeichensäle wurden mit eigenen Eingängen im Parterre situiert und gänzlich von den Ausstellungsräumen, die beinahe sämmtlich in das erste Stockwerk verlegt wurden, getrennt.

Der Einfachheit der Planverfassung entspricht auch die Gliederung der Fäçaden. Dem groß abgemessenen Centralraum musste nach außen eine besondere Betonung gegeben werden, die in der durchbrochenen, in Eisen ausgeführten Kuppel ihren Ausdruck fand.

Den Nutzräumen dieses Museums entsprach nach außen hin die einfachere architektonische Behandlung der Seitenflügel.

Klarheit im Grundriss und Aufbau nach seinem Zweck, Constructionswahrheit in allen Theilen des Baues, konnten als Grundsätze angesehen werden, die mich bei der Verfassung dieses Projectes leiteten.



PERSPECTIVISCHE AN-
SICHT DES CENTRALRAU-
MES.

Zum Entwurf J. M. Olbrich Architekt C. M.

II.

Der Entwurf des Architekten Robert Raschka.

Die prämierten Entwürfe lassen sich in zwei Gruppen scheiden: in eine Gruppe mit ausgesprochenem klassischem Gepräge und in eine zweite Gruppe von romantischem Charakter. Zu der ersten Gruppe gehört auch Raschkas Entwurf, und er weist den Geist des klassischen Stils vielleicht in reineren Zügen auf als sonst einer. In großem Rhythmus umfasst ein Hauptmotiv den ganzen Bau; nur am Porticus in geringer Variante, gleichsam Verstärkung den Haupttheil der Anlage accentuierend. Eine nicht hohe, aber hinreichende kuppelartige Überdachung erhebt sich über dem Vestibül und dem oberhalb dieses angeordneten Hauptraume des Gebäudes. Kein Zug an diesem Entwurf ist gesucht, alles schließt sich vielmehr zu einer harmonischen, wahrhaft monumentalen Einheit zusammen.


Wollte man Anklänge finden, so könnten es nur die allerbesten Vorbilder sein, an die man zu denken hätte. Wollte man insbesondere Sempers Wiener Museen zum Vergleiche heranziehen, so dürfte man, um gerecht zu sein, nicht außer Acht lassen, dass hinsichtlich der inneren Wahrheit in der Kuppeldurchbildung Raschkas Entwurf seinem Wiener Vorbilde geräucherter ist und vielmehr an das ältere und mustergültige Werk Sempers: Das Dresdener Museum gemahnt, in dem Semper, unabhängig von fremden Einflüssen, die künstlerische Wahrheit dem prunkvollen Scheine vorgezogen hat.

III.

Der Entwurf des Architekten Prof. Robert Stübchen-Kirchner.


Er ist ohne Zweifel ein bedeutender Entwurf in der romantischen Gruppe. Im höchsten Grade malerisch, von durchaus edlen Verhältnissen, dabei voll feiner Anempfindung an die in der Baukunst gewiss berechnete historische Richtung Jung-Deutschlands scheint er einer glücklichen und originellen Idee in betreff des Wesens eines Museumsbaues entsprungen: nämlich der Idee, das Mannigfaltige des Innern auf charakteristische Weise auch im Äußern darzustellen. Man betrachte in dieser Hinsicht nur den glücklichen Griff, mit dem die Abtheilung der kirchlichen Kunst im Äußern durch eine ebenfalls kirchenähnliche Architektur gekennzeichnet wird.

Die Gruppierung des reich gegliederten Baues ist eine sehr gelungene, nirgends unvermittelte, überall in gefälliger Linie sich entwickelnde. Der Thurm als Dominant des Ganzen schließt die Silhouette in bedeutungsvoller Weise ab. Der zeichnerische Vortrag dieses Entwurfes ist gleich dem der beiden vorangeführten ein überaus bestechender, vornehmer; wie denn die architektonische Zeichenkunst in der vorliegenden Concurrenz überhaupt abermals auf hervorragende Weise zur Entfaltung kam.





Z. m Entwurf Stüde


vom J. M. Ollrich Architekt C. M.



Z. m Entwurf R. Raschka



Z. m Entwurf R. Raschka



Façades des Entwurfs G. Sachers.

IV.

Der Entwurf des Architekten Gustav Sachers.

Dieser hors concours eingereichte Entwurf zeichnet sich, bei entschiedener Anlehnung an Meister Fr. Schmidts Wiener Rathaus, durch ungemein ruhige und klare Verhältnisse, sowie einfache und schöne Gruppierung der Massen aus.

In der Grundrisslösung schließt er sich der klassischen Gruppe an, indem die Räumlichkeiten in centraler Anordnung um einen mittleren Hauptraum gedacht sind.

Der zeichnerische Vortrag des Entwurfes vermeidet bei tadelloser Correctheit im Striche jeden Effect. Die Formen sind durchaus schlicht und wahr zum Ausdruck gebracht, und das Detail ist trotz der Kleinheit des Maßstabs fein empfunden. Es ist kein Zweifel, dass dieser Entwurf, wenn in den Wettbewerb miteinbezogen, sich eine erste Stelle erobert haben würde.

v. F.

Giebel-Architektur eines Salzburger Bauernhauses.

Vom k. k. Rg. Oberingenieur J. Eigl, Salzburg.

Die architektonische Ausschmückung der bäuerlichen Holzbauten im salzburgischen Hochgebirge und Vorlande bietet mancherlei Details, welche geeignet sind, sowohl das Interesse des Baufachmannes, wie jenes des Culturhistorikers zu finden.

Insbesondere gilt dies hinsichtlich der Ausbildung der Dachgiebel solcher Bauten.

Dieselbe ist jedoch am Salzburger Vorlandhause eine wesentlich verschiedene gegenüber jener am Salzburger Gebirgshause; gleichwie selbst schon der constructive Aufbau der Giebelwand in beiden Fällen ein verschiedenartiger ist.^{*)}

Das nachstehende Bild zeigt die Details von dem Dachgiebel eines Vorlandhauses.



Es ist dies der Dachgiebel des sogenannten »Oberennsbrunn-Hofes«, eines alten Bauernhauses^{**)} in nächster Nähe der Stadt Salzburg.

Das heute an alter Niederlassungsstätte befindliche Haus zeigt in seinem Grundrisse wie in seinem Aufbaue den Typus des Salzburger-Vorlandhauses, wenn auch zugleich manche Umgestaltung der ursprünglichen Anlage zu erkennen ist.


Die Mittelfigur auf nachstehendem Bilde gibt eine kleine Grundrisskizze des vorderen Wohntheiles zu ebener Erde, mit Andeutung des Anschlusses von Tenne und Stall; während die darüber befindliche Ansichtsskizze die Maßverhältnisse des eingangseitigen Dachgiebels und weiters die Skizze unter diesem Grundrisse die Giebelwand-Construction erkennen lassen.

Man ersieht zugleich aus diesen beiden letzteren Figuren, dass der Dachgiebel nach unten durch eine in der ganzen Hausbreite durchlaufende Gallerie, dem sogenannten »Hausgange«, nach oben aber durch das weit ausladende, von

^{*)} Näheres hierüber in: »Das Salzburger Gebirgshaus (Pinsgauer Typus)« von J. Eigl, und in der Abhandlung desselben Verfassers: »Charakteristik der Salzburger Bauernhäuser.«
^{**)} Das Gut Oberennsbrunn erscheint als »Oberu Gmompauer« schon im Urbar des Benediktiner-Frauenstiftes Nonnberg, welches als »Urbanum 1212« bezeichnet ist, wahrscheinlich aber aus dem Jahre 1331 stammt.



Zim Entwurf G. Sachers.



Zum Entwurf G. Sachers.

mächtigen Pfetten getragene flache Satteldach des Hauses (mit ursprünglicher Legschindel-Bindeckung) abgeschlossen ist.



Diese Pfetten nun sind — wie dies die seitlichen Figuren auf unserem Bilde darstellen — in besonders reicher Weise ausgeschmückt.

Sämmtliche Pfetten sind durch Streben gestützt, und ist die Strebe der Firstpfette noch durch zwei sogenannte »Gangkaten« gekreuzt.

Die Unterflächen der Pfetten und Streben sind in wirkungsvoller Weise durch Ausschnitte und Einkerbungen belebt. Die wirkungsvolle Ausschmückung aber haben die bezeichneten Constructionstheile durch eine reiche und schwungvolle ornamentale Bemalung erhalten.

Diese Ornamente sind auf die Holzflächen nicht eingeschnitten oder eingestemmt, sondern nur mit dem Pinsel aufgetragen, und zwar in verschiedenen Farben.

Im Wesentlichen sind hierbei zwei sich ineinander verschlingende Linienzüge (der eine roth, der andere schwarz) festgehalten, an welche Hauptlinien der Zeichnung sich Blätter (in schwarzen Contouren mit brauner Flächenmalerei), dann



L. im Bild: R. stäbchen-Kreuzer's

umgeben, deren eine Seite durch einen Thorbau unterbrochen wird. Eine von den andern Seiten, in unserem Falle die rechte vom Eingang aus gesehen, nimmt die zum Grabmal gehörige Moschee ein. Das Ganze bildet dann mit seinen Minarets und Kuppeln eine herrliche Baugruppe, wie sie nur der indische Orient zu bieten vermag.

Ibrahim Adil Schah, von dessen Grabmal hier die Rede ist, lebte ums Jahr 1600 und erbaute sich in seiner langen Regierungszeit das Grabmal nach Landessitte selbst. Die Moschee stammt offenbar aus einer späteren Bauperiode,

Trauben (in weiß und schwarz) und Blüten (in rothen Contouren mit weißer Flächenmalerei) einfügen.^{*)}
An der Seitenfläche einer der beiden Mittelpfeilen ist eine Inschrift in Umräumung eingefügt.

*) Martin Hofner Pauher
Walthausen Khrapf Zimmer-Maist

darunter »16X79«

(wobei das letzte Wort der Inschrift sehr zusammengedrängt ist)
Diese Inschrift gibt uns den siceren Aufschluss, dass der heutige Dachstuhl des Hauses wie die hier geschilderte Giebel- und Schmückung aus dem Jahre 1679 stammen.

Trotz des mehr als zweihundertjährigen Alters des Gebäudes ist dasselbe noch im besten Zustande; und auch die Malerei lässt sich noch größtentheils als gut erhalten bezeichnen. Aufmerksam gemacht sei hiemit noch auf zwei an der Seitenflächen-Ornamentierung einer Endpfeile ersichtliche Figuren. Wenn dieselben als »Becher und Salzfläschchen« erkannt werden, so dürfte hiebei eine Reminiscenz an den zu jener Bauzeit in Salzburg noch sehr verbreiteten Reformationsgeist nicht unbegründet erscheinen.

An den sogenannten »Giebelorten« besitzen die Pletten Stirnbretterchen, über welche (an dem äußersten Giebelparren anliegend) die »Reschläden« (mit Deckleisten) befestigt sind. Der »Hauseingang« zeigt die gewöhnliche Construction. Die Ausschnitte an den Tragconsolen, den verticalen Schalbröttern und dem Sockelladen sind einfach und ohne jede Widerständigkeit gehalten.

Die Ständerwand des Giebels hat nur eine einfache äußere Verschälung ohne Zierausschnitte.

*) Auf vorstehendem Bilde sind die verschiedenen Farben durch stärkere und feinere Linien, sowie die dunkleren Theile durch Schraffuren erkenntlich zu machen gesucht.

Die Moschee des Ibrahim Rosa zu Bijapur.

Vom Architekten M. Heider.

Der ursprüngliche Sinn der Monumentalarchitektur hat sich in Indien länger lebendig erhalten als in Europa. Während hier die Grenzen zwischen der Profanarchitektur und der monumentalen Kunst immer mehr verschwinden, sehen wir diese dort für den Bau von Gräbern und Tempeln, resp. Moscheen fast ausschließlich vorbehalten. Dem entspricht auch der engste Zusammenhang von Religion und Baustil. War doch ursprünglich die Erbauung des Tumulus über dem Grabe des Verstorbenen eine rein cultliche Handlung, der sich die Erbauung des Opferaltars und des Steingehörs zur Abgrenzung des Tempelbezirkes anschloss. Und die Könige des Alterthums hatten nur als lebendige Gefäße der Gottheit Anspruch auf monumentale Behausung. Auch in Indien finden wir theilweise den Königspalast entwickelt, in seiner ganzen Pracht aber erst bei dem freisinnigen Mogul Akbar und seinen gottesfürchtigen Nachfolgern.

In Bijapur aber bleibt die Pracht der Audienzhallen und der andern Profangebäude weit hinter den Gräbern und Moscheen zurück. Diese beiden stehen hier wie auch in ganz Nordindien in enger Verbindung. Selbst verhältnismäßig kleine Grabdenkmale haben eine Bethalle nahe bei sich; bei den Königsgräbern entwickeln sich reichere Anlagen. Der Sarkophag befindet sich meist in einem Untergewölbe des Grabmals, welches immer als reiner Centralbau entwickelt ist. Unter der Kuppel, auf der Höhe einer Terrasse, steht ein Ziersarg in dem dämmerigen Hauptraum des Gebäudes; dieses ist von einer quadratischen Mauerumfriedung

was man leicht aus dem ungünstigen Verhältnis der Kuppel zum Tambour und der gekünstelten Form der Minarets zu erkennen vermag.



Dafür aber ist jede Befangenheit der Composition und der unverdaute Rest des Hindualthums überwunden, der an dem ältern Grabmal selbst deutlich hervortritt. Auf dem Zeitraum weniger Jahrzehnte ist dort eine große Stilentwicklung zusammengedrängt, der nur zu bald dem Niedergang des Reiches ein Ende machte.

Gang- und Pfeiler Architektur vom Güle


Ober-Gangabau

Giebel-Ansicht

Innere Seitenansicht der Endpfeile u. Gangschnitt



Übersicht der zentralen Giebelwand, Konstruktionsart



Geseichnet von J. Higl, Salzburg.



Einige Beispiele des Empire, Biedermaierstils und Classicismus in Niederösterreich.

(Dazu Tafel 37.)



Die gegenwärtige Epoche der Baukunst, die zu allem greift, steht zuweilen auch im Zeichen des Empire. Von den französischen Architekten immer wieder mit Vorliebe und in eigenartiger Weise angewendet, ist Empire jene Stilepoche, welche, verbunden mit dem Studium französischer Formen und Details, die Grundlage abgab für die glänzenden und eminent modernen Bestrebungen eines Otto Wagner. Dies verdankt der Empirestil wohl seinem nobeln, zurückhaltenden Charakter, der mit wenig Mitteln zum Ziele zu gelangen sucht und dabei dem Charakter des bürgerlichen Wohnhauses durchaus entspricht, im Gegensatz zur Barocke, die ja doch mehr dem Palastbau zweckdienlich ist.

Zeigen auch die Empireformen eine geringe Modulationsfähigkeit und ist die Zahl der Motive, deren Anwendung möglich ist, ziemlich gering im Vergleich zur Üppigkeit vorausgegangener Stilepochen, so ist es doch möglich, mit Hilfe des später zu besprechenden Biedermaier- oder Plattenstils neue, eigenartige, dem modernen Wohnhausbau entsprechende Gestaltungen zu finden.

Eine eigenartige, vielleicht sehr selten beachtete Erscheinung in der Kunstgeschichte ist jedoch, dass sich der jedermann bekannte Gang der Entwicklung von der Spätrenaissance zur Barocke und zum Empire schon in einem gewaltigen Manne vorgebildet hatte, in Michel Angelo. Wenn man sein herrliches Mediceergrabmal, sowie die in einfachen, an das Empire gemahnende Formen gehaltene St. Lorenzo-Kapelle betrachtet, findet man zum größten Erstaunen, dass der alternde Michel Angelo von seinen früheren, üppigen, schon die Barockzeit einleitenden Formen abging und in edler Selbstbeschränkung eines der edelsten Baudenkmale schuf.

Dies dürfte einen Beweis dafür bilden, dass das Empire nicht als missverständene Anwendung der Antike zu betrachten ist, sondern als bewusste Rückkehr zu einfacher und dennoch eigenartiger, vornehmer Gestaltung der Formen.

Verhältnismäßig arm im Vergleich zum classischen Lande des Empire, Frankreich, ist Österreich an Beispielen desselben.

Einer der hervorragendsten Meister jener Epoche ist Hohenberg von Hetzenberg, der geniale Erbauer des 1760 errichteten Gloriettes in Schönbrunn.

Er zeigt sich hier in jeder Weise als unvergleichlicher Meister in der Handhabung damals bevorzugter Formen, sowie in der Anpassung des Bauwerkes an die Situation und den gegebenen Zweck. Er hat es zustande gebracht, dass wir uns versöhnen mit der Abweichung des ursprünglichen Planes Fischer v. Erlachs, der das Schloss an Stelle des Gloriettes in großartiger Weise setzen wollte.

Ein schönes Beispiel des Empire gibt in Schönbrunn noch das obeliskentypisch gestaltete Denkmal Franz I. aus dem Jahre 1765.


Ein Charakteristicum für Wien sind die in zahlreichen Varianten wiederkehrenden typischen Empireportale. (Siehe Blatt 37, Portal in der Gentzgasse.)

In unglaublich mannigfaltiger Weise werden diese schlicht bürgerlichen Formen variiert und zum Theil äußerst reizvoll verwendet. (Portal in der Schottengasse, Alserkaserne, Erdbergerstraße etc.)

Das Fenster vom Mölkerhof in der Schottengasse zeigt den ebenso unzähligmale veränderten Typus der Wiener Empirefenster.

Für Innendecorationen seltener angewendet, finden sich doch auch Beispiele in Dürnstein (Interieur, die Formen bloss gemalt), St. Pölten (Öfen), Göttweig (Geräthe) etc.


In Wien und einigen Städten Niederösterreichs findet man auch jenen eigentlich ziemlich primitiven Stil vertreten, den man gewöhnlich mit dem Namen Biedermaierstil bezeichnet. Kann man diese Richtung nicht gerade geistreich nennen, so ist sie doch imstande, mit ihren Plattenbildungen, die immer wieder vorhandene Dimensionen (Fenster- und Chambranbreiten, Pfeilerstärken etc.) betonen wollen, einen eigenartigen, für ein Wohnhaus äußerst angepassten Charakter



SAAL MITTE

GROSSER SAAL IN DÜRNSTEIN

FENSTER VERDACHUNG
SCHOTTENGASSE



Schlüsselstein in der Bankgasse, Wien




Antikensaal in der Annagasse, Wien.

Anbildungen aus Aufträgen des Empires etc.

Das Jagdhaus des Herrn Paul von Schoeller. (Tafel 39.)

Vom Architekten Emil Bressler.

Das Jagdhaus wurde in den Jahren 1890 und 1891 in der Buchau am Fuße des kleinen Buchsteins erbaut. Dasselbe enthält im Parterre- und ersten Stockwerke gehende große Halle mit reicher Holzstiege, die zur ersten



Grundriss des Jagdhauses des Herrn Paul v. Schoeller.

Etage führt, und offene Verbindungsgalerien in derselben. Links reihen sich an diese Halle das große Speisezimmer sowie die Nebenstiege sammt Diener- und Küchenlocalitäten, während zur rechten Hand zwei Zimmer für Jagdgäste sammt Jägerzimmer sich befinden.

In der ersten Etage liegen außer dem Salon und Speisezimmer das Schlafzimmer des Jagdherrn sammt daranstoßender Toilette und Badezimmer, einige Schlafräume für Gäste, sowie ein Douchezimmer für die letzteren.

Für das Küchenpersonal sind in der Mansarde die erforderlichen Zimmer untergebracht.

Die große Halle, das Speisezimmer sowie der Salon sind in reicher Holzdecoration, die übrigen Räume in einfacher Weise durchgebildet. Das Haus ist mit Centralheizung versehen.

Villa »Nalger« von Zakopane (Galizien). (Tafel 40.)

Entworfen und erbaut von Zygmunt Dobrowolski, Architect und k. k. Fachlehrer daselbst.

Diese im Auftrage des Herrn Zygmunt Kędzierski, Privatingenieurs aus Lemberg, erbaute Villa enthält im Parterre drei Zimmer, Küche, Veranda sammt Zubehör, im ersten Stock zwei Zimmer. Der ganze Bau ist in Holz auf einem starken, 1,5 m hohen unterkellertem Unterbau aus Bruchstein ausgeführt. Die Wände sind aus Fichtenholz auf Moos gelagert, im Innern verschalt. Die Deckenconstructionen als solche sind sichtbar. Die äußere Form des Gebäudes wurde auf Grund der Motive der Volksarchitektur der Tatraer Gebirgsbewohner componiert, was hauptsächlich in den steilen Dächern, zierlich verschaltten Giebeln, ferner in den Fenster- und Thürverkleidungen ersichtlich ist. Die Kosten belaufen sich sammt Wasserleitung auf 6000 fl., also 40 fl. per Quadratmeter der verbaute Fläche. Die Bauzeit währte von October 1895 bis Ende Juli 1896.

Die als Umrahmung der Zeichnung beigelegten Holzornamente sind der Natur entnommen, und zwar von den Hausgeräthen der Bauern. Obwohl das Ornament flach in Holz geschnitten, aus ziemlich massiven Elementen zusammengestellt ist, hat es doch seinen Reiz und originellen Charakter.

Wohnhaus des Herrn Victor Barabass in Krakau. (Tafel 38.)

Vom Architekten Prof. W. Ekielski

Das an der Ecke zweier Straßen gelegene Wohnhaus umfasst sechs Wohnungen, die im ganzen modern eingerichtet sind; vor der Loggia breitet sich eine ziemlich umfassende Aussicht auf die unweit gelegene innere Stadt mit ihren alterthümlichen Thürmen, Kuppeln etc. aus, welche durch keine unmittelbare Nachbarschaft eines öffentlichen Gebäudes gestört ist. Die Composition der Fassade befolgt das Princip des möglichsten Charakterisierens des Innern. Bauzeit 1892, 93.

Das Grabmonument der Familie Suess auf dem Hietzinger Friedhof. (Tafel 34.)

Vom Architekten Prof. Georg Niemann.

Dieses Monument wurde von Frau Helene Suess errichtet und zeigt im Hintergrunde die sitzende Statue der verstorbenen Tochter. Der Bau ist aus Mannersdorfer Stein von der Union-Baugesellschaft in Wien, die Statue aus Carrara-Marmor von Prof. Kundmann ausgeführt. Die Kuppel ist mit Kupfer gedeckt. Die Baukosten betrugen rund 12.000 fl.



Karner in Maren, Steiermark.




Zimmer im Jagdhaus des Herrn Paul v. Schöller.

Entwurf weist die Formen einer strengen Renaissance auf und ist in seiner ganzen Anlage monumental. Man könnte ihn unter allen Entwürfen dem Raschke am nächsten stellen, mit dem er auch in seiner Strenge die ungesuchte, sachgemäße Silhouette gemein hat. Sowohl Hagbergs als Kuder & Müllers Entwürfe sind in zeichnerischer Hinsicht flott, aber einfach vorgetragen und fallen dadurch wohl ein wenig gegen die heute gebräuchliche effectreiche Maché ab. Aber es liegt uns ferne, damit einen Vorwurf zu verbinden. Ganz im Gegentheil sind wir der Meinung, dass einer der augenscheinlichsten unter den vielen Fehlern des modernen Concurrenzwesens gerade der einer nur zu üppig in die Halme schießenden »absoluten« Zeichenkunst ist, die mit ihrer eigentlichen Aufgabe, eine ehrliche Interpretin der architektonischen Wirklichkeit zu sein, wenig mehr gemein hat. Daher denn auch zum guten Theile die sonst befremdliche Erscheinung, dass — allem äußeren Scheine und allem zeichnerischen Aufwande zum Trotz — die eigentliche Baukunst leer ausgeht und vom Concurrenzwesen so viel wie gar nicht befruchtet wird.

Die Concurrenz um das nordböhmisches Gewerbmuseum in Reichenberg.

(Tafeln 35 und 36.)



Zum Entwurfe der Architekten Kuder & Müller in Strassburg

Wir bringen in diesem Hefte die Entwürfe von Emil Hagberg in Berlin (Motto: Kunst und Gewerbe) und von Kuder & Müller in Strassburg (Motto: Viribus unitis), welche beide um den Betrag von je 1000 Kronen angekauft wurden.

Hagbergs Entwurf schließt sich der romantischen Gruppe an. Der Verlasser trachtet seine Aufgabe in freier, malerischer Weise — ähnlich wie Stübchen-Kirchner — zu erfassen, ein Vorhaben, das ihm wohl auch trefflich gelungen ist. Anders Kuder & Müller. Ihr Entwurf schließt sich der strengeren Gruppe an. Man könnte ihn unter allen Entwürfen dem Raschke am nächsten stellen, mit dem er auch in seiner Strenge die ungesuchte, sachgemäße Silhouette gemein hat. Sowohl Hagbergs als Kuder & Müllers Entwürfe sind in zeichnerischer Hinsicht flott, aber einfach vorgetragen und fallen dadurch wohl ein wenig gegen die heute gebräuchliche effectreiche Maché ab. Aber es liegt uns ferne, damit einen Vorwurf zu verbinden. Ganz im Gegentheil sind wir der Meinung, dass einer der augenscheinlichsten unter den vielen Fehlern des modernen Concurrenzwesens gerade der einer nur zu üppig in die Halme schießenden »absoluten« Zeichenkunst ist, die mit ihrer eigentlichen Aufgabe, eine ehrliche Interpretin der architektonischen Wirklichkeit zu sein, wenig mehr gemein hat. Daher denn auch zum guten Theile die sonst befremdliche Erscheinung, dass — allem äußeren Scheine und allem zeichnerischen Aufwande zum Trotz — die eigentliche Baukunst leer ausgeht und vom Concurrenzwesen so viel wie gar nicht befruchtet wird.

v. P.

Victor Tilgner.

Einer der volksthümlichsten Künstler Wiens, ein Künstler, dessen Popularität nur von der seines ihm vor mehr als einem Jahrzehnt im Tode vorangegangenen Freundes und Geistesverwandten Hans Makart übertroffen wurde, ist uns in Victor Tilgner entrissen worden. In dieser Erkenntnis waren die vielen Stimmen einig, die angesichts der Bahre des Verstorbenen Worte der Trauer kündeten. Volksthümlichkeit der Kunst! Wo das Volk zu seinem Künstler verständnisvoll aufblickt, wo die Werke des Künstlers zum Gefühle des Volkes reden: da wahrlich braucht uns weder um Volk noch um Kunst bange zu sein. Und so hatte denn auch Tilgners Kunst einen sicheren Hort in der Gunst seines Volkes — im Wienerthum. Mag die Kritik, die gerechte, die ehrliche Kritik, ihr Urtheil fällen; dieses Urtheil wird sich mit einem Urtheil höherer Art, mit einem weitem, umfassenderen Urtheil verknüpfen müssen, mit dem Urtheile nicht bloß über eine einzelne Individualität, sondern mit dem Urtheile über einen Volkscharakter. Es wird, mit einem Worte, von einem biographischen zu einem volkpsychologischen erweitert werden.

Der Grundzug des Wienerthums ist gleich der der Tilgner'schen Kunstweise nicht leicht und nicht erschöpfend mit einem Worte bezeichnet; sollte gleichwohl ein solches Wort gesprochen werden, so könnte es nur eines sein: Talentierte Harmlosigkeit. Talent, oft großes Talent, aufblitzende Züge des Genies sogar und köstliche Einfalt, ungekünstelte Güte, selbst Edelmuth: das sind die Züge des Volkes, das man das Wienerische nennt. Dieses Volk wird stets über jener Niederung schweben, in der phillisterhafte Steifheit und gelernter Geistlosigkeit hausen. Aber es wird auch kaum bis zu jenen Höhen emporsteigen, von welchen aus ein überragender Geist auf die Tiefe unter sich blickt, in die Tiefen hineinblickt. Dieses Volk wird stets natürliche Anmuth gekünstelter Langweiligkeit mit instinctiver Treffsicherheit vorziehen; aber es wird zugleich von dem Höchsten


und Tiefsten der Welt ohne Rührung den Blick abzuwenden vermögen.

Tilgners Entwicklung fällt in die Zeit eines tiefen Standes der plastischen Kunst. Was jene Zeit eines Talente bieten konnte, war wenig mehr, als das Handwerksmäßige der Kunst, und dieses wenige war entsteht durch die Grimassen einer falschen Doctrin. Jene Zeit blieb daher ihren Talenten, wo nicht alles, so doch vieles schuldig. — Aber es ringt jedes echte Talent nach Entwicklung — nach Assimilation der geistigen Nährwerte seiner Zeit. Sind diese in der herrschenden Schule nicht vorhanden, so muss das gemeine Leben sie liefern. Auch Tilgners Talent fand sich so zurecht. Im Porträt, diesem Tribut an die Kunst, den selbst das verbohrteste Phillisterthum zu entrichten sich allezeit anheischig macht, brachte er es zur Meisterschaft. Hierin gieng er ganz auf, hierin war er Künstler ohne Rest.

Eine spätere Zeit erst stellte der heimischen Plastik höhere Aufgaben; aber in diese Zeit trat Tilgner nicht als werdender, sondern als in der Hauptsache schon gewordener Künstler ein. Er trat eben in sie ein, er wuchs nicht in sie. Das erklärt fast allein den Unterschied zwischen Tilgner als Porträtisten, als Kleinkünstler, und Tilgner als Monumentalkünstler. Ich sage fast allein, denn zum andern Theile wird jener Unterschied auch erklärt durch die eingangs gekennzeichnete locale Volksmäßigkeit des Tilgner'schen Talents. Weil aber solchermaßen der Verblühene kraft seines Volkes und kraft seiner Eigenart sich scharf und deutlich abhebt aus der grauen Menge seiner Zeit- und Standesgenossen, weil er gewiss auch in der künftigen Chronik dastehen wird als ein Typus seiner Zeit und seiner Umgebung, als ein Typus, in dessen Licht- und Schattenseiten sich diese beiden treu und unverkürzt spiegeln werden: deshalb gebürt seiner Stirne der unverwelkliche Lorbeer des Nachruhms.

v. P.





Rathhaus
in
Steyr
a. d. Enns.
in
Oberösterreich.



In der letzten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts folgte in Österreich dem üppigen Barockstile, wie er in so herrlicher Weise sich z. B. unter einem Prandauer entwickelt hatte, das zierlichere und wenn auch schwächlichere, so doch überaus reizvolle Rococo. Hatte der Barockstil in seiner Anlehnung an die antike Tradition noch die structiven Elemente des Bauwerkes kräftig hervorgehoben und zur Hauptsache des architektonischen Ganzen gemacht, so löste das Rococo dieses constructive Gerüste allmählich in der Weise auf, dass die rein ornamentalen Formen des Bauwerkes zum leitenden Motive wurden, dem sich die Construction unterzuordnen hatte. Die mehr ornamentale als constructive Fensterumrahmung wird zur Hauptsache, das Pilasterwerk verschwindet fast völlig, und an Stelle der kräftigen Rusticierung tritt eine nach dem Principe rein ornamentaler Grundsätze gedachte Flächentheilung.

Einen Übergang zwischen der monumentalen Barocke und dem ornamentalen Rococo bildet das Rathhaus zu Steyr. Zeitlich bereits völlig dem Rococo angehörend, weist es doch im kräftig und constructiv gegliederten Aufbau noch ganz den Einfluss des vorangegangenen Barockstils auf. Insbesondere seine Pilasterstellung und das trotz seiner Durchköpfung in Architrav und Fries noch immer entschieden hervortretende Hauptgesimse lassen den barocken Typus erkennen. Überaus glücklich erscheint das Gesamtverhältnis der schlank aufstrebenden, in dem schmuckten Thurm endigenden Fassade gewählt. Ein freier, idealer, nach oben strebender Zug geht durch das ganze Werk. Von besonderer Schönheit ist auch die Helmdurchbildung, die an die der Wiener Stiftskirche in der Mariahilferstraße gemahnt, nur dass die letztere in Bezug auf das Ausklingen nach oben von vielleicht noch glücklicherem Verhältnisse ist. Das Steyrer Rathhaus ist das Werk Anton Mayrhofer's und wurde im Jahre 1778 vollendet. — Eine entschiedene Anlehnung an die Architektur des Rathhauses zeigt — wenn aus der Formgebung ein sicherer Schluss auf die geschichtliche Folge gezogen werden kann — das Haus Nr. 20 auf dem Stadtplatze zu Steyr. Nur sind dessen Details, so z. B. die Fensterverdachungen, von unfeiner Empfindung und stehen hinter denselben Motiven des Rathhauses entschieden zurück. Die Lisenengliederung dagegen und das Hauptgesimse zeigen eine wohl abgewogene Harmonie. Das ganze könnte das Werk eines Nachahmers Anton Mayrhofer's sein. Oder sollte der Meister selbst dahinter vermuthet werden? Ich glaube nicht. — Möglich, dass die städtische Chronik darüber Aufschluss gibt. Übrigens kommen wir später noch einmal auf diese interessante Stadt zurück, da wir noch eine Anzahl sehr origineller Bauten aus Steyr publiciren werden. (Dazu Tafel 42 und 43.)



Villa Roemer in Aschaffenburg

Das Warenhaus Schein in Wien. (Tafel 41.)

Von den Architekten K. K. Eberth, Fellner und Helmer.

Eines der größten Warenhäuser Wiens ist das große Teppichhaus von S. Schein. Neun Stockwerke baut sich das Haus empor, und sechs derselben sieht man von der Straße aus und erkennt sofort, dass sie als Warenlager und Verkaufsräume dienen. Von der Straße aus stellt sich die dem Bauernmarkt zugekehrte Hauptfront, sowie die Rückfront in der Kramergasse als große Warenauslage dar. Hinter riesigen Spiegelscheiben, die in geschmackvollen Metallrahmen stecken, sieht man Teppiche und Stoffe aufgetürmt, aus allen Etagen flutet helles Bogenlicht herab. Tritt man durch das hohe Hauptportal, so überrascht die Art, in der die Aufgabe gelöst ist, einen leichten und bequemen Ueberblick über ein riesiges Warenlager zu ermöglichen. Vom Parterre aus sieht man unbehindert bis zum gläsernen Dach, das sich über fünf Etagen spannt, die gallerieartig angeordnet sind. Das Parterre, ein erstes Souterrain und vier Stockwerke dienen dem Verkehre mit dem Publicum. Das zweite Souterrain ist für die Aufnahme der Wareneinfälle bestimmt und in den obersten Stockwerken wickeln sich der interne Geschäftsbetrieb, die Postexpedition etc. ab. Für diesen internen Verkehr sind eigene Lifts und Diensttreppen vorhanden.

Gegenüber dem Hauptportal ist eine dreiarmlige, in Bronze und Marmor ausgeführte, reich ausgestattete Treppe angebracht, die den Zugang zu allen Gallerien vermittelt. In allen Etagen sieht man ein malerisches, wechselvolles Arrangement von Teppichen und Stoffen. Decken und Vorhängen, Erzeugnissen der heimischen und ausländischen Industrie. Durch eine sehr sinnreiche Anordnung — die Zurück-schiebung der Frontstützen — ist es möglich, die riesigsten Teppiche in ihrer ganzen Ausdehnung vor dem Käufer aufzurollen, und wenn es eine Dame ermüden sollte, in eine höhere Etage zu gehen, so steht ein elektrischer Aufzug zur Verfügung. Luft und Licht herrschen in allen Räumen sowohl am Tage wie am Abend, so dass man die zartesten Farben, die feinsten Dessins zu jeder Tageszeit prüfen kann.

In großartigem Umfange ist die Eisenconstruction in Anwendung gebracht; man befindet sich in der That in einem eisernen Hause. Auch die übrigen technischen Anlagen, wie Dampfheizung und Ventilations-Vorrichtungen stehen auf der Höhe der modernen Technik. Selbst das Dach ist eigenartig construirt und gestattet die bequeme Reinigung der Teppiche. Die gesamte Eisenconstruction rührt von der Firma Albert Milde & Comp. her, die fürstlich Salm'sche Eisengießerei hat das schöne Portal gegossen, dessen figuraler Schmuck von Bildhauer Hirtl modellirt wurde. Die Hauptstiegen haben die Kunstschlosser Gyllar und der Kunstspengler Jaremkiewicz ausgeführt, die Maler- und Vergolderarbeiten besorgte der Hofmaler Kott, die Holzarbeiten lieferte die Erste österreichische Thüren-, Fenster- und Fußbodenfabrik. Die Anstreicherarbeiten sind von der Firma Max Wackler, die großartige elektrische Beleuchtungsanlage mit 50 Bogenlampen und Hunderten von Glühlampen von der Firma B. Egger & Co., während den Strom die Allgemeine Österreichische Electricitäts-Gesellschaft liefert.

Wohnhaus des Herrn F. Ritter Rašin von Ryzmburg in Prag.

Entworfen und ausgeführt vom Architekten Gustav Pappe.

Dieser in Barockstil aufgeführte Bau bildet eine Ecke auf der Stelle der 540 m² verbaute sind. Das Haus enthält im Kellergeschosse außer den nöthigen demolierten Häuser Nr. 965 und 1274/II und hat eine Fläche von 697 m², wovon | Kellerräumen, Magazine für die Läden und Comptoirs des Parterres, als auch



Grundriss des Wohnhauses des Herrn F. Ritter Rašin von Ryzmburg in Prag




Eis- und Bierkeller. Im Parterre sind Läden, Comptoirs, eine Restauration sammt Nebenräumen, sowie eine Wohnung von drei Zimmern sammt Zugehör und ein Raum für den Portier untergebracht.

Im I. und II. Stock befinden sich je zwei Wohnungen von 6 Zimmern mit allem nöthigen Zugehör, während das dritte Stockwerk in drei Wohnungen eingetheilt ist.


Am Dachboden sind außer den nöthigen Dachböden für die Parteien, eine Waschküche, ein Trocken- und Mangelzimmer untergebracht. Zur Bequemlichkeit der Parteien dienen Kohlenaufzüge und Aschen-fälle, elektrische Leitungen, Sprachrohre, Indicatoren etc. etc.

Die Wohnräume im I. und II. Stock haben meistens reich stuccatierte, geschmackvoll bemalte Barockdecken (wovon manche »aufgetragen« sind). Die Pflasterungen sind in Terrazzo-Mosaico ausgeführt.

PARTERRE



Grundriss des Warenhauses Schein.



«Bau Grimm» in Fischamend, Nied.-Österr. (Tafel 44.)

Vom Architekten Albert H. Pecha.

Die Ausnützung des von den P. P. Dominikanern erworbenen Grundbesitzes war hauptsächlich von den Utilitätsbauten abhängig, deren jetzige Lage durch ihren Zweck, die Wasserkraft der Fischa zu verwerten, geradezu eine Programmbedingung für das Project bildete.

Die gesammte Anlage der «elektrischen Station Fischamend» erscheint zusammengesetzt aus der Radstube, in der die Turbinen ihren Platz fanden, und aus dem Dynamomaschinenlocale, welche Räume noch auf Betonpfeilern fundiert sind, während die andere, die Bureaux enthaltende Gebäudehälfte, schon einen Ausgang auf die durch eine Theilung des Fischlaufes entstandene Insel besitzt. In directer Verbindung mit der Radstube steht das Fabriksgebäude zur Erzeugung von Arbeitsmaschinen. Durch die unverrückbare Anordnung der eben beschriebenen Baulichkeiten wurde dem Wohngebäude der jetzige im Grundrisse ersichtliche Platz zutheil. Der Unmöglichkeit einer längeren Frontentwicklung an der Fischa standen die Forderungen nach einem möglichst großen Hofraume und Vermeidung eines zweiten Geschosses zur Seite, wobei andererseits noch eine verhältnismäßig geringe Bausumme und die Rücksicht auf die Lebensgewohnheiten des Besitzers und seiner Familie eine weniger nüchterne Grundrissdisposition verhinderten, sowie auch hauptsächlich der letztgenannte Umstand zu einer ungewohnten Aneinanderreihung einzelner Räume führen musste.

Die alljährlich zu gewärtigende Ueberschwemmungsgefahr zwingt zur hohen Lage des Parterregeschosses, sowie zur ausschließlichen Verwendung von Stein und Beton im Souterraingeschoss, welches Wirtschafts- und Dieneräume enthält. Die Küche mit directem Zugange zum Keller und Boden beleuchtet den Längscorridor durch ein in ihr friesartig gebildetes hohes Seitenlicht.

Das Fabriksgebäude, Radstube, Bureaux und Maschinengebäude gelangten unverändert zur Durchführung, während der Bau des Wohngebäudes durch den mittlerweile erfolgten Tod des Besitzers ins Stocken gerieth und nunmehr den veränderten Bedürfnissen des Erben entsprechend modificiert ausgeführt wird.




ENTWURF ZU EINEM SAALGEBÄUDE


IM STÄDTISCHEN VOLKSGARTEN. IN LINZ.

Von den Architekten M. & C. Hirtzinger.


ERSTER STOCK.




Concurrent Entwurf für die Linzer Gartensalon von den Architekten M. & C. Hirtzinger.





Bau «Grimm».



Concurrent Entwurf für den Linzer Gartensalon von den Architekten M. & C. Hirtzinger.



Concurrenz-Entwurf für den Linzer Gartensalon vom Architekten Paul Brang



Concurrenz-Entwurf für den Linzer Gartensalon vom Architekten k. k. Baurath Otto Thienemann

Victor Tilgner.



Detail von Mozart-Denkmal.

Die Concurrenz um einen neuen Volksgarten-Salon in Linz. (Tafel 46 u. 47.)

Das Endergebnis dieser Concurrenz war der in der Sitzung des Gemeinderathes der Stadt Linz nach dem Berichte des Vicebürgermeisters König gefasste Beschluss des Ankaufs von im ganzen fünf Entwürfen der nachfolgenden Verfasser: C. Liehmann & H. Blattner (Wien), H. Krakowitzer (Linz) um den Betrag von je 1000 fl.; Paul Brang (Wien), Otto Thienemann (Wien) und M. & C. Hinträger (Wien) um den Betrag von je 500 fl.

Wir sind in der Lage, die letztgenannten drei Entwürfe hiemit zu veröffentlichen und wollen zur allgemeinen Erläuterung bloss hinzufügen, dass durch das Bauprogramm die Gesamtanlage des Gebäudes, seine Stellung auf dem Bauplatze und die Richtung der Hauptachsen vorgezeichnet waren, sowie dass die Bau Summe sich beim Entwurfe des Architekten P. Brang auf 180.607 fl., beim Entwurfe des Architekten k. k. Baurath Otto Thienemann auf 170.328 fl., beim Entwurfe der Architekten M. & C. Hinträger auf 180.000 fl. beläuft.



Victor Tilgner.



Detail von Mozart-Denkmal



Mosaik-Bild an der Fassade des «Hôtel Mésal & Graden» in Wien.

ENTWURF


ZUR

AUFSTELLUNG EINES REITER-STANDBILDES.

Aus Anlaß der Placirung des Radetzky-Denkmales sind die vorliegenden Skizzen entstanden. — Es war beabsichtigt, auf der bestehenden Bastei vor dem Palais des Erzherzogs Albrecht einer Anzahl berühmter Feldherren der österreichischen Armeen daselbst im Zusammenhange Standbilder zu errichten, auch den Helden einzelner hervorragender Episoden aus unserer Zeit Denkmale zu setzen, sowie einzelne solche Episoden selbst in Reliefs zu verherrlichen, wie solche ja im Herzen der Bevölkerung vielfach bewahrt werden und auch in Wort und Bild bereits verewigt sind; ferner den etwas nüchternen Glasgang zum Palais in der Hofgartengasse in eine Triumphpforte umzuwandeln und von da ab die Hofgartengasse in eine Art Via triumphalis umzuwandeln, durch welche man über eine sanft ansteigende Treppe zu einer mit Pylonen und Trophäen geschmückten Terrasse vor dem Palais Albrecht und die künftige Hofburg gelangen sollte.

Franz Schachner.

60



Triumphpforte

(Dazu Tafel 49.)



Situation dazn.



Reiter-Standbild des Erzherzogs Albrecht.




Bau der Buchdruckerei Friedrich Jasper in Wien.


Nach Skizzen vom Architekten Director Karl Lausil in Graz
entworfen und ausgeführt vom Architekten Bauath Julius Deininger in Wien.

Diesem als Nutzbau gedachten Gebäude, welches ganz in Ziegelrohbau hergestellt ist, sollte eine etwas reichere Fassade gegeben werden, indem man die Portale und Gesimse aus Kunststein der Firma Matscheko & Schrödl anfertigte und im zweiten Stockwerke zwischen den Fenstern Sgraffitos anbrachte. Durch Anordnung sehr großer Fenster wurde für Licht und Luft in den Arbeitszimmern in reichlichem Maße gesorgt, wie überhaupt jeder Raum im Hause Licht ist. Um mit größter Solidität vollständige Feuersicherheit zu verbinden, wurde das ganze Haus hydraulisch gemauert. Alle Stockwerke und selbst das Holzcementdach wurden auf Traversen gewölbt, die großen Pfeiler der Säle im Hochparterre und ersten Stocke, welche die Decken tragen, aus Klinkern in Portland gemauert hergestellt. Alle Fußböden der Arbeitsräume, Magazine und Gänge bestehen aus Cement. An beiden Seiten des Gebäudes ist ein Portal und Stiegenhaus angelegt; links die Hauptstiege, welche zum Comptoir, der Wohnung des Besitzers etc. führt, während rechts der Eingang für das Personale, der tagsüber geschlossen ist, und die Arbeitsstiege sich befinden. Das Souterrain des Hauptgebäudes, das durch horizontale und verticale Isolierung ganz trocken gelegt wurde, enthält das Papiermagazin, den Glittpressenraum, die Central-Heizanlage (Niederdruck-Dampfheizung), das Kohlendepot, den Raum für den elektrischen Motor, eine Trockenkammer und zwei Räume für Stereotypvorräte und Papierabfälle. Das Hochparterre ist durch den Maschinensaal ausgenutzt, der Doppellicht und eine Länge von 26 Metern bei einer Breite von 14 Metern hat. Die gleichen Dimensionen besitzt der im ersten Stockwerke gelegene Setzsaal. Der zweite Stock dient links für die Wohnung des Besitzers und rechts für die Buchbinderel, das Geschäftsarchiv und ein Reservezimmer. Das Dachgeschoss hat wieder einen durchgehenden Saal zur Aufbewahrung fertiger Drucksorten. Nach rückwärts schließen sich rechts und links Seitentracte an, die einen Hof von 24 Meter Länge und 11 Meter Breite umfassen, der in eine Gartenanlage umgewandelt ist. Der linke Seitentract enthält Keller, dann im Tiefparterre die Hausmeisterwohnung und die Waschküche, im Hochparterre die Comptoirräume, im ersten Stocke ein Schriftenmagazin und im Dachgeschoss die Wohnung des Maschinisten. Der rechte Hoftract erhielt durch Einschub eines Zwischengeschosses sechs Stockwerke, in welchen die Aborte, Garderoben und Waschvorrichtungen des Personales untergebracht sind. Außerdem enthält derselbe im Souterrain ein Mittagsgemach für das untergeordnete Hilfspersonale, das seine Mahlzeit im Hause einnimmt, im Hochparterre eine Formenwäscherei und im ersten Stockwerke ein Zimmer für Redacteurs. In den Dachgeschossen beider Hoftracte sind große eiserne Reservoirs angebracht, welche durch ein Pumpwerk aus dem Hausbrunnen gespeist werden und das Nutzwasser für den Betrieb, die Spülung der Aborte und Versorgung der Feuerhydranten liefern. Zum Trinken ist Hochquellenwasser eingeleitet. An den Maschinensaal gliedert sich noch ein Cabinet für den Revisor und ein kleines Farbenmagazin an, während sich an den Setzsaal ein Correctorenzimmer, ein Magazin für stehende Sätze und die Stereotypie anschließen. Im rechten Stiegenhause ist ein Warenaufzug angebracht, der von der Souterrainsohle bis zum Dache reicht. Zwischen Comptoir und Setzsaal befindet sich ein Handaufzug zur Beförderung von Manuscripten, Correcturen etc. Das ganze Haus ist elektrisch beleuchtet und auch der Betrieb der Maschinen geschieht durch elektrische Kraftübertragung. — Das Gebäude wurde von der Baumeister-Firma Schmitz & Anderle in solidester Weise ausgeführt.

Hochparterre.



II. Stock.



Grundrisse der Buchdruckerei Friedrich Jasper

Die St. Laurentiuskirche zu Breitensee in Wien. (Tafel 56.)

Vom Architekten Gustav Matthies.

Seit längeren Jahren ist es ein sehnlichster Wunsch der Bevölkerung von Breitensee, eine eigene Kirche zu besitzen, da die gegenwärtig bestehende kleine Kapelle einen so unzureichenden Fassungsraum hat, dass nur ein sehr geringer Theil der Bevölkerung sich der Wohlthat eines regelmäßigen Gottesdienstes erfreuen kann. Durch den im Jahre 1886 constituirten Kirchenbau-Verein, welcher sich die Aufgabe setzte, durch freiwillige Sammlungen und sonstige Anrangungen die ersten Bausteine zum schönen Werke herbeizuschaffen, gelang es, die Baudee der Verwirklichung entgegenzuführen. Der Verein betraute den Architekten Gustav Matthies mit dem Entwurfe einer den bescheidenen Mitteln entsprechenden Kirche, welche einen Fassungsraum für circa 1600 Personen haben sollte.


Die Kirche erscheint als Ziegelrohbau im frühgothischen Stile projectiert, da es hiedurch am leichtesten möglich ist, bei entsprechender Gruppierung dem Bauwerke mit bescheidenen Mitteln eine würdige Gestaltung und einen monumentalen Charakter zu geben.

Die Kirche ist Ecke der Breitenseer Hauptstraße und Kendelgasse projectiert, welcher Platz von der Gemeinde Wien zu diesem Zwecke gewidmet wurde.


Die Baukosten ohne innere Einrichtung werden circa 120 000 fl. betragen.



Grundriss des 1. Stockes



Villa Paxini in Vöslau.



Grundriss

Kirche zu Breitensee bei Wien.

Palais Bourgoing, Wien, III. Rennweg. (Tafel 53.)

Von den Architekten Baugé & Pio.

Im Souterrain befinden sich die Portierwohnung, Herrschaftsküche, Abwasch-, Office- und die Dienerzimmer, im Parterre sind die Galalons sowie Speisezimmer untergebracht; von dieser Etage gelangt man über die eichene Haupttreppe zum ersten Stock, wo die Schlafzimmer und Toiletten liegen.

Im zweiten Stocke befinden sich Schlafzimmer und Dienerzimmer für Gäste. Die Façade, sowie die Salons und das Speisezimmer sind im Stile Louis XVI. gehalten.

Die Thürportale, Kamindecoration und Spiegeldecorationen in den Salons und im Speisezimmer sind aus Holz geschnitzt und die Wände mit Stoff oder Tapeten bespannt.

Die Plafonds sind in Gips gezogen und mit Ornamenten decoriert, die Marmorkamine sowie Kachelöfen sind nach Zeichnungen stilgerecht ausgeführt.

Plafond des Vorsaales zu den Gastzimmern im Benedictinerstifte Altenburg bei Horn in Niederösterreich. XVIII. Jahrhundert. (Tafel 51.)

Architekt Muckenast, Schüler des Prandauer.

Aufgenommen vom Architekten F. Sowinski.

Das Stift, entstanden im XII. Jahrhundert, weist noch in einzelnen Räumen sowie außen an dem Kirchenpresbyterium die Spuren einstiger romanischer und gotischer Formen auf. Umgebaut im XVIII. Jahrhundert durch den Architekten Muckenast, Schüler des Prandauer, zeichnet es sich durch eine ganze Reihe prächtiger Barockplafonds, wunderbarer Frescomalereien von Paul Troger, sowie durch die in Barockformen umgebaute Stiftskirche mit ebenso schönen Stuckarbeiten und mit einem imposanten, mächtigen Kuppelfrescogemälde von Paul Troger aus. Von einer überaus monumentalen Anlage ist die große Stiftsbibliothek.



Fenster-Detail vom k. k. Ministerium des Innern.

Das Jesuitenstift in St. Pölten. (Tafel 55.)

Dieses Gebäude, das aus späterer Zeit als die übrigen Bauten Prandauers stammt, zeigt sich nur im Entwurf als ein Werk desselben, da die mannigfach verzeichneten Details und Profile mehr die Hand eines Schülers verrathen.

Echt prandauerisch ist nur das Cordongesims in seiner stark unterschrittenen Profilierung, sowie das Herausbiegen der korbogenförmigen Portalarchivolten.

Mit Recht bemerkt Gurlitt in seiner Kunstgeschichte, dass die baldachinartigen Zubauten einer späteren Zeit angehören, da sie Prandauers Art vollständig vermissen, doch glaube ich nicht, dass der Erbauer der Kirche am Rathhausplatz der Urheber derselben ist.

R. Tropsch.

Das Hôtel Meissl & Schadt in Wien, I. Kärntnerstraße und Mehlmarkt. (Tafel 50.)

Vom Architekten Karl Hofmeier.

Dieses ursprünglich zu einem Zinshause bestimmte, der Gemeinde Wien gehörige Gebäude wurde erst während des Baues seiner Bestimmung als Hotel zugeführt. Bemerkenswert ist der reiche figurliche und ornamentale Schmuck, der vom Bildhauer Rathausky ausgeführt wurde, sowie das in echter Glasmosaik hergestellte große Wandbild, die fünf Welttheile darstellend, das wir in Kopfeinsten dieses Heftes bringen. Die Mosaik-Arbeit wurde nach Entwürfen des Malers Veith von der Compagnia Murano in Venedig erzeugt.



Vase der Dreifaltigkeitskühle in Krems

Villa des Herrn Adolf Rosenbaum in Baden. (Tafel 54.)

Vom Architekten Hugo Zimmermann.

Dieses zur Benützung für den Sommer bestimmte Landhaus enthält im Parterre, das zwei directe Zugänge nebst einem Terrassenaufgang in das Speisezimmer vom Garten besitzt: 1 Speisezimmer, 1 Wohnzimmer, 1 Schlafzimmer, 1 Veranda. Im ersten Stock sind untergebracht: 1 Gastzimmer gegen die Gasse mit einer Terrasse, 1 Thurmzimmer. Im Souterrain befinden sich: die Küche, von welcher ein Aufgang in das Speisezimmer führt, die Waschküche, die Speisekammer, die Hausmeisterwohnung, das Dienstbotenzimmer und der Keller.

In der Nähe der Villa zieht die Wiener Hochquellenleitung vorüber.

Villa Pizzini in Vöslau. (Tafel 54.)

Vom Architekten Alois Breyer.

Dieses Object liegt an einer sanften Anhöhe, anschließend an den Curort Vöslau, mit der Aussicht gegen diesen Ort.

Der etwas zu schmale Bauplatz gab Veranlassung zu einer nur einfach gestalteten Grundrisslösung. Die Holzarchitektur ist gebeizt und gefirnist.


Durch den Haupteingang, welcher an einer Längsseite des Gebäudes liegt, gelangt man in einen geräumigen Vorraum, von diesem in die Küche und in das Speisezimmer. Im ersten Stocke liegt der Salon, im Dachgeschosse sind zwei Schlafzimmer untergebracht.

Fenster-Detail vom k. k. Ministerium des Innern.


Die ehemalige »böhmische Hofkanzlei« in Wien (jetzt Ministerium des Innern) hat zwei Bauperioden, indem zuerst Johann Bernhard Fischer v. Erlach die Fagaden vollendete, dann aber unter Maria Theresias Regierung der ganze bestehende Bau verdoppelt wurde. Doch bestand diese Verdoppelung lediglich in einer Wiederholung des alten Baues. — Das Innere des Gebäudes hat später zur Zeit des Empires beträchtliche Änderungen erfahren. (Nach: »Portale von Wiener Profanbauten«. Ant. Schroll's Verlag)



Parapet aus Krems.



Kapitäl aus Krems



Portale vom »Ankerhof«.

**Das Haus der Lebens- und Rentenversicherungsgesellschaft »Der Anker«,
Wien. I. Spiegelgasse 2 (Tafel 52)**

wurde nach dem Entwurfe des Herrn Oberbaurathes und Professors Otto Wagner ausgeführt. Die Situation ist derart, dass die schmalste Front (12,73 m) gegen den Graben, die längste (56,32 m) gegen die Spiegelgasse und die dritte (27,85 m) gegen die Dorotheergasse gelegen ist. Der Bau, welcher ausschließlich als Miethaus auszuführen war und bei dem speciell die Rentabilität eine eminente Rolle spielte, war ursprünglich durch Herrn Oberbaurath Wagner als Doppelhaus, d. h. in zwei getrennten Wohnhäusern projectiert worden, da bei der bedeutenden Längenausdehnung des Hauses in der Spiegelgasse es besonders schwierig war, diese Fassade ästhetisch zu bewältigen. Die Doppelhausidee wurde jedoch später verworfen und an deren Stelle kam die in beistehender Abbildung gegebene Lösung zur Ausführung. Das Grundrissprincip, alles aus dem Bedürfnisse heraus zu construieren und ästhetisch auszugestalten, sowie das Herbeiziehen der neuesten Constructionsmaterialien und das offene Zeigen derselben, ein Grundsatz, welcher bei den neueren Bauten des Herrn Oberbaurathes Wagner vielfach glücklich schon gelöst ist, ist auch hier klar zum Ausdruck gebracht. Die ungewöhnliche Längenausdehnung des Bauplatzes im Verhältnisse zur geringen Tiefe desselben erschwerte insbesondere die Grundrisslösung.

Zwei gleichgroße, elliptische Treppenhäuser, welche gleichweit von dem einzigen Hausthore entfernt liegen, besorgen die Communication im Hause.

Die Souterrainräume sind zum größten Theile zur Unterbringung eines Restaurationslocales verwendet; Parterre, Mezzanin und ein Theil des ersten Stockwerkes dienen ausschließlich zu Geschäftslocalen, während die übrigen Stockwerke in Wohnungen aufgetheilt sind.



Im Dachgeschoss ist gegen den Graben zu ein in Eisen und Glas construirter Aufbau hergestellt, welcher als photographisches Atelier Verwendung findet. Das Dachgeschossportal, welches über das Parterre und Mezzanin reicht, ist mit einem durchgehenden schmiedeeisernen Balkongitter architektonisch wirksam abgeschlossen. Über diesem Portale erhebt sich die durch Auflösung in Pfeiler, welche abwechselnd wieder zusammengefasst sind, klar gegliederte Putzfazade.

Die markante Betonung aller constructiven Momente, die sichtbaren Traversen, die ausgiebige Verwendung von Mannstädt Fayonstein, hiezu die klare Symbolik des bildhauerischen Schmuckes geben deutliches Zeugnis für die modern-realistische Tendenz des Erbauers.

M. Sch.




Grundriss des »Ankerhofes« in Wien.



Das Friedrich Schmitt-Denkmal in Wien von Arch. Jul. Deisinger und Bildhauer E. v. Hoffmann.



Grundriss des »Hotel Meisl & Schödl«.





Kramgasse mit Zytgloggen.

Die Straßen der Stadt Bern.

Vom Architekten Professor Hans Auer in Bern.

Unter den Städten, welche sich aus früheren Jahrhunderten einen charakteristischen Typus bewahrt haben, steht Bern in der vordersten Reihe, und zwar mit baulichen Formen und Motiven, die in solcher Ausdehnung, in so consequenter Durchführung und eigenthümlicher localer Färbung sonst nirgends vorkommen. Wohl finden sich in vielen kleineren und größeren Städten noch Reflexe des mittelalterlichen Cirkulabens: im Äußern Ringmauern mit Graben und Thürmen, im Innern krumme, enge Straßen mit hochgiebeligen Häusern, vorragenden niedrigen Geschossen, reichen Portalen und zierlichen Erkern. Aber gerade diese an anderen Orten so hervortretenden Merkmale des alten Städtebaues besitzt Bern gar nicht mehr oder doch nur vereinzelt. Die Stadummauerung mit ihren vielen Thürmen ist verschwunden, die Gräben sind ausgefüllt und alle Straßen öffnen sich frei gegen das Land. Die Stelle der alten Riegelhäuser nehmen jetzt steinerne Bauten aus den letzten Jahrhunderten ein, die sich an breiten, hellen, fast gerade gezogenen Gassen erheben. Unsere Abbildungen zeigen die drei einzigen Erker sammt den beiden Thorthürmen, die im Innern der Stadt sich erhalten haben, frühere Stadtbegrenzungen andeutend und, vom Münster abgesehen, besitzt Bern keine hervorragenden alten Baudenkmale, die ihrer ganzen Umgebung den Nimbus der Alterthümlichkeit verleihen.

Und doch kennzeichnen sich unsere Straßen und Gebäude durch gewisse traditionelle Bauformen, die in allen Zeiten festgehalten, auch in den Neubauten immer wieder Aufnahme gefunden haben, die so prägnant hervortreten, dass sie dem Interieur der Stadt ein wirklich einzig dastehendes Gepräge geben.

Als solche Eigenthümlichkeiten fallen dem Besucher auf: die ungewöhnlich breiten Straßen mit ihren Brunnen und ihrer Belebung durch Geschäftsbetrieb und Marktverkehr, sodann die Bildung der Häuserfronten im allgemeinen, besonders aber die allen älteren Straßen sich beidseitig entlang ziehenden Lauben und endlich die weit ausladenden, hohlkehlenartig geschweiften Dachvorsprünge. Die mittlere Hauptstraße, die sich über den Rücken des von der Aare umflossenen Moränenhügels in schwacher Krümmung von Ost nach West durch die ganze Stadt zieht, ist schon bei der Gründung in der Breite von 16 m (exclusive der Lauben) angelegt und dieses Maß setzt sich mit unwesentlichen Einschränkungen bis in die obere, neue Stadt fort. Auch die beiden parallel laufenden Nebengassen haben noch die ansehnliche Breite von 10 bis 12 m, ebenfalls ungerechnet die beidseitigen bedeckten Fußsteige. Diese Straßen hatten eben von Anfang an zugleich dem Marktverkehr zu dienen, denn einen eigentlichen Marktplatz im Sinne anderer Städte besitzt Bern nicht. Immerhin deutet die ursprüngliche Anlage schon auf eine große, weitblickende Baugesinnung.

Die Mitte der Straßen sind der Länge nach durchzogen von einem in steinernem Canal fließenden Bächlein, das jetzt zum größten Theil mit Platten bedeckt ist, und über demselben stehen in Entfernungen von 100–150 m große steinerne Brunnenschalen, aus deren Mitte sich hohe Säulen erheben. Die Schäfte dieser Brunnensäulen zeigen vielfach reichen plastischen und bemalten Schmuck. Guirlanden, Putten u. s. w., und auf den vergoldeten, mit kräftigen Voluten versehenen Knäufen stehen polychrome Figuren. In der mittleren Hauptstraße finden sich acht solcher prächtiger Brunnen aus dem Jahre 1530–1560 und in den anderen Straßen noch mehr von etwas einfacherer Durchbildung. Andere Städte weisen ja auch schöne Brunnensäulen auf, aber nicht in so großer Zahl und nicht in der Weise in einem Straßenzug vereinigt wie in Bern. Neben den großen Brunnenbecken finden sich noch kleinere, die den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Nachbarschaft dienen, und um die Brunnen lagern Fässer, Kübel,

Kisten und Karren, welche hier von den anstoßenden Geschäften deponiert sind, denn die Häuser haben keine Höfe, in welche eingefahren werden kann. Die Straßen gewinnen dadurch mit den auch unter den Lauben aufgespeicherten Requisiten der beruflichen Tätigkeit ein fröhlich geschäftiges, belebtes Aussehen, das allerdings mit anderweitigen modernen Anschauungen über eine Straßenordnung nicht ganz stimmt.

Zweimal ist der von Osten nach Westen gerichtete mittlere, 1500 m lange Straßenzug durch die oben erwähnten schönen Thorthürme unterbrochen, zunächst, der ursprünglichen ersten Stadtgrenze vom Jahre 1191 entsprechend, durch den »Zeitglockenthurm« mit den 7 m im Durchmesser haltenden Zifferblättern, mit dem kunstvollen, figurenreichen Schlagwerk, dem kühn geschwungenen Dach, unter dessen oberem Thürmchen ein eherner Mann die Glocke schlägt (siehe Abbildung), und 500 m weiter westlich, die Stadterweiterung von 1266 andeutend, steht der »Käfigthurm«, dessen doppelgeschweiften Helm von vier Seitenthürmchen flankiert ist, mit einem prächtigen Renaissanceportal auf der äußeren westlichen Seite. Zwischen diesen beiden Thürmen liegt der Theil des Straßenzuges, die Marktasse, in welcher alle localen Eigenthümlichkeiten vereinigt erscheinen, zu dem wir nachher zu eingehender Besichtigung nochmals zurückkehren wollen.

Wenden wir nun unsere Blicke auf die Häuser, welche diese opulent angelegten Straßen zu beiden Seiten umfassen, so überrascht uns vor allem die Wahrnehmung, dass fast alle Häuser in Haustein ausgeführt sind. Die Regierung subventionierte in früherer Zeit den Steinbau und die nahen Brüche eines sehr leicht zu bearbeitenden Steines förderten in hohem Maß diese Tendenz.

Viele der Steinfaçaden sind mit der Zeit freilich mit einem dünnen Anstrich in Steinfarbe versehen worden, durch den aber der Fugenschnitt deutlich sichtbar ist, so dass das Charakteristische des Steinbaues umso eher gewahrt bleibt, als sie nur sparsam mit decorativem Schmuck ausgestattet sind. Die meisten Gebäude der Hauptstraße stammen aus dem XVII. und XVIII. Jahrhundert und zeigen an einfachen, breiten Fenstereinfassungen nur die zierlich geschmückten Consolen und Schlusssteine des französischen Rococo. Die monumentale Architektur, der gleichmäßige hellgraue Steinton und die Fülle von Licht, welche in diesen Straßen herrscht, geben ihnen ein vornehmeres und doch freundlicheres Aussehen, als sonst alte Straßen in anderen Städten haben.

Im weiteren hängt die Gestaltung der Façade mit der ursprünglichen gesetzlichen Beschränkung der Breite des Bauplatzes auf 5–7 m zusammen, bei einer Tiefe von 40–45 m, die sich von der mittleren Hauptstraße bis zu den damit parallel laufenden Seitengassen erstreckt. Anfänglich war nur der an der Hauptstraße liegende Theil überbaut, das Übrige war für Gartenland, Stallungen u. s. w. offen gelassen, seit langem aber nehmen die Häuser die ganze Tiefe ein, ein Vorder- und ein Hinterhaus bildend mit schmalem Hof in der Mitte, meistens auch an verschiedene Besitzer vertheilt. Die schmale Front gestattet nur ein großes Zimmer in jeder Etage, das sich mit zwei, höchstens drei eng gerückten Fenstern nach der Straße öffnet. Erst später wurden für Zunft- oder Patrizierhäuser zwei nebeneinander liegende Bauplätze in Einen zusammengezogen. So finden wir denn noch ganze Reihen von sochen schmalen, hohen Fronten, die nur je zwei oder drei Fenster Breite haben.

Die Stockwerke sind sehr niedrig, selten erreichen sie 3 m Höhe, weshalb die Fenster nur ganz niedrige Erbüthungen haben, die als Sitzbänke verwendet werden. Im Sommer liegen vor den Fenstern auf diesen Bänken rothe Polsterkissen, vor denselben sind noch niedrige geschmiedete und meist vergoldete Geländer angebracht und darüber spannen sich die gestreuten Rouleaux zum Schutz der schönen Frauen und Mädchen, an denen Bern ja besonders reich ist, die von diesen luftigen Ruhesitzen aus auf das Straßenleben hinuntersehen und mit ihren lieblichen Erscheinungen einen wesentlichen Schmuck der hübschen Façaden bilden.

In diesen schmalen Fronten öffnet sich nun das Erdgeschoss in ganzer Breite bis auf die beiden Eckpfeiler, welche mit kräftiger Strebe nach der Straße hinaus einen großen Bogen, eine »Laube« bilden, durch welche jetzt der Fußgänger-Verkehr sich bewegt, so dass die Straßen ausschließlich dem Fuhrwerk und dem Marktleben überlassen bleiben.

Der Ursprung dieser Lauben, die sich den drei parallel laufenden Straßen beidseitig auf eine Länge von je circa 1200 m entlang ziehen, leitet sich unzweifel-



Kessergasse mit Erkerhaus vom Jahr 1513.

haft ab von dem bedeckten, nach vorne offenen Vorplatz, der, zu allerlei häuslichen Verrichtungen (auch zur Unterkauf für Haustiere) von jedem Hausbesitzer für sich geschaffen, nach und nach mit dem nachbarlichen verbunden und in weiterer Entwicklung zum öffentlichen Durchgang wurde. In den früheren Riegelbauten trug ein hölzerner Balken auf hölzernen Stützen die Fachwerkwand, wie es jetzt noch in ärmeren Quartieren vorkommt. Schon in früher Zeit scheinen behördliche Vorschriften betreffs Bau und öffentlicher Circulation durch die Lauben erlassen worden zu sein (denn die Mittelstraße war bis in späte Zeit nicht gepflastert), und heute noch ist der Laubengang Privateigentum des Hausbesitzers, der die Bogenöffnung für sich benützen kann, nur der Durchgang muss infolge allgemeiner und gemeinsamer Interessen dem öffentlichen Verkehr überlassen sein.

Solche Lauben, als bloße, mehrere Häuser verbindende Vorhallen, meist erhöht über dem Straßenniveau, zuweilen so hoch, dass noch ein Kellereingang oder Verkaufsläden darunter Platz haben, finden sich mannigfach in der Umgebung Berns wie an anderen Orten, wo in Burgdorf, Erlach, Estavayer, Thun (ohne Eindeckung, nur als offene Terrasse), und auch in Bern hat sich noch ein hübsches Beispiel dieser Art erhalten (siehe Abbildung).

Aus Oberitalien sind dem Verfasser schöne Anlagen dieser Art aus Bassano und vom Marktplatz in Feltre in lebhafter Erinnerung. (Siehe auch Band XVIII der Publicationen des Vereins »Wiener Bauhütte«: »Motiv aus Friedeck in Schlesien«.) Große Laubengänge, den Flüssen entlang, wahrscheinlich schon von Anfang an öffentlich als Markthalen in Luzern und Zürich. Sonst an Marktplätzen häufig (Wiener-Neustadt).

In Bern sind die meisten Lauben mehrere Stufen über der Straße erhöht, bei den starken Steigungen von der alten Aarebrücke in die hochliegende Stadt führen ganze Treppen von der Straße zum Fußsteig hinauf und erhöhen noch die malerische Wirkung dieser offenen, hochliegenden Galerien.

Die Laubenbögen überspannen, wie erwähnt, die ganze Breite der schmalen Häuser zwischen den kräftigen, schräg hinauspringenden Pfeilern in leichten Spannungen von $4\frac{1}{2}$ bis $6\frac{1}{2}$ m bei einer Scheithöhe von $2\frac{1}{2}$ bis $4\frac{1}{2}$ m. Die älteren, nach gotischen Facaden mit gekuppelten viereckigen Fenstern ruhen auf Stichbögen, die jüngeren auf Korbbögen, in der Regel ohne alle Profilierung, höchstens mit einer später zur Vermehrung des Lichtes angehängenen Abschrägung an der breiten Laibung, nur einige gotische Bögen zeigen in einer Hohlkehle Knöpfe oder Rosetten (siehe Abbildung).

Der innere Laubengang ist zwischen Pfeiler und Wand höchstens $2\frac{1}{2}$ m breit, für den heutigen Verkehr viel zu schmal und meist flach, unmittelbar mit dem Boden des ersten Stockes gedeckt.

Der Laubenbogen ist nun gewöhnlich nicht in seiner ganzen Breite nach der Straße offen, sondern eine Seite der Öffnung ist von einem niedrigen steinernen Einbau in Anspruch genommen, unter dem der Zugang zum Keller, von der Straße aus zugänglich, mit schief liegenden Fallthüren angebracht ist, während die obere Fläche dieses Einbaues zur Auslage für das hinter der Laube liegende Geschäft dient und zuweilen bis unter den Bogen mit Ställen und Verkaufsobjekten — Tuchwaren, Papeterien und Bücher, Spezerien, Schuhen, Quincallereien, Holzschnitzereien u. s. w. — aufgebaut wird, so dass die Passanten förmlich mitten durch die Auslagen verkehren. Auch die Gewerbetreibenden — Schlosser, Spengler, Tapezierer u. s. w. — dehnen in den Nebenstraßen ihre Werkstätten bis unter und vor den Laubenbögen aus. Auf der anderen Seite des Bogens ist am Pfeiler eine steinerne oder hölzerne Bank angebracht, zuweilen mit einem Tischchen davor, mit Topfgestrüchern und Gitter nach der Straße abgegrenzt, als abendlicher Ruheplatz für die Hausleute, so dass in der Mitte nur ein ganz schmaler Durchgang über einige Stufen auf die Straße hinunter übrig bleibt.

Ursprünglich diente der Raum im Hause hinter den Lauben nur als Vorrathskammer für Hausrath, für industrielle oder ländliche Producte u. s. w. und der Verkauf derselben fand nur auf offenem Markte an den für jeden Gegenstand bestimmten Plätzen statt; erst die jüngste Zeit hat die Mauern zur Auslagefenster durchbrochen, die freilich nirgends die Dimensionen der Schaufenster offener Straßen erreichen, und die tiefen Magazine erhalten ihr Licht durch die Verglasung der inneren Höfe von oben. Immerhin kann die ganze



Am Ställen, Straße v. d. alten Aarebrücke in die Stadt hinauf

Anordnung der Häuser den modernen Bedürfnissen des Wohnens und Geschäftslebens kaum dort völlig genügen, wo vollständige Umbauten und Neueinrichtungen gemacht worden sind. Von solchem Hinblick auf gegenwärtige Lebensverhältnisse muss man ganz absehen, wenn man sich über die malerischen und baulich interessanten Straßen der Stadt Bern freuen will.

Es bleibt noch übrig, der eigenthümlichen Dachvorsprünge zu gedenken, die in weiter, hohlkehlenförmiger Ausladung — bis 2 m Vorsprung — die Facaden krönen. Der »Vorscherm« ist schon eine Specialität unserer ländlichen Gebäude, bei denen ein kolossales, nach allen vier Seiten abgewalmtes Strohach, Stall, Remise, Heuboden u. s. w. bedeckt und ringsum unter seinem 2–4 m weiten Vorsprung willkommener Aufbewahrungsraum für die landwirtschaftlichen Geräte und Erzeugnisse, und zugleich den hölzernen Wänden des Hauses Schutz gegen die Anstürme der Witterung bietet. Offenbar hat sich diese Übung auch auf die alten Riegelhäuser der städtischen Straßen erstreckt, in deren nach der Straße abfallenden Dachfläche ein hohes Giebel Fenster mit großem Dachvorsprung und Windenaufzug eingeschnitten war. Diese letzteren sind größtentheils in Bern verschwunden, aber es besteht noch der breite Dachraum als Schirm (daher »Vorscherm«) der Facade gegen die Niederschläge, besonders wichtig wegen der Verwendung des außerordentlich leicht verwitterungsfähigen Sandsteines der Umgebung. Diese weiten Dachausladungen, die von unten mit Brettern verschalt und ebenfalls hell gestrichen sind, tragen auch dazu bei, die Laubenbögen für die geschäftlichen Zwecke nutzbar zu machen, selbst die Polsterseile der Fenster sind nur unter dem Schutze dieser gewaltigen Vorschirme möglich, und ihnen ist überhaupt auch das stets saubere und frische Aussehen der Häuser zu danken.

Fassen wir nun das ganze Bild noch einmal zusammen, wie es in geschlossener Vollständigkeit in der schon erwähnten Marktgasse (alt »Wybermärt«), dem inneren Theil des mittleren Straßenzuges, in den Sommermonaten sich zeigt.


Wir treten durch den mit bossierten Pilastern begrenzten Thorbogen des Käfigthums und sehen uns am Anfang der Straße, deren leichte Krümmung vorläufig das Ende derselben unseren Blicken verdeckt. In weitem Bogen ziehen sich die niedrigen, wuchtigen Galerien der Lauben beiderseits der Straße entlang, vom geschäftlichen Verkehr belebt, mit hunderten Gegenständen des Handels gefüllt, darüber in drei Etagen die hübsch umrahmten Fenster in mäßigen Abständen, vor denselben die rothen Polster, die vergoldeten Gitter, ausgespannte Rouleaux oder grüne Läden, dazwischen farbige und vergoldete, weit in die Straße ragende Embleme der Zunft- und Gasthäuser, nach oben geschützt durch den weit vorspringenden Dachsaum. Mitten in der Straße stehen zwei Brunnen, auf dem nächsten eine weibliche Figur in blauem, goldbesäumtem Gewand, auf dem anderen mit rother Säule und vergoldetem Kapital ein bärtiger Bannerträger im schimmernden Harnisch, zu Füßen derselben ein Bärchen mit zielender Flinte — zwischen den Brunnen die Kandelaber und zahlreiche Urensilien der gewerblichen Thätigkeit, zu gewissen Stunden auch Reihen von Gemüse- und Obstbändern u. s. w., auf all das Leben herunterblickend den hellen, durchbrochenen Thurm des Münsters. Die Scenerie wird wieder abgeschlossen Gallerie, dem schwarzrothen Zifferblatt mit goldenen Reifen und Zahlen, von farbigen Fresken umschlossen und durch den Thorbogen den Blick auf weiter sich ziehende Lauben, in die Tiefe sich senkende Häuser, hinter denen grüne Hügel sichtbar werden — wahrlich, es darf kühn behauptet werden, dass eine solche Vereinigung origineller, kraftvoller Bauformen voll leuchtenden Farben auf hellem, freundlichem Grundton, eine fröhlich-behagliche Gesammtkeit breit umrahmend, sich nirgends anderswo zu einem solchen Bilde vereinigt.



Marktgasse mit Schützenbrunnen und Käfigthurm



Zinshaus in Wien, III. Ungargasse 58.
Vom Architekten Ferd. Seif.
PARTERRE.



Zinshaus in Wien, III. Ungargasse 58.

Wohl finden sich auch Lauben an vielen anderen Orten. Wer kennt nicht die Städte zwischen Alpen und Apennin mit ihren Arcaden zur Seite der meisten Straßen? Aber dort sind es hohe, schlanke, auf dünnen Säulen ruhende, halbkreisförmige Bogenstellungen, die fast zu leicht scheinen für die Front, die sie zu tragen haben, die wohl den hinter ihnen liegenden Räumen dienlicher sind, aber deren gleichmäßige Aneinanderreihung unser Gefühl nicht erregt. Es ist gräzioser italienischer Sinn, der sich in denselben ausspricht — aber es fehlt der entschiedene Contrast zwischen den kraftvollen Stützen und den weitgespannten, niedrigen Bögen, der unseren Lauben ihren eigenthümlichen Reiz verleiht. In energischem Schwung spannt sich hier der breite Bogen in festgepresster Linie zwischen die stämmigen Pfeiler — breitspurig wie ein alter Bannerträger steht er fest auf gespreizten Beinen und trägt seine Last mit solider, wehrhafter deutscher Kraft.

Wir durchschreiten den zweiten Thurm, »den Zeitlocken«, und finden uns in der Kramgasse inmitten einer ähnlichen Scenerie. Aber diese Straße ist nicht mehr abgeschlossen. In schwachem Gefäll und großem Bogen senkt sie sich zur Aare und hinter dieser steigt über dem Thürmchen der alten Nydeckkirche ein grüner Hintergrund in die Höhe. Wir treten aus der Reihe der Häuser und wandern durch hundertjährige Alleen, die sternförmig von der Stadt ausstrahlen, sie mit der Umgebung verbindend. Sie führen uns auf die Höhen, welche die Stadt rings umziehen, und unserem Blick öffnet sich die prägnante Landschaft, er schweift über breite, grüne Thäler, über bewaldete Höhenzüge, die mit zahlreichen von Baumgruppen beschatteten Landsitzen besetzt sind, bis zur weißschimmernden Alpenkette und zum Jura, und indem wir uns zurückwenden, erblicken wir tief unter uns den blauen Strom, der auf drei Seiten die alte Stadt umzieht. Über terrassenförmig sich aufbauenden Gärten wächst sie aus den bescheidenen Ansiedlungen am Ufer der Aare in die Höhe, einen geschlossenen Häuserkranz nach außen bildend, der nur noch von den mannigfaltigen Thürmen der Kirchen und Thore überragt wird.

Die Fischburg in Tirol (Tafel 64)

wurde von Engelhard Theodor v. Wolkenstein in den Jahren 1622—1641 als Ersatz für die alte Burg Wolkenstein erbaut.

Bis zu unserem Jahrhundert diente sie der gräflichen Familie zum Sommeraufenthalt, aber 1843 gieng sie durch Schenkung in den Besitz der Gemeinden St. Christina und Wolkenstein über. Seit dieser Zeit ist der schöne Herrensitz zu einem gänzlich verwahrlosten Armenhaus herabgesunken; nur wenige Überbleibsel geben Zeugnis von der verbliebenen Herrlichkeit. (Nach: Burgen und Schlösser Österreichs. Heck's Verlag, Wien.)

Grabkapelle der Familie des Dr. Franz Schmejkal in Böhmisches-Leipa.

(Tafel 57.)

Vom Architekten Professor F. v. Feldegg.

Auf Grund eines im Renaissancestil gehaltenen Entwurfes vom selben Verfasser entstanden, wurde dieser Bau in der Zeit von Anfang Juni 1895 bis Ende Juli 1896 ausgeführt. Die ornamentalen Theile, wie Capitale, Kranz unter der Kuppel u. s. f., sind aus Stotzinger Stein, die Architektur ist aus Pyraer Eibesandstein hergestellt. Die Marmorarbeiten im Innern, der Altar und die Epithaphien sind aus St. Stefano-Marmor, respective schwarzem belgischem Marmor angefertigt. Der Altar dient zugleich als Sarkophag für das verstorbene Familienoberhaupt. Über dem Altar befindet sich ein 2,50 X 1,80 m großes Ölgemälde, eine in Florenz ausgeführte Copie nach del Sarto's heiligem Franciscus. Das Innere der Kapelle ist reich gemalt und theilweise vergoldet, die Fenster sind in Glasmalerei hergestellt. Die Gräbte, die für 20 Särge bestimmt ist, wird durch eine dreitheilige Platte aus galvanisch bronzierten Eisenguss geschlossen. Die Ausführung der Hauptarbeiten besorgten folgende Firmen: Bildhauerarbeit, Josef Baumgartner, beziehungsweise Eduard Hauser; Malerarbeit, W. Ladewig; Glasmalerei, Tiroler Glasmalerei, sämtlich in Wien; Gruftplatte, fürstl. Salm'sche Eisen- und Glaserfabrik in Blanks; das schmiedeeiserne Umfassungsgitter, Emil Klingenstein in Prag.


Villa Wenzl in Hadersdorf bei Wien. (Tafel 59.)

Von den Architekten Theodor Bach und Leopold Simony.


Dem Wunsche des Bauherrn, welcher in diesem Bau ein, wenn auch einfach ausgestattetes, doch allen Comfort der Eintheilung bietendes Heim sich schaffen wollte, entsprechend wurden sämtliche Wohnräume mit zwei Terrassen, sowie die Küchenräume in einem Stockwerke untergebracht. Hiedurch war das relativ bedeutende Ausmaß der verbauten Fläche gegeben. Die Räume, welche sich durch die Anordnung steiler Dächer ergaben, wurden zur Unterbringung von Fremdzimmern herangezogen. Auch das Äußere sollte in einfacher Weise ausgebildet werden, demselben aber immerhin durch Anordnung von einigen Giebeln und einem Thürmchen ein der landschaftlichen Umgebung angepasstes malerisches Gepräge verliehen werden.

Parterre


1. Stock



Wohnhaus in Wien, VII. Lerchenfelderstraße 74.



Volks- und Bürgerschule in Lundenburg



ZWEITER STOCK

Volks- und Bürger-Doppelschule in Lundenburg. (Tafel 63.)

Von den Architekten Gebrüder Drexler.

Die Gemeindevertretung der Stadt Lundenburg beschloss, nachdem sich die vorhandenen Schullocalitäten als unzureichend erwiesen, zu einem Neubau zu schreiten.

Zu diesem Behufe wurde ein Baucomité eingesetzt, welches mehrere in letzter Zeit erbaute ähnliche Schulgebäude, darunter auch jenes von uns für die Stadt Laa a. d. Thaya besuchte und vergleichende Studien anstellte.

In Anerkennung und Würdigung der getroffenen praktischen und hygienischen Einrichtung letzterer wurden wir mit Zugrundelegung des von der k. k. Landesschulbehörde verfassten Programmes mit der Ausarbeitung der Projectpläne beauftragt, welche von Seite der Gemeindevertretung, sowie der k. k. Landesschulbehörde ungeheilten Beifall fand, wonach uns die Ausarbeitung der Baupläne, sowie der Bauleitung übertragen wurde.

Bekanntlich befindet sich Lundenburg im Innervationsgebiet der Thaya, weshalb von einer Centralheizungsanlage abgesehen werden musste und daher auch Mantelöfen mit vom Gange bedienbarer Kohlenfeuerung angeordnet erscheinen.


Zu jedem Ofen führt ein Frischluftcanal und ist in jedem Raume Sommer- und Winterventilation derart angeordnet, dass eine dreimalige Lüftererneuerung pro Stunde stattfindet.

Die Baukosten sind mit 112.000 fl. veranschlagt. Zu Beginn des Schuljahres im September 1896 wird dieses Gebäude seinen Zwecken zugeführt und der Benützung übergeben werden.

Entwurf eines Landhauses. (Tafel 58.)

Vom Architekten Alexander Wiskocill jun.

Dieser Bau kommt heuer für Herrn J. Szpanowski bei Kiew in Russland zur Ausführung. Er ist innen und außen im Schweizer Holzstile gehalten, desgleichen sind es die Möbel.



ERSTER STOCK

Volks- und Bürgerschule in Lundenburg.



Michaelskirche zu Schwaz (Tirol).

Villa F. Müller in Lodz, Russland. (Tafel 60 und 61.)

Vom Architekten Karl Hayböck in Wien.

In der reizenden Umgebung von Lodz, wo bereits eine große Anzahl von Villen und Herrensitzen erbaut wurde, welche meistens Warschauer Architekten ausführten, wird gegenwärtig eine größere Anlage zu einem Herrensitze mit diversen Nebenobjecten für den Lodzer Industriellen F. Müller erbaut.

Mit der Ausarbeitung der Pläne wurde Architekt Hayböck beauftragt.

Die Villa hat eine verbaute Fläche von 210 m².

Unterkeller ist bloß das Vestibule.

Im Parterre gelangt man durch die Thurmstiege in einen geräumigen Flur und von hier aus in das Speisezimmer mit Veranda, dann in das Schlafzimmer der Herrschaft, Tochterzimmer, in den Salon mit einer großen Loggia und schließlich in ein Damenzimmer.

Im Dachgeschoße sind zwei Fremdenzimmer untergebracht.

Die ganze Anlage wird in reicher Holzarchitektur sowohl außen als innen durchgeführt.

Wohnhaus VII. Lerchenfelderstraße Nr. 74. (Tafel 62.)

Von Kupka & Orgelmüller in Wien.

Das alte, einstockhohe Häuschen VII. Lerchenfelderstraße Nr. 74 zeichnete sich durch eine gewisse Vornehmheit seines Äußern wohlthuend von seiner Umgebung aus. Auch dieses von außen nette Häuschen mit seiner barocken Fassade und den koketten Blondel'schen Masken in den Fensterbekräftigungen musste, da es ein Passagierhindernis war, weichen. Leider gelang es beim besten Willen nicht, eine dieser Masken, da sie nur in Stucco hergestellt waren, abzunehmen. Sie zerfielen alle in Stücke. Sonst wurde in dem alten Hause nichts Bemerkenswertes vorgefunden.

Gegenwärtig erhebt sich an dieser Stelle ein vier Stock hoher Neubau, bei dessen Erbauung auf das Zinsertragnis das Hauptgewicht gelegt werden musste. Die Stiege ist derart angeordnet, dass man von dem einen Platzl in den Gassen-tract, von dem zweiten Platzl in den rückwärtigen Tract gelangt.



Entwurf des Architekten Robert Raschka.



Siehe dazu Tafel 53, Jahrgang 1895

Entwurf v. 1896.

Concurrenz um den Neubau des »Deutschen Casinos« in Prag.



(Tafeln 66 und 67.)

Das Programm dieser im März l. J. ausgeschriebenen Concurrenz, zu der alle Architekten deutscher Nationalität eingeladen waren, enthielt eine Aufzählung der zahlreichen gewünschten Räumlichkeiten nach folgenden Gruppen: Vereinsräumlichkeiten, Festräume, öffentliche Restauration und vermietbare Localitäten.


Da überdies der heute bestehende Spiegelsaal in den Neubau einbezogen werden sollte und die diesem Neubau dienende Parzelle von zwei Seiten eingebaut ist, endlich der schon bestehende Garten unverkürzt erhalten bleiben musste, so stellte sich die ganze Aufgabe vorwiegend als ein Grundrissproblem dar, von welchem Gesichtspunkte aus denn auch ihre Lösung beurtheilt werden muss.

Bis zum 30. Juni, dem Endpunkte der Ausschreibung, waren im ganzen 23 Entwürfe eingelaufen. Die Jury, welcher laut Programm die Herren Architekt k. k. Professor Sahlik (Prag), Architekt k. k. Professor Schubert Ritter v. Seldern (Prag), Architekt k. k. Ministerialrath Ritter v. Förster und das von der Direction des Deutschen Casinos eingesetzte Baucomité angehörten, entschied sich folgendermaßen:

Den Projecten »Post tenebras lux« (Verfasser Kuder & Müller in Straßburg) und »Deutsches Casino Prag« (Verfasser Robert Raschka in Wien) wurden die ausgeschriebenen zwei Preise von je 2000 Kronen zuerkannt. Das Project »A. D. 1760« wurde zum Ankauf empfohlen und das Project »Artis« mit der ehrenvollen Erwähnung bedacht. — Wir bringen in diesem Hefte die Entwürfe der Architekten Robert Raschka und Kuder & Müller.



Entwurf des Architekten Robert Raschka.



Schloss Weyer bei Frohnleiten. Gezeichnet vom Architekten C. Ludwig.

Nach einer Photographie von Otto Schmidt in Wien.

Zinshaus-Entwürfe. (Tafel 68 u. 69.)


Von den Architekten Fr. v. Krauss und J. Tóth.

Die leitenden Gesichtspunkte, von welchen diese über das Stadium des Entwurfes nicht hinausgegangenen trefflichen Arbeiten zu beurtheilen sind, waren vornehmlich: Erzielung der architektonischen Wirkung durch Gliederung der Hauptmassen, dabei Einfachheit im Detail, Entwicklung der Fassade aus dem Grundrisse und möglichste Echtheit des Materials — also nicht etwa die Verwendung von Holz und Blech da, wo die Form Stein darstellen soll.


Villa Therese in Marienbad. (Tafel 70.)

Vom Architekten Josef Schaffer.

Die Villa ist nach den Plänen des genannten Architekten vom Baumeister Johann König in Marienbad über Winter 1894/95 für Herrn Gustav Zeidler daselbst erbaut worden. Sie steht an der Carlsbaderstrasse und ist für Carparteien bestimmt. Die Baukosten betrugen ohne innere Einrichtung 25,000 fl.



Erdgeschoss



Parterre

Villa »Therese« in Marienbad.



Kirchenfenster der Theresianischen Akademie zu Wiener Neustadt.

Das »Neubad« in der Curstadt Marienbad. (Tafel 71.)

Vom Architekten Josef Schaffer.

In malerischer Silhouette hebt sich dieser prächtige Monumentalbau mit seinen Thürmen und Kuppeln von dem dunklen Hintergrunde des die hohe Berglehne hinaanstrebenden Fichtenwaldes ab.

Seiner allseitigen künstlerischen Durchbildung nach, wie vermöge seines inneren Zweckes — als vornehmste Badeanlage des Curortes — ist dieser Bau für Marienbad als Markstein seiner glanzvollen Entwicklung von größter Bedeutung.

Die vorzüglichsten Erfahrungen und Errungenschaften der Gegenwart auf dem gesamten Gebiete der Balneotechnik wurden hier vereinigt, um ein Etablissement zu schaffen, welches in seinen von Künstlerhand gestalteten und geschmückten Hallen das Heilung suchende Curpublicum aus aller Welt zu Gaste ladet und ihm alles bietet, was immer der vornehmste Geschmack in dieser Richtung an Vollkommenheit wünschen und erwarten mag.

»Marienbad besitzt in diesem Prachtbau eine Badeanlage, die an Schönheit und Opulenz der Ausstattung in der Welt ihresgleichen sucht.« — So schreibt der Kunsthistoriker Herr Professor Dr. Karl v. Lützow über diesen Bau!

Das Neubad wurde von dem Prämonstratenserabte Tepl, welchem der Curort seine Gründung und so gedehliche Entwicklung verdankt, unter seinem gegenwärtigen, hoch verdienstvollen Abte P. Alfred Clementen erbaut.

Mit seiner Hauptfront gegen den Curpark gelegen, wurde dieser mächtige Bau auf dem sehr abschüssigen Terrain unter den schwierigsten Verhältnissen durchgeführt. Auf einem Theile des Bauplatzes lag das alte Badegebäude »Neues Badehaus«, welches allmählich abgetragen werden musste. Für den anderen Theil musste der ebene Bauplatz erst durch bedeutende Erdbewegungen gewonnen werden, durch Abgrabung bis zu 10 m Tiefe und Herstellung mächtiger Cyclopienmauern zur Sicherung gegen Absturz der Berglehne. Ein Waldbach durchströmt zum Überflusse noch den Baugrund seiner ganzen Länge nach. Dieser musste zwischen den Fundamenten des Baues durch Quadermauerwerk umschlossen und überwölbt werden. Infolge der curärztlichen Rücksichten war die Bauzeit auf die ungünstigen Wintermonate beschränkt. Deshalb musste die bauliche Durchführung auf mehrere Jahre vertheilt und doch so eingerichtet werden, dass die gesammte Bäderbenützung in keiner Weise eingeschränkt, vielmehr auf die von Jahr zu Jahr gesteigerte Carfrequenz entsprechend Rücksicht genommen wurde.

Man denke sich nun die Herstellung eines so umfangreichen Baues im Winter, das Fundiren in fließendem Wasser, das Mauern und Putzen der Facaden etc. unter Bretterschalungen bei steter Coaksheizung im Frostwetter bis über 15° Kälte! — Die Baumeister unserer Haupt- und Landstädte kennen derartige Verhältnisse gar nicht. Man muss dieselben jedoch besonders berücksichtigen, um das Verdienst einer solchen Bauführung auch in technischer Beziehung vollkommen würdigen zu können.

Alle diese Schwierigkeiten wurden auch dank der vortrefflichen Leitung des Baues auf das glücklichste überwunden.

Die Entwürfe und Baupläne stammen von dem einheimischen Architekten Josef Schaffer, einem Schüler Hansens. Der Bau wurde unter dessen Leitung durch den hiesigen Baumeister Johann König ausgeführt in den Wintermonaten der Jahre 1892—1896.

Im Stile edelster italienischer Renaissance gehalten, besitzt das Neubad eine Hauptfront von 112 m, zwei Seitenfronten von je 48 m und umschließt eine gesammte Grundfläche von 5887 m², wovon 4085 m² verbaut sind.

Dominiert in den Facaden wirkt der in der Hauptfront imposant pruppierte Mittelbau mit Hygiea bekröntem Giebelabschluss und den seitlich höher strebenden Thürmen, welche durch zurücktretende Loggien mit dem reich geschmückten Säulenmotiv der Mittelachse zur kräftigen Wirkung harmonisch zusammengehalten werden.

Hier ist der Grundton der Architektur gegeben, aus welchem sich alle Motive des Baues nach den Seiten hin ruhiger entwickeln und in welchem sich zugleich die vom Standpunkte malerischer Schönheit so überaus glückliche Gesamtgruppierung der ausgedehnten Massen des Baues in reizvoller Silhouette zu hoher monumentaler Wirkung aufschwingt.

Die Ecken der Haupt- und Seitenfronten sind durch mächtige Risalitbauten mit kupfergedeckten Thurmkuipeln abgeschlossen und zeigen einen charakteristischen Aufbau in streng constructiver Entwicklung der architektonischen Motive.

Die beiden Seitenfronten bieten den angenehmen Contrast farbigter Wirkung durch die zwischen den Pilastern eingelegten zart getönten Wandplatten, wodurch der kräftige Rusticabau der Untergeschosse umso lebhafter hervortritt.

Eine breite Freitreppe aus Granit führt im Mittelbau zum säulengestützten Porticus aus weißem Granit und rothem bayrischen Sandstein empor. Darunter eröffnen drei Thore, mit prächtigen Eichenthüren geziert, den Eingang in das Hauptvestibule.

Licht und freundlich, in maßvoller Steigerung der architektonischen Ausstattung, erschließen sich hier — über eine breite Vortreppe aus lichtigem Salzburger Marmor empor — die Hallen des Hauses. In der Hauptachse des Vestibules betritt man durch 6 Rundbogenstellungen den Cassemaison, zu dessen Seiten 2 prächtige Ruhe- und Wartesalons den Badegast einladen. Zunächst dem Vestibule sind in der Hauptfront die beiden Fürstenbäder situiert.

Zu beiden Seiten des Mittelbaues, anschließend an die Fürstenbäder, liegen im Hofparterre die Stahlbäder, zu deren einerseits 32 Badecabinen für Ferdinandsbrunn-Bäder mit 3 Doppel- und 11 Salobädern, andererseits 31 Badecabinen für Ambrosiusbrunn-Bäder mit 2 Doppel- und 10 Salobädern.

Zwei prächtige Stiegenhäuser verbinden das Hofparterre einerseits mit den 1. und 2. Stockwerken, welche 72 elegant eingerichtete Wohnzimmer für Curgäste enthalten, andererseits mit dem im Tiefparterre gelegenen Damen- und Herrenbädern und den Neben- und Manipulationsräumen und Küchen des Hauses.

Das Tiefparterre enthält, durch das im vorderen Eckthurm an der Ferdinandsstraße gelegene Vestibule zugänglich, in vollständig getrennter Anlage: die großartigen Dampf- und Stahlbäder für Herren und Damen.

Die eigentlichen Dampf- und Stahlbäder sind um die prächtige Marmorsäulenhalle, als dem Centralsaal der ganzen Anlage, gruppiert.


Dieser im Stile antiker Thermen gehaltene Hallenbau umschließt das kalte und warme Vollbad.

In weiterer Folge schließen sich an diese Centralhalle die römisch-triischen Bäder, der Douchesaal, die 3 Dampf- und Stahlbäder und ein Protiersalon. Ein mit wohllichem Comfort ausgestatteter Ruhesaal gewährt Divans hingestreckten Badegast süße Behaglichkeit im reizvollen Interieur seiner Ausstattung.

Im Hofraume ist das Kesselhaus situiert mit 3 großen Cornwall- und Doppeldampf- und Kesseln von zusammen 315 m² Heizfläche, ferner der große, mit grünem Formsteinen verkleidete runde Dampfschornstein von 40 m Höhe, das Kohlenmagazin und die Reservoire für Mineral- und warmes Süßwasser.



Das »Neubad« in Marienbad.



Das »Neubad« in Marienbad.



Perspektivische Ansicht des Ausführungsprojects vom Architekten Professor Fr. Ohmann.

Das Concurrentz- und das Ausführungsproject des Kunstgewerbemuseums in Reichenberg. (Tafel 73, 74.)

Vom Architekten Prof. Fr. edrich Ohmann.


Über das erstere schreibt der Verfasser in seinem Erläuterungsbericht:
»Die auffallende Regelmäßigkeit des Bauplatzes, dagegen der Wunsch einer malerischen Anordnung drängte den Verfasser, persönlich die Situation in Augenschein zu nehmen und dabei den Charakter der Stadt kennen zu lernen.

Die Lage des Bauplatzes nahezu am Ende einer Straße, die in den Wald verläuft und keine weiteren Ab- und Einzweigungen hat, brachte die Überzeugung von der Nothwendigkeit der Betonung der gegen die Stadt gelegenen Ecke.

Bei weiterer Besichtigung Reichenbergs fiel dem Verfasser das typische Tuchmacherhaus auf, eine kunstgeschichtliche Eigenthümlichkeit der Stadt, die leider schon an manchen Stellen verschwindet oder verstümmelt wird, weshalb deren Erhaltung an würdiger Stelle als pflichtgebundene Nothwendigkeit erscheint. Dies waren die beiden Grundideen bei der Behandlung des Projectes.

In der Folge ergab sich in erster Linie eine hauptsächlichliche Verwendung des Nordens für die Sammlungsräume, während die südliche Ecke für die äußere Erscheinung ausgenützt wurde, wodurch sich den Bestimmungen des Programms entsprechend eine malerische Gruppierung ergab.

Dabei war der Verfasser bestrebt, die das Gebäude charakterisierenden Räume, »Vestibule und Centralhalle«, auch in der äußeren Erscheinung dominieren zu lassen, und trotz allem den einer solchen Kunststätte heiligen Ernst nicht zu verlieren, weshalb im Mittelbau an das seriöseste bauliche Gebilde, die Kirche, angeknüpft wurde und so die Idee der reizvollen Verwendung von Klosteranlagen zu Museumszwecken in freier moderner Form zum Ausdruck gebracht wurde. Das Bestreben, auch im Äußeren eine innige Verquickung des Reichenberger Häuschens




Ausführungsproject des Architekten Prof. Fr. Ohmann.



Skizze durch das Ausführungsproject des Architekten Prof. Fr. Ohmann

mit dem Hauptbau zu erzielen, hat den Verfasser geleitet, mit der mittelalterlichen Form Renaissance-anklänge in Verbindung zu bringen.

Erwähnt sei an dieser Stelle, dass der Ausbau des Tuchmacherhäuschens mit anschließenden Verbindungsräumen eine außer Programm stehende Zugabe ist, ohne welchen Erweiterungsbau eigentlich erst das Project der stipulierten Forderung entspricht, indem die Gehlinie im Erdgeschoss sich durch Abtrennung des jetzt zum Centralraum gehörigen Nebenraumes leicht herstellen lässt; es müsste dann die technologische Mustersammlung ins Souterrain verlegt und die Heizanlage wie bezeichnet untergebracht werden.



Schnitt durch das Ausführungsproject des Architekten Prof. Fr. Ohmann.



Concurrenzproject des Architekten Professor Fr. Ohmann.

Das Gebäude, welches gegen die Rothenthurmstraße eine Front von 56,25 m Länge aufweist, hat die verhältnismäßig nur geringe Tiefe von durchschnittlich 22,70 m, so dass nur die Anlage von zwei Gassentracten und einem Mitteltracte möglich war, welcher einen großen Mittelhof und mehrere Lichthöfe frei lässt. Der Mittelhof ist oberhalb des Parterres mit Glas eingedeckt und bildet eine Art Bazarhof, der eine Communication zwischen Rothenthurmstraße und Rothgasse vermittelt. An der Rothenthurmstraße ist das Parterre und das darauf folgende Mezzaningeschoss für Geschäftslocalitäten bestimmt, während an der Rothgasse nur das Parterre für diesen Zweck eingerichtet ist und im Mezzanin die Bureau-localitäten neben dem Sitzungssaal der »Societät«, ferner eine Wohnung für einen Beamten derselben und eine Hausbesorgerwohnung untergebracht sind. Zwei symmetrisch von der Passage links und rechts angeordnete geräumige Stiegen und zwei an dieselben unmittelbar anschließende Personenaufzüge vermitteln den Verkehr nach der Höhe. Die zusammengehörigen Räume der Geschäftsebene sind zwischen eisernen Trägern gewölbt, der Dachstuhl ist aus Eisen construiert. Jedes Stockwerk enthält vier große Wohnungen, je zwei an einer Stiege, welche so eingetheilt sind, dass in jeder Wohnung das Wohnzimmer, die Wirtschaftsräume, Badezimmer und Aborte im Mittel-Hof-Tracte, die Gesellschaftsräume an der Rothenthurmstraße und die Schlafzimmer an der Rothgasse Verwendung finden können.

Bei der Entwicklung der Fassade in der Rothenthurmstraße war der Architekt bemüht, einerseits die bei einer so langen Front bedenkliche Monotonie einer gleichmäßigen Anordnung von Zinshausfenstern zu vermeiden und andererseits den constructiven Gedanken einer Überbrückung der großen Öffnungen im Parterre und Mezzanin möglichst markant zum Ausdruck zu bringen. Diese beiden Bestrebungen haben in gleicher Weise zu der Anordnung von fünf schmalen, aber massiger gehaltenen Risalitstreifen, welche die Widerlager der Trägerconstructionen bilden, und zur Gruppierung der Fenster des ersten und zweiten Stockes geführt. Der Mittelrisalit, welcher das Hauptportal enthält, wurde mit Rücksicht darauf, dass er den Eingang der Passage in die Rothgasse zu bezeichnen hat, im Charakter eines Thorthurmes gehalten. Die Fassade in der Rothgasse ist, nachdem die geringe Breite dieser Gasse ohnehin keinen Überblick gestattet, ganz einfach durchgeführt und nur das Hausportal reicher und alle durch die Construction oder Witterungseinflüsse besonders in Anspruch genommenen Theile aus natürlichem Stein, die übrigen Theile aus Weißkalkmörtelputz hergestellt. Die Hauptträger über den großen Parterre- und Mezzaninöffnungen sind in sichtbarer Weise mit Kupferblech verkleidet. In der Rothgasse sind sogenannte »Portale« für die Geschäftslocalitäten angebracht.



Tuchmacherhäusern im Ausführungsproject des Architekten Prof. Fr. Ohmann.

Im Inneren gruppieren sich um den gewünschten Centralraum die Sammlungs-säle, und zwar so, dass unbehindert einer eventuell bezahlten Sonderausstellung im ersten die Museumsbesucher den Rundgang durch die Sammlungen nehmen können.

In besonderen Fällen dient für den Centralraum noch ein Nebeneingang in der Achse der Hauptfassade.

Die einzelnen Sammlungsäle sind durch Nischen, Ausbauten, Gruppierungen so angeordnet, dass eine historische oder sachliche Anordnung sich aufs beste durchführen lässt. Für kirchliche Kunst ist ein Kapellenausbau vorhanden. Die Tiefe der Räume ist bei der bekanntlich öfters trüben Witterung in Reichenberg nicht zu groß bemessen, weshalb auch die sonst so beliebte Idee der Schaffung eines Centralraumes mit Oberlichtbeleuchtung nicht in Betracht kommen konnte.

Die Bibliothek hat einen besonderen Zugang vom geräumigen Vestibule, welches gegen die Sammlungsäle abgeschlossen werden kann, damit, wenn dieselben nicht geöffnet sind, ein ungehinderter Besuch der Bibliothek möglich ist.

Für Verwaltungsräume, Zeichensäle wurde ein besonderer Eingang als geeignet angesehen, damit der Verkehr in diesen in keiner Weise eine Verbindung mit dem Museum erheischt. Vor den Kanzleien wurde notwendig ein Vorraum als Wartezimmer angeordnet. Die Schlier der gegen Norden liegenden Zeichensäle gelangen auf der Nebentreppe zur Bibliothek. Der Tract mit vorhin genannten Räumen ist in den Geschosshöhen niedriger und vom Podest der Haupttreppe mit dem Museum in Verbindung gebracht.


»Van Swieten-Hof« in Wien, I. Rothenthurmstraße 21 u. 23.

(Tafel 76, 77.)

Vom Architekten k. k. Baurath und Professor Julius Deininger.

Dieses nach den Plänen des genannten Architekten ausgeführte Wohn- und Geschäftshaus ist Eigenthum der »Witwen- und Waisen-Societät des Wiener medicinischen Doctoren-Collegiums« und wurde von demselben nach dem Gründer dieser Societät, dem berühmten Leibzarthe der Kaiserin Maria Theresia, »Van Swieten-Hof« benannt.

Die Anlage von zwei Gassentracten und einem Mitteltracte, welche eine zur ersteren nahezu parallele Front von durchschnittlich 22,70 m, so dass nur die Anlage von zwei Gassentracten und einem Mitteltracte möglich war, welcher einen großen Mittelhof und mehrere Lichthöfe frei lässt. Der Mittelhof ist oberhalb des Parterres mit Glas eingedeckt und bildet eine Art Bazarhof, der eine Communication zwischen Rothenthurmstraße und Rothgasse vermittelt. An der Rothenthurmstraße ist das Parterre und das darauf folgende Mezzaningeschoss für Geschäftslocalitäten bestimmt, während an der Rothgasse nur das Parterre für diesen Zweck eingerichtet ist und im Mezzanin die Bureau-localitäten neben dem Sitzungssaal der »Societät«, ferner eine Wohnung für einen Beamten derselben und eine Hausbesorgerwohnung untergebracht sind. Zwei symmetrisch von der Passage links und rechts angeordnete geräumige Stiegen und zwei an dieselben unmittelbar anschließende Personenaufzüge vermitteln den Verkehr nach der Höhe. Die zusammengehörigen Räume der Geschäftsebene sind zwischen eisernen Trägern gewölbt, der Dachstuhl ist aus Eisen construiert. Jedes Stockwerk enthält vier große Wohnungen, je zwei an einer Stiege, welche so eingetheilt sind, dass in jeder Wohnung das Wohnzimmer, die Wirtschaftsräume, Badezimmer und Aborte im Mittel-Hof-Tracte, die Gesellschaftsräume an der Rothenthurmstraße und die Schlafzimmer an der Rothgasse Verwendung finden können.



I. Stock-Grundriss des Van Swieten-Hofes.

Die Anlage von zwei Gassentracten und einem Mitteltracte, welche eine zur ersteren nahezu parallele Front von durchschnittlich 22,70 m, so dass nur die Anlage von zwei Gassentracten und einem Mitteltracte möglich war, welcher einen großen Mittelhof und mehrere Lichthöfe frei lässt. Der Mittelhof ist oberhalb des Parterres mit Glas eingedeckt und bildet eine Art Bazarhof, der eine Communication zwischen Rothenthurmstraße und Rothgasse vermittelt. An der Rothenthurmstraße ist das Parterre und das darauf folgende Mezzaningeschoss für Geschäftslocalitäten bestimmt, während an der Rothgasse nur das Parterre für diesen Zweck eingerichtet ist und im Mezzanin die Bureau-localitäten neben dem Sitzungssaal der »Societät«, ferner eine Wohnung für einen Beamten derselben und eine Hausbesorgerwohnung untergebracht sind. Zwei symmetrisch von der Passage links und rechts angeordnete geräumige Stiegen und zwei an dieselben unmittelbar anschließende Personenaufzüge vermitteln den Verkehr nach der Höhe. Die zusammengehörigen Räume der Geschäftsebene sind zwischen eisernen Trägern gewölbt, der Dachstuhl ist aus Eisen construiert. Jedes Stockwerk enthält vier große Wohnungen, je zwei an einer Stiege, welche so eingetheilt sind, dass in jeder Wohnung das Wohnzimmer, die Wirtschaftsräume, Badezimmer und Aborte im Mittel-Hof-Tracte, die Gesellschaftsräume an der Rothenthurmstraße und die Schlafzimmer an der Rothgasse Verwendung finden können.

Die Concurrenz um den Neubau des deutschen Casinos in Prag. (Tafel 79, 80).

Der Entwurf des Architekten Prof. Fr. Ohmann.

Der Verfasser schreibt dazu: Der Umstand, dass das deutsche Casino mit dem Neubau die Absicht einer Verzinsung und Amortisierung des Anlagecapitals bezweckte, was durch eine Reihe von Verkaufsläden bewirkt werden sollte, bedingte eine sparsame Disposition des Parterres. Um nun aber eine noch größere Anzahl Läden zu erhalten, schaltete der Verfasser ein Mezzanin ein, wodurch sich eine Niveaudifferenz im ersten Stock ergab, indem der zu belassende Spiegelsaal bloß 6'50 m über dem Straßenniveau liegt, eine Höhe, innerhalb welcher eine Einschaltung unmöglich ist. Die Einfahrt ist links angebracht, um mit einer Treppe auszulangen. Durch Einschaltung eines »Vorsaales« sind beide Säle in gleicher Weise zugänglich gemacht, der große Saal an der Stirnseite. Das Äußere betreffend, ist der Versuch gemacht, neben das fertige Nachbargebäude, das durch die Hohlkehle eine starke horizontale Theilung erhält und eine sehr reiche Decoration aufweist, ein Object zu stellen, das, ohne zu rivalisiren, sich durch seinen Gegensatz behauptet, d. i. starke verticale Theilung, glatte Flächen, starke Plastik, auf einzelne Punkte beschränkte Decoration, Silhouettwirkung im Dache. Der Ohmann'sche Entwurf wurde mit dem Betrage von 600 fl. angekauft.

Der Entwurf des Architekten Prof. F. v. Feldegg.

In Übereinstimmung mit den einleitenden Worten auf S. 38 unserer Zeitschrift bezeichnet der Verfasser in der Baubeschreibung die gestellte Aufgabe als ein compliciertes Grundrissproblem und fährt dann fort:

»Inzwischen verlangt ein Bau von der großen Bedeutung eines deutschen Vereinshauses in Prag immerhin eine möglichst künstlerische, ja imposante äußere Ausgestaltung. Der Projectant wird daher, um der gestellten Aufgabe auch in dieser Hinsicht zu entsprechen, notwendig dazu gelangen, jene ersten, rein praktischen Forderungen von diesen, den künstlerischen Absichten, in gewissem Sinne loszulösen und beide nebeneinander wirken zu lassen. Es scheint nun völlig sachgemäß, diese Trennung nach Vorder- und Hinterhaus vorzunehmen. Denn nicht bloß, dass es, in einem höheren Sinne genommen, der Würde eines deutschen Hauses ganz angemessen erscheint, nicht mit dem Scheine nach außen zu prahlen, sondern den höheren Wert vielmehr nach innen zu kehren, ist diese Art der Trennung auch durch den Umstand bedungen, dass die geforderte Zins-hausanlage notwendigerweise nach der Gasse, die Fest- und großen Gesellschaftsräume aber nach dem schönen Vereinsgarten gelegt werden, ganz abgesehen davon, dass der zu erhaltende Spiegelsaal ja schon selbst gegen den Garten gelegen ist.


Aus dieser Gesamtdisposition ergibt sich aber die ganze Anordnung von selbst: Der große Festsaal in der Mitte neben dem Spiegelsaal und rechts von diesem als architektonisches Äquivalent zum Spiegelsaal ein Festspeisesaal, der im Programm zwar nicht ausdrücklich verlangt ist, doch wohl aber zu einer in gerundeten Anlage der Festräume notwendig erscheint.

Im Gassentracte sind sodann die übrigen Casinolocaltäten in zwei übereinander liegenden Stockwerken (erster und zweiter Stock) untergebracht. Sie — wie das Programm wünscht — im Parterre und ersten Stock unterzubringen, erweist sich mit Rücksicht auf die große geforderte Grundfläche dieser Localitäten und die übrigen Bedingungen (so insbesondere die vermietbaren Verkaufsläden) als nicht gut durchführbar.


Im vorliegenden Entwurfe erscheinen geradezu alle Programmbedingungen und alle verlangten Ausmaße auch wirklich eingehalten, worüber die eingeschriebenen, den lichten Maßen entsprechenden Flächenhöhen Auskunft ertheilen.



Entwurf des Architekten Professor Fr. Ohmann.




Entwurf des Architekten Professor Fr. Ohmann.





Entwurf des Architekten Prof. F. v. Feldegg.

Schließlich sei nur noch auf die Verbindung der gegeneinander verschobenen Achsen des Gassen-tractes und des Garten-tractes zu einer zweckmäßigen Einheit hingewiesen, sowie auf die von einer relativen Programmbedingung abweichende Lösung der Einfahrt in den Garten, die mit Rücksicht auf die im Mittelrisalt sich ergebende Dominante des Gebäudes auch in der Mitte angeordnet wurde (was übrigens für die praktische Benützung dieser Abweichung offenbar von keinem Belang sein dürfte); endlich auf die klare Verbindung der Fest- und Casinoräume untereinander, die gegebenenfalls eine gemeinsame Benützung außerordentlich erleichtert.




Entwurf des Architekten Professor F. v. Feldegg.

Bau Hiller & Co. (Tafel 75.)

Vom Architekten Ludwig Baumann.

Dieses theils zu Comptoir, theils zu Wohnzwecken bestimmte Gebäude weist an beiden Frontenden je einen Eingang auf, von welchen der rechte zugleich die Einfahrt in den geräumigen Haushof bildet. Der linke Eingang ist lediglich für die Wohnparteien des Hauses bestimmt. Man gelangt von einem geräumigen Vorflur, der gleich dem ganzen Gebäude in einem einfachen Empirestil gehalten ist, zuvörderst in einen breiten, kurzen Corridor, gegen welchen die Portierswohnung gelegen ist, und sodann zur Haustreppe. Diese ist zweiarig und für Zinshausverhältnisse von ungewöhnlicher Breite und bequemer Steigung. Seitlich ist sie durch ein schönes schmiedeeisernes Gitter im Empirestil begrenzt. In jedem der Stockwerke liegen je zwei Wohnungen, die gegen den Stiegenpodest durch ein Gitter abgeschlossen sind und so einen dem eigentlichen Vorzimmer vorgelegten Flur erhalten, von welchem aus — durch das Gitter hindurch — die Entgegennahme von Briefen, Sendungen etc. ohne Öffnung der Wohnung möglich ist. Jede der Wohnungen ist mit allen Nebenräumen, wie Bad, Dienstbotenzimmer, Speise etc., versehen und enthält noch einen kleinen, gegen den Hof gelegenen Balkon, auf welchem in höchst bequemer Weise das Ausklopfen der Teppiche, Möbeln dgl. besorgt werden kann.

Alles zusammen genommen, bedeutet die innere Einrichtung einen erheblichen Fortschritt in der Anlage des Wiener Miethauses.



Architektur-Skizzen. (Tafel 78.)

Von Jos. Hoffmann.

Vorliegende Arbeiten entstammen einer Reihe von flüchtig hingeworfenen Architektur-Skizzen, welche der Verfasser von seiner Studienreise durch Italien mitgebracht, und die nur den Zweck hatten, momentane Ideenschnell zu fixieren. Dem Gedankengange nach gehört dieses Blatt zu den in dem nächsten Heft zu publicierenden Studienarbeiten der Wagnerschule, unter die es aus Raum-mangel nicht mehr aufgenommen werden konnte.



Entwurf des Architekten Professor F. v. Feldegg.



Entwurf des Architekten Professor F. v. Feldegg.



Vom Architekten Alois Ludwig.

Die Stetigkeit der Entwicklung ist das Kennzeichen aller Cultur.

Ein neuer Geist durchzieht die Lande. Aber jede Neuerung muss erst das Beharrungsvermögen vorhandener Anschauungen überwinden, muss den naturgemäßen Widerstand des Conservativgewordenen niederkämpfen, ehe sie sich Bahn bricht und der neuen Epoche ihren Stempel aufdrückt.

Wer die letzten Jahrzehnte unserer Kunst und insbesondere unserer Architekturentwicklung mit unbefangenen Auge überblickt, der wird manchen Neuerungsversuch, viel glänzende Talente und viele Schulen sehen, aber auch die lange Reihe von Misserfolgen wahrnehmen, die sich an diese Schulen knüpfen; er wird wahrnehmen können, dass fast überall nach prächtigem Anlaufe ein Klebenbleiben am Formenschema des Lehrers, ein Verknöchern in decorativer Symbolik, ein Entfremden und Entfernen vom natürlichen Boden der Kunst eintrat. Das war leider auch das Endergebnis der meisten Wiener Schulen.

Es fehlte die wahrheitsuchende Führung, die unbeirrt auf ihr Ziel lossteuert. Wie ganz anders tritt die Wagner-Schule in den Kampf mit dem Hergebrachten!

Hier gilt als erstes Postulat die constructive Wahrheit. Der Geist, der in dieser Schule herrscht, weist immer auf den realen Nährboden der Architektur, auf das Leben hin; er ist die höchste Bürgschaft für ihre Fortdauer.

Er muss sich Bahn brechen.

Die Ergebnisse eines zweiten Jahres der Wagner-Schule liegen vor. Es ist nicht leicht, aus zufälligen Schülerentwürfen sogleich Bedeutung und Tendenz einer Schule zu ermessen. Aber das eine wird doch jedermann sofort erkennen, dass hier eine bewusste, bestimmte Richtung vorhanden ist.

Über die Absichten und Ziele des Meisters ist bereits gesprochen worden. Diese Zeilen können umso kürzer gefasst sein, als, wie man versichert, die Publication einer Schrift bevorsteht, in welcher Prof. O. Wagner seine Ansichten über »moderne Architektur« — wohl in erschöpfender Weise — selbst darlegen wird.

Die ungewöhnlichen Erwartungen, welche das erste Jahr der Wagner-Schule hervorgerufen hat, sind voll und ganz gerechtfertigt worden.

Das Programm ist das gleiche geblieben.

Eine praktische Studie des modernen Wiener Zinshauses im ersten Jahre, eine an ebenso reelle Bedingungen geknüpfte monumentale Aufgabe im zweiten Jahre, ein auf Schulung der Phantasie gerichtetes, alles umfassendes Kolossalproject im dritten Jahrgange.

Die Arbeiten beweisen wieder, dass hier keine Schablone im Entstehen begriffen, kein Stil ausgesprochen bevorzugt, kein Verknöchern möglich ist. Die unbekümmert um traditionelle Form freie, sachliche Auffassung der Aufgaben ist und bleibt die Hauptcharakteristik der Schule. Dass ab und zu die Intentionen des Meisters nicht ganz erfasst werden, will nichts sagen.

Sehr bezeichnend sind die Kirchenprojecte.

Die erschöpfende Berücksichtigung aller Utilitätsmomente gibt schon der Kirche ihren ausgesprochenen Charakter. Wo sie am Platz ist, steigt jedoch sicher eine herangezogene symbolische Form den Ausdruck.

Es unterliegt ja keinem Zweifel, dass neben der realistisch-constructiven auch die traditionell-symbolische Form berechtigt ist.

Aber verfehlt und unfruchtbar ist es, den gesamten architektonischen Aufbau — wie es bisher geschehen ist — aus symbolischen Formen zusammenzusetzen, die meist unverständlich, oft unwahr sind und aus fremden Epochen herübergenommen wurden, statt vom praktischen Aufbau des betreffenden Objectes auszugehen und, auf der constructiven Wahrheit fußend, mit variirten Neubildungen und nur, wo durchaus notwendig, mit hergebrachten Formen auszusprechen, was heute unser modernes Herz empfindet und bewegt.

Das ist der Geist und das Kriterium dieser neuen Architekturphase, die eine stetige Entwicklung mit weitestem Gesichtsfelde vorbereitet. Hierin liegt der Gegensatz zu allen anderen Schulen, das große Verdienst und die Zukunft der Wagner-Schule.

M. F.

Der Fürstensitz Monaco. (Tafel 87, 82.)

Entworfen vom Architekten
Leopold Bauer.

Der weit ins Meer ragende Felsen von Monaco, der jetzt nur mit einem unregelmäßigen Gewirr unbedeutender Bauten bedeckt ist, schien wie geschaffen für eine monumentale architektonische Ausbildung. Ohne Zweifel hat hier Herr Oberbaurath Wagner dem Schüler eines der geistreichsten Programme zur Ausgestaltung übergeben.

Im Grundriss sind abgesehen links die Räumlichkeiten des Fürsten, rechts die Spielhalle in Verbindung mit großen Festräumen. Zwischen diesen Hauptgebäudegruppen befindet sich ein öffentlicher Platz mit Theater, Museum, zwei Kirchen, Reitschulen und Restaurationsgebäuden. Verbunden sind dieselben durch breite Palmenalleen, Brücken, Wandelgänge und Fahrwege. Der Aufgang auf den circa 80 m hohen Felsen erfolgt durch drei monumentale Stiegenanlagen, sowie durch zwei Fahrwege und zwei Drahtseilbahnen.

Außerdem sind Gepäcks- und Frachtaufzüge vom Hafen und dem Bahnhofe vorgesehen. Die Architektur ist mehr auf Silhouette und Wirkung vom Meere berechnet. Ebenso ist der Lage und dem Einfluss des Klimas durch Anlage offener Aussichtsterrassen auf den Gebäuden Rechnung getragen.

Entwurf für ein Museum der Gipsabgüsse in Wien. (Tafel 84.)

Vom Architekten Karl Grünanger.

Der für dieses Project angenommene Bauplatz ist ein in der Nähe des Schönbrunner und Dreher-Parkes liegendes trapezförmiges Areal von 400 m Länge und 280 m beziehungsweise 180 m Breite.

Das Terrain steigt im Sinne der Längsentwicklung der Parzelle um 25 m an.

Die Nothwendigkeit einer bequemen Zufahrt und wohl auch einer freien Gesamtentwicklung bestimmte im vorhinein die Lage des Gebäudes im obersten

Theile des Bauplatzes. Eine architektonisch gelöste Stützmauer und monumentale Freitreppe begrenzen die Plattform, auf welcher sich das Hauptgebäude erhebt.

Für die Disposition des Grundrisses war die schöne Verbindung der Freitreppe mit dem als Ruhmeshalle aufgefassten Kuppelraum, sowie den querliegenden großen Wardeihallen maßgebend. Von diesen gelangt man in die Vorlesäle und Ausstellungsräume.

Die Souterrainräume dienen für Ateliers und Depots.

Im Ubrigen schmiegt sich die Grundrissform der Situation an.



Fürstensitz in Monaco. Vom Architekten Leopold Bauer.



Entwurf für ein Museum der Gipsabgüsse in Wien. Vom Architekten Karl Grünanger.



Entwurf für ein Postsparsassen-Gebäude. Vom Architekten Ottomar Böhm.



**Concurrenz
um den Fägerpreis:
Fürstliches
Schwimmbad.
(Tafel 83.)**

Vom Architekten Jan Kotěra.

Präzise das Programm festhaltend eine in erster Linie zweckentsprechende, dann mit einer sonnigen Parklandschaft harmonisierende Architektur zu schaffen, ist in dieser Lösung versucht.

Der Zufluss des Wassers, das aus einem höher gelegenen Parkplateau durch ein Thor als Cascade abtürzt, ist durch eine Gruppe — den Segen des Wassers darstellend markiert. Das Bassin durchströmt das Wasser der Länge nach, fließt in einem Canal unter dem Badpavillon ab und gelangt dann in der axialführenden Allee wieder ans Tageslicht. Der Badpavillon enthält einen Vorraum, aus dem man in den Saal gelangt. Derselbe öffnet sich gegen das Bassin und die Cascade in einem großen Fenster, vor dem ein erhöhter Speiseplatz angeordnet ist. Weiters befinden sich im Gebäude je drei Toiletteräume für Herren und Damen, die nöthigen Dienerzimmer, Closets, Küchen, Waschküche, Speise etc. im Souterrain.

Dieses Project erhielt die goldene Medaille.



Studie

für eine


Pfarrkirche. (Taf. 86.)


Vom Architekten Jan Kotěra.

Den Grundgedanken — einen einzigen großen Raum zu schaffen — erfassend, sucht dieser Entwurf klar Innenraum und Äußeres in einen Guss zu bringen und scharf und deutlich dem Constructiven und hernach Decorativen (ohne gegenseitige Falschanwendung) durch die jedem Material individuellen Formen Ausdruck zu verleihen.

Anschließend an den Kirchenraum ist die Sacristei, eine Hochzeitskapelle mit Vorsaal sammt Nebenräumen angebracht. Im Souterrain befinden sich die Grabkirche, Unfallsstation, Heizräume, Kirchendepots und Abortanlagen.

Dieser Entwurf wurde mit dem Specialschulpreis ausgezeichnet.





Vom Architekten Emil Baschant.

Hotelanlage für die Magdalenen-Zeile.

Vom Architekten Alois Ludwig.

In erster Linie ist bei der Grundrissdisposition allen modernen Bedürfnissen Rechnung getragen. Im Parterre als Hauptmomente: Foyer für allgemeinen Verkehr durch gedeckte Glaspassage in der Hauptachse mit dem Speisesaal verbunden. Gesellschaftsräume anschließend an das Foyer rechts, Toiletteräume und Office links, Haupttreppe und Personenaufzug zu beiden Seiten des Foyers. An der Straßenfront kleine Geschäftslocale und Stehbierhalle. An der linken Ecke Eingang zu den im Souterrain gelegenen Wirtschaftsräumen, an der rechten Ecke des Grundstückes Eingang zu der ebenfalls im Souterrain gelegenen Weinstube. In den Etagen sind die Passagierzimmer mit separaten Toiletteräumen projectiert.

Project für eine Pfarrkirche auf dem Platze des alten Währinger Friedhofes. (Tafel 87.)

Vom Architekten Anton Schania.

800 Sitzplätze, 1200 Stehplätze.

Dem Fortschritte auf allen Gebieten der Technik und dem jetzigen Zeitgeist Rechnung tragend, war bei diesem Projecte der Grundgedanke maßgebend, praktisch zu bauen und die wichtigsten technischen Errungenschaften in die moderne Architektur aufzunehmen.


Der Grundriss zeigt die Gesamtanlage als Centralbau in Kreuzesform, dem Grundprincipe nach auf vier Pfeilern ruhend, mit kleinen Ausbauten nach den vier Weltgegenden. Verbunden sind die Pfeiler durch architektonisch ausgestattete Gitterträger, die sowohl das Gewicht der in Eisen und Mauer gehaltenen Decke als jenes der in Eisen gehaltenen viereckigen Kappe auf die Pfeiler übertragen.

Als Neuerung ist noch hervorzuheben die Anlage einer gedeckten Auffahrt rückwärts und einer Garderobe für Hochzeiten, sowie im Souterrain außer der Krypta mit den Leidenstationen die Anlage eines Rettungs- und Totenzimmers, zweier Aborte im Parterre und die Heizung, wodurch der Kirchenfußboden seiner ganzen Ausdehnung nach erwärmt wird.

Die Fäçaden sind im Putzbau gehalten, die Figuren derselben in Stein, jene der Thürme in Bronze ausgeführt gedacht.




Project für eine katholische Pfarrkirche. Vom Architekten Ludwig Möller.




Vom Architekten Gustav Rossmann.

Diese Aufgabe bot einige Schwierigkeiten in der Grundrisslösung der sehr unregelmäßigen Parzelle. Die Projecte suchen eine zweckmäßige äußerste Ausnützung des Bauplatzes und eine der zukünftigen Magdalenen-Zeile entsprechende Fäçade zu geben. (Siehe auch Tafel 85.)


Grundrissbeilage zu den Projecten der Wagner-Schule 1896.




Entwurf für ein Doppeltheater. Vom Architekten Ad. Ritter v. Infeld.



Entwurf für ein Museum der Gipsabgüsse. Vom Architekten Kar Grünanger.




Entwurf für eine kathol. Pfarrkirche. Vom Architekten Ludwig Möller.




Entwurf für ein Postparcenary-Gebäude. Vom Architekten Ottokar Böhm.

Gratisbeilage zu den Projecten der Wagner-Schule 1896.




MASSTAB 1:200

Entwurf für eine kath. Pfarrkirche. Vom Architekten Hubert Gessner.




MASSTAB 1:500


Entwurf für eine kath. Pfarrkirche. Vom Architekten Jan Kotěra.



Entwurf für ein Miethaus. Vom Architekten Gust. Rossmann



Entwurf für ein Hôtel. Vom Architekten Alois Ludwig.



Zur Geschichte des Stuccos.

Soeben erscheint im selben Verlage wie der »Architekt« eine mit 34 Tafeln in Lichtdruck nach Originalaufnahmen ausgestattete Publication, enthaltend die schönsten Stuccaturarbeiten von der Hochrenaissance bis zum Ende des Rococos, welche in den weiten Räumlichkeiten des altberühmten, kunstreichen Chorherrenstiftes Klosterneuburg bei Wien erhalten sind. Es ist die erste Unternehmung, welche sich mit diesem reizvollen Kunstzweige in specialistischer Hinsicht auf so eingehende und reichhaltige Weise beschäftigt und dürfte daher Architekten und Kunsthandwerkern um so willkommener sein, als die Musterauswahl dieser Arbeiten, von 1688 bis circa 1730 reichend, das Herrlichste umfasst, was um jene Zeit bei uns von lombardischen und später dann von einheimischen Kunstkräften geschaffen wurde, und andererseits dasjenige ist, was von der Wiederbelebung der so lange vergessenen Stuccotechnik seitens unserer modernen Künstler an guten Vorbildern eifrig gesucht wird.

Das Werk fand seine Entstehung auf die eigenartige, gewiss interessante und sehr zu würdigende Art, dass ein Mitglied des Stiftes selber, enthaltend die schönsten Stuccaturarbeiten von der Hochrenaissance bis zum Ende des Rococos, welche in den weiten Räumlichkeiten des altberühmten, kunstreichen Chorherrenstiftes Klosterneuburg bei Wien erhalten sind. Es ist die erste Unternehmung, welche sich mit diesem reizvollen Kunstzweige in specialistischer Hinsicht auf so eingehende und reichhaltige Weise beschäftigt und dürfte daher Architekten und Kunsthandwerkern um so willkommener sein, als die Musterauswahl dieser Arbeiten, von 1688 bis circa 1730 reichend, das Herrlichste umfasst, was um jene Zeit bei uns von lombardischen und später dann von einheimischen Kunstkräften geschaffen wurde, und andererseits dasjenige ist, was von der Wiederbelebung der so lange vergessenen Stuccotechnik seitens unserer modernen Künstler an guten Vorbildern eifrig gesucht wird.

Nach einer Einleitung über die Entstehungsgeschichte des Werkes, die Verdienste Professor Karl Drexlers um dasselbe und die archivarischen sowie literarischen Quellen, wendet sich H. 11 g. dem Capitel Stucco im allgemeinen zu und lässt sich folgendermaßen hierüber vernehmen:

»Nach italienischem Vorgange gebrauchen wir die Worte Stuck, Stucco, Stukkierung, Stuccatur seit drei Jahrhunderten für zwei von einander in Zweck und Wirkung höchst verschiedene Techniken: für das Auftragen plastischer Gebilde auf Wänden und Decken in weißer, den weißen Marmor imitierender Gipsmasse nämlich, und ferner für die Incrustation von Wänden, Sockeln, Pilastern, Säulenschäften, Panneaux etc. mit ebenfalls aus Gips, jedoch aus farbigem, hergestellten Flächen, wodurch hunte Marmorsorten nachgeahmt werden sollen.

Die erstere Technik arbeitet also stets en relief, zum Theil, und zwar besonders in der Hochbarocke, sogar in ganz freien, runden Formen; die letztere immer in Flächen. Jene kennt nur Weiß oder höchstens leichte Tönungen in Gelblich, Ecru, Hellgrau, lässt wohl auch partielle Vergoldung zu; diese gefällt sich in allen Farben, Flecken und Äderungen der verschiedensten natürlichen Marmorsorten und erreicht durch Polierung auch deren spiegelnden Glanz, weshalb ihr auch der unterscheidende Beiname stucco lustro gegeben wird. In unseren Urkunden und Rechnungen werden die Vertreter der erstere Richtung in der Regel Stuccatore, die anderen aber Marmorierer genannt, was nicht ausschließt, dass, so wie auch heute noch, ein und derselbe Geschäftsaunternehmer beide Zweige cultivierte und daher Kunsthandwerker der einen wie der anderen Technik beschäftigte. Wir haben es in diesem Werke aber fast nur mit der einen Gattung zu thun.


Der plastische weiße Stucco hat seine Stätte und schlug Wurzel überall dort, in allen jenen Kunststilen und -Perioden, welche den weißen Marmor in ihrer Architektur und Decoration verwenden, denn er fand seine Entstehung als Surrogat von Meißelarbeit in jenem Materiale. Daher kennt die Antike schon seit der voralexandrinischen Zeit diese Kunstart, daher verschwindet dieselbe während des Mittelalters, welches Sandstein und Ziegel als Baumaterialie gebraucht, lebt aber seit der Wiederaufnahme der classischen Stile auf das Kräftigste wieder auf, um in der Barocke zur höchsten Höhe technischer Vollendung emporzukommen.

Die Technik des antiken Stucco ist ganz dieselbe wie sie später von den Italienern geübt wurde: Pompeji ist reich an Proben davon, so im Gewölbe des Apodyteriums, in den öffentlichen Bädern, im Reinigungsraum des Lisistempels, in den Nischen der Gräberstraße und an anderen Orten. Sogar die Werkstätte eines Handwerkmeisters des Faches will man samt ihren Gipsformen gefunden haben. Das Material erwies sich als Gipstaub, welchem, während man ihn mit Wasser stark verdünnte, fortwährend weiterrtes Pulver beigezeichnet wurde. Aus dieser weichen Masse wurde nun die Form mit der freien Hand herausmodelliert, was rasch geschehen musste, da der Brei schnell hart wird, daher die flotte, kecke, leichte und geistreiche Tractierung, was uns an den Stuccoornamenten so besonders anzieht. Hier sieht man, wie sich aus der Anwendung neuer Stoffe, wenn auch zu denselben Zwecken, stets neue Stilformen entwickeln. Ist der Stucco auch aus der Nachahmung von Meißelwerk hervorgegangen, so leiteten die Verschiedenheit des Materiales und die nothwendig daraus resultierende andere Behandlungsweise zu ganz abweichenden ästhetischen Erfolgen: dort der harte, schwer und langsam zu bearbeitende Stein, hier die weiche, schnell

Villa in Zell a. See

vom


Architekten Felix v. Zamboni



Zutritte



FACADE GEGEN DEN RING.



QUEENPROFIL.

Spargasse in Rakonitz (Böhmen) vom Architekten FRIEDR. KRAUSZ.

starr werdende Masse; dort gestählte Eisen, hier leichte Formhölzer. Verlaufende Linimente, Profile, gleichförmige Reliefornamente haben aber auch die Alten bereits mit hölzernen Schablonen ausgepresst.

Vitruvius erwähnt zwar den plastischen Stuck ornamentaler, freier Arbeit aus der Hand nicht, sondern meint unter opus albarium und tectorium nur den allerdings marmorglatten Wandverputz (V, 10), lehrt dann auch das Löschen des Kalkes zum Zwecke der Herstellung des Stucco (VII, 2), die Anlage der gewölbten Decken mit Verputz (VII, 3) und dessen Anbringung an feuchten Stellen (VII, 4). Doch redet er gleichfalls schon von ornamentalen Gesimsen und weiß auch, dass schon bei den Griechen solche Arbeiten gemacht wurden.

In den Tagen des Mittelalters scheint trotz der gänzlichen Umwälzung der Kunstanschauungen, des Stiles, Geschmackes und der Technik, im Süden wenigstens, der ja die antiken Überlieferungen nie ganz vergaß, doch noch eine schwache Erinnerung an die Sache lebendig geblieben zu sein. Der Giottoeske Maler Cennino Cennini gibt in seinem um 1400 verfassten »libro dell' arte« verschiedene Recepte zur Herstellung von Gipsreliefs, von denen diejenigen, wobei es sich um Anbringung plastischer Nischen u. dgl. auf Tafelbildern handelt, hier zwar minder wichtig scheinen, im 126. Capitel lehrt er aber, wie man Reliefs auf der Mauer durch Bewurf herstellen müsse, im folgenden, wie solche aus Kalk auf der Mauer zu machen seien. Er arbeitet dabei aber nass und dann trocken darauf. — Sehr eingehend bespricht in der Introduzioni seiner Vite die Technik. Zuerst läßt er sich im 4. Capitel über die Bereitung des Stucco vernehmen, eine lehrreiche Anweisung, die ich in Übersetzung hier einschalte.

»Nun soll noch gezeigt werden, wie der Stucco bereitet wird. Da lässt man also mit einer Vorrichtung in einem Steinmörser Marmorabfälle zerstoßen, doch nimmt man hiezu keinen anderen als weißen Kalk, entweder von Abfällen des Marmors oder Travertins gewonnen. Anstatt des Sandes nehme man den gestoßenen Marmor, siehe ihn sorgfältig und knete ihn mit dem Kalk, indem man zwei Drittheile Kalk und ein Drittheil des gestoßenen Marmors zusetzt, und das mache man dicker oder dünner an, je nachdem man gröber oder feiner arbeiten will.«

Die größere Stelle folgt im Abschnitte über die Sculptur, im 6. Capitel. Sie hat die Überschrift: »Wie man aus Stucco weiße Arbeiten ausführt und von dem Vorgang, wie man die Form des Mauerkerne darunter macht, und wie man sie fertigt.«

»Es pflegten die Alten, wenn sie Gewölbe oder Verkleidungen oder Thüren oder Fenster oder andere Ornamente aus Stuck machen wollten, den Kern der darunter befindlichen Mauern, wenn sie aus gebrannten Ziegeln oder Tuffsteinen bestehen, zu lassen, nämlich aus Steinen, welche weich seien und sich mit Leichtigkeit schneiden lassen. Und daraus machten sie in Form von Mauerwerk den inneren Kern, dem sie die Form von Gesimsen oder Figuren, oder was sie sonst machen wollten, gaben, indem sie die Ziegeln oder Steine, welche mit Kalk gemauert sein müssen, darnach zuschnitt. Sodann müssen sie mit dem Stuck, von welchem wir im 4. Capitel gesagt haben, dass er aus gestoßenem Marmor und Traverinkalk anzumachen sei, über diesem Mauerkerne den ersten rohen Stuckewurf machen, nämlich grob und körnig, auf dass man darauf den feineren anbringen könne, wenn jener untere haftet, so dass er fest ist, aber nicht gänzlich trocken. Denn wenn man die Masse des Materials auf dem feuchten bereitet, so greift sie besser an, weshalb fortwährend dort, wo man den Stuck hinsetzt, befeuchtet wird, damit er sich zur Arbeit leichter schicke. Und will man nun Gesimse oder Blattwerk von ausgeschnittener Form machen, so benötigt man hölzerne Formen, hohl ausgeschnitten, von derselben Gestalt, welche Du fertigen willst. Darauf nimmt man den Stuck, welcher weder zu fest noch zu zart sei,

aber von einer zähen Beschaffenheit; bringt dann soviel auf das Werk, als die Masse des Dinges, das man formen will, erfordert, und setzt dann die genannte geschnittene Form darauf, welche mit Marmorstaub eingepulvert sei. Nun klopft man mit dem Hammer mit gleichförmigen Schlägen darauf und das Stuck behält die Form, welche man dann reinigt und poliert, damit die Arbeit nett und gleich werde. Will man aber, dass das Werk außergewöhnlich starkes Relief habe, so befestigt man dort, wo es Platz finden soll, Eisen oder Nägel oder andere dergleichen Befestigungen, welche den Stuck frei in der Luft halten, und zwar so, dass er sehr sicher hält, wie man das an den antiken Gebäuden sieht, woran man heute noch die Stuccos und die Eisen erhalten entdeckt. Endlich kann der Künstler, wenn er will, auf der glatten Mauer eine Geschichte in Basrelief darstellen, wozu er zunächst in die Mauer viel Nägel einschlägt, hier weniger und dort mehr, je nachdem die Figuren zu stehen kommen; zwischen diese bringt er nun kleine Stückchen Ziegel oder Tuffstein an, damit deren Spitzen oder Köpfe

dem ersten groben und rohen Stucco Halt gewähren. Nach diesem macht er ihn sorgfältig fein und mit Geduld, auf dass er fest werde. Und während er hart wird, geht der Künstler fortwährend darüber, indem er ihn sorgfältig bearbeitet und poliert und mittelst Pinseln befeuchtet, so dass er ihn schließlich fertig bringt, so vollendet, als wäre es Wachs oder Thon. In eben diesem Vorgang mit Nägeln und Eisen, die vorsätzlich dazu gemacht sind, größer und kleiner, nach Bedürfnis, verzieht man mit Stucco die Gewölbe, die Scheidebögen und die Gebäude im alten Stil, wie man diese Geflogenheit, verzieht durch ganz Italien geübt sieht, bei




Grundriss zur Spargasse in Rakonitz (Böhmen).

vielen Meistern begegnet, die sich diesem Handwerk gewidmet haben. Auch braucht man nicht zu besorgen, als wäre das so geschaffene Werk eine undauerhafte Sache, denn sie erhält sich unendliche Zeit und verhärtert im Stehen derartig, dass sie mit der Zeit wie Marmor wird.

Über das Wort Stucco hat meines Wissens noch niemand nachgeforscht, es dürfte deshalb ebenfalls eine Anmerkung darüber hier am Platze sein. Aus den klassischen Sprachen stammt es nicht, es begegnet zuerst bei italienischen Schriftstellern des XVI. Jahrhunderts, taucht da mit der Sache auf und geht gleich dieser dann zu den übrigen civilisierten Nationen über. Es ist also gewiss ein italienisches Wort und tritt in den Formen stuccare, stuccato, stuccatore, stucco, neulateinisch stuccum auf. Französisch entsprechen stuc, stucateur, englisch stucco, deutsch Stuck, Stuccatorer, dialectisch aber auch Stoccatore. Trotzdem dass die Sache nun zweifellos eine italienische Erfindung oder Wiedererfindung ist und das italienische Wort dafür sich bei allen Nordländern fast gleichlautend eingebürgert hatte, nachdem Künstler aus Wälschland die Technik bei ihnen eingeführt hatten, trotzdem ist es ein germanisches Wort, d. h. es ruht, wie so viele italienische, auf germanischer Wurzel. Nennt der Italiener die verkürzte Darstellung in der Zeichnung nicht scuzzo, obwohl er diese Darstellungsweise nicht von den Deutschen, sondern umgekehrt dieser von ihm gelernt hat? Heißt ein Pfahl, ja selbst ein Stoßdegen nicht stocco, weil diese Dinge stockartige Form besitzen? Ein Banner bandiera, ein Becher bicchiere? Piasco, fianco, balcone, salone u. v. A. auch in der Terminologie der Kunst sind germanischen Ursprungs. Wenn solches nun auch bei stucco der Fall ist, mit welchem germanischen Worte hängt es zusammen? Gewiss nicht mit Stück, fragmentum, denn beim Stucco wird nichts gestückt, nichts aus einzelnen Stücken zusammengesetzt, sondern aus dem Formlosen durch die Modellierung sofort rasch ins Ganze, Einheitliche hintbergearbeitet. Ich finde daher die Wurzel vielmehr in unserem stocken, fest, starr, steif werden, denn darauf beruht das Wichtigste in der Sache, dass die weiche Brei- oder Lehm- oder Gipsmasse erhärtet, verstockt. Daran scheint die süddeutsche Form Stockatorer zu gemahnen, aber auch im Italienischen deuten einige sprichwörtliche Anwendungen des Wortes in ethisch-bildlichem Sinne darauf hin. Restar di stucco heißt ganz starr bleiben in Folge irgend eines Eindrucks; das Adjectiv stucco bedeutet übersättigt, ähnlich drücken die Worte stucchevole, stucchevolezza etc. einen unangenehmen, gelangweilten, also steifen, starren Zustand aus. Der norddeutsche Student endlich nennt das übermäßige, geistlose Auswendiglernen, wobei die Denkfraft zuletzt erlahmt und starr wird, also stockt — stücken.

Wer sich weiter und eingehender für den üppigen Schatz der hier dargestellten Stuccaturen-Decoration des Stiftes Klosterneuburg interessieren sollte, wird



Kältenbach-Viadukt der Salzkammergut-Localbahn Entwurf des Architekten Prof. Rud. Bakolowits

in der Veröffentlichung zum erstenmale eine, soweit es der gegenwärtige Stand der kunstgeschichtlichen Forschung ermöglicht, gewissenhafte Darlegung über die Bauperioden des Hauses, die dabei thätigen Meister und ihre verschiedenen Stilrichtungen finden. Die berühmten, einst wenigstens berühmten und in ganz Österreich in jener glanzvollen Kunstperiode gefeierten Namen der Stuccatoren Reddi, Carlone-Cannevale, Solla, Piazzoli u. A. werden aus Urkunden angeführt und im Connex der übrigen kunstgeschichtlichen Bewegung ihrer Zeit beleuchtet. Wir deuten auf dieses ganz neue Materiale nur im allgemeinen hin und bemerken nur noch, dass, falls das Unternehmen Beifall finden sollte, die Absicht besteht, nach den bereits in großer Menge vorhandenen Aufnahmen Prof. Drexlers auf ähnliche Weise künftig vielleicht auch noch andere Spezialgebiete aus dem reichen Kunstverhorrath des Stiftes, die Goldschmiedearbeiten, Bilder, Gobelins, Möbel, Elfenbeinplastiken, Bronzen etc., und was an dieser Stelle am meisten interessieren dürfte, auch Facaden, Treppenhäuser, Corridors und architektonische Details zu veröffentlichen.

Forsthaus des Fürsten Windischgrätz und Villa Mallmann. (Tafel 89.)

Vom Architekten Emil Bressler.


Diese beiden Projecte stellen den Versuch dar, ländlichen Gebäuden den pittoresken Charakter der englischen Landhäuser zu verleihen, so wie es ja zuweilen auch in Deutschland und speciell in der Umgebung Berlins mit ziemlichem Glücke geschieht, allerdings soweit es vereinbar ist mit unseren Grundrissanforderungen, Materialverhältnissen und pecuniären Fragen.

Es ist dies eine der Möglichkeiten, uns vor der Seichtheit und Eintönigkeit unserer landläufigen Villenbaumanier zu bewahren, welche letztere sich so glänzend in unserem unendlich langweiligen, hässlichen und künstlerisch total wertlosen sogenannten Cottageviertel in Währing manifestiert.


Von den beiden Projecten stellt das obere die Lösung eines einfachen Forsthauses dar, welches überdies die durch einen Giebel mit Ausblick nach drei Seiten gekennzeichnete Dachbodenstube für Besuche des Jagdherrn enthält.

Die Fassade der Villa ist zum Theil geputzt und geweißt, mit davon sich abhebendem, braungestrichenem Fachwerk, gedacht, nach englischer Manier eng gegliedert und gestelzt gehalten, zum Theil aus Bruchsteinmauerwerk mit Anwendung gelber Verblendziegel für Thurm und Rauchfänge. Für den Thurm ergab sich die Nothwendigkeit, jede kostspielige architektonische Lösung zu vermeiden und derselbe daher bloß mit aufgestellten Drahtlagen versehen.


Er ist von unten bis oben dicht bewachsen gedacht und dieser einfache vegetabilische Schmuck erfüllt die Aufgabe, ihn dominierend zu gestalten.



Epitaphium auf dem Grazer Centralfriedhof.
Vom Architekten k. k. Director Carl Lausil.



Epitaphium auf dem Grazer Centralfriedhof.
Vom Architekten k. k. Director Carl Lausil.



Situation für den Neubau des böhmischen Volkstheaters in Pilsen.

Die Concurrenz für den Neubau des böhmischen Volkstheaters in Pilsen. (Tafel 93, 94, 95.)

Von den Architekten Franz Freyh, v. Krauss und J. Tólk.

Motto: Smetana.

Für die Aufstellung des Entwurfes waren folgende leitende Grundideen maßgebend:

Die Situierung des Theaters in den Smetana'schen und Stephan'schen Parkanlagen war nach dem Programme den Projectanten freigestellt. Mit Rücksicht auf das nach zwei Seiten abfallende Terrain wurde das Haus an die Ecke der Parkanlagen gestellt, so dass die Längsachse desselben mit der Halbirungslinie des durch den Bauplatz gebildeten Winkels zusammenfällt und die Haupteingänge mit dem Vestibule an die höchste Stelle zu liegen kommen. Hiedurch bietet das Theater von allen Seiten hübsche perspectivische Ansichten und gliedert sich mit seinem inneren Ausbau durch die tiefliegende Unterbühne sammt Nebenräumen dem nach rückwärts abfallenden Terrain an, außerdem wird der Verkehr vom und zum Theater durch die beiden Hauptstraßen auf die beste Art ermöglicht. Das Terrain wurde zu beiden Seiten durch geringe Anschüttung gegen die beiden Straßen zu abfallend reguliert, so dass von der linken Seite über eine Rampe an der rückwärtigen Fassade die Hereinführung von Pferden auf die Bühne und durch das Beibehalten des bestehenden Terrains an der rückwärtigen Fassade sowie an der rechten Seitenfassade bis zum Auditoriumstrac eine gute Beleuchtung der betreffenden Räume, sowie ein leichter Zugang erzielt wurden.

Nach dem gegebenen Programme war die Ausbildung des Zuschauerraumes mit dem Parquet und zwei Balkonetagen mit je zehn Logen in jedem Stockwerke gegeben und wurden die Logen nach vorne gegen das Proscaenium, die Balkonsitze nach rückwärts projectiert. An das Vestibul sind in übersichtlicher Weise zu beiden Seiten die Stiegen für den ersten und zweiten Rang angeordnet, darüber im ersten Rang das Foyer mit dem Buffet, der Zugang zum Auditorium und zu den Garderoben wird durch breite Gänge ermöglicht. Für die rasche Entleerung des Hauses im Falle einer Gefahr ist durch neun Ausgänge im Parterre, sowie durch offene Terrassen im zweiten Range vorgesehen. Der Bühnentract enthält außer der Hauptbühne mit der Hinterbühne sämtliche im Programme geforderten Localitäten.

Mit Rücksicht auf die gegebene Bausumme von 350.000 fl. für die Herstellung des ganzen Hauses sammt allen Einrichtungen, mussten bei der Dimensionierung der einzelnen Räume bescheidene Maße eingehalten werden.

Dieses Project wurde um den Betrag von 1000 Kronen zum Ankauf empfohlen. Das Project der Herren Architekten J. Hoffmann und Franz Krasný, welches einen ersten Preis erhielt, bringen wir in einem der nächsten Hefte.

Grabmal der Familie Grab in Prag. (Tafel 90.)

Von Architekten Ernst v. Gothilf.

Das Grabmal gelangt in Prag zur Aufstellung. Die Architektur wird aus geschliffenem böhmischen Syenit, die untere Motivtafel aus schwarzem schwedischen Syenit, die obere aus Meissener Granit, der Gruftbelag sowie die Raseneinfassungen aus grauem Granit hergestellt.

Die aus Bronze zur Verwendung gelangenden Stücke sind verschiedenfarbig patiniert.



Detail vom Waarenhause, Kärnthnerstrasse 19. (Tafel 92.)

Entworfen von Professor Otto Wagner, Architect C. M., k. u. k. Oberbaurath.

Die in der Schule des Professors Otto Wagner geltenden Regeln und Ansichten, betreffend die künstlerische Durchführung der Bauformen und Constructionsglieder, erhalten in dem oben genannten Bau eine Verwirklichung.

Abgesehen von der zweckdienlichen Einteilung im Grundriss bietet dieses Gebäude besonders in der Durchführung der Fassade einen trefflichen Beweis von dem hohen künstlerischen Werte dieser Ideen.

Der Zweck, die Nothwendigkeit als Herrin der Kunst, zieht bestimmt und sicher jene Grenzen, wo der Kunst der Raum gewährt wird, sich frei zu entfalten. Gerade bei diesem Bauobjecte, das in einer engen, verkehrsreichen Straße stehend, nur mit klein ausladenden Profilen gegliedert werden durfte, um die beabsichtigte elegante Flächenwirkung zu erzielen, zeigt es sich, mit wie viel Recht die Lehre von der praktischen Schönheit gelehrt wird.

Die in vergoldetem Porzellan durchgeführten Decorationsglieder sind innig mit dem feinen Marmorputz verbunden, und contrastieren mit ihren kräftigen Formen in fein empfundener Weise zu den Architekturgliedern der Fassade.


Die für das Waarenhaus nöthigen Auslageportale wurden frei von den gemauerten Stützen situiert und um bedeutendes vorgeschoben; die reiche Vergoldung in den oberen Stockwerken wurde an den stützenden Eisentheilen wiederholt und so ein ruhiger Gesamteindruck in den gegputzten Flächen im vollsten Maße erzielt.

Entwurf zum Sparcassengebäude in Rakonitz (Rakovník) in Böhmen.

Von Architekten Franz Krasný.

Auf Grund einer diesbezüglichen öffentlichen Concurrenz waren 25 Projecte eingelaufen, wovon das vorliegende Project mit einem Ehrendiplom ausgezeichnet wurde. Die Hauptbedingung, mit der Sparcasse vom ersten Stock ins Parterre (eventuell) ohne Schwierigkeit übersiedeln zu können, ist hier vollends erfüllt. Dem Programme gemäß wurden an der Ecke ein Thurm zur Aufnahme der Uhr, sowie drei Eingänge, inclusive Einfahrt, und zwar ein Eingang vom Ringplatz zur Sparcasse (im ersten Stock), ein Eingang zur Directorswohnung (im ersten Stock) und dann eine Einfahrt hergestellt.

Die Baukosten ergeben eine Summe von 40 000 fl.



Grundriss des böhmischen Volkstheaters in Pilsen.

Villa in Karlsbad. (Taf. 91.)

Von Architekten Karl Haybäck.

Da die eigentliche Stadt in einem engen Bergkessel liegt und daselbst heute schon soviel verbaute ist, als es die Vorschriften erlauben, rückt man immer mehr die Berge hinan, deren Bauten zum Theil schon größer und vielfältiger sind, als in der Stadt selbst.

So wurden neuerdings die Felder oberhalb der Gartenzeile, der sich die Parkstraße anreicht, parcellirt.

Infolge des steil ansteigenden Terrains ergaben sich Niveaueverschiedenheiten.


Die oberwähnte Villa besteht aus Keller, Souterrain, Parterre, erstem, zweitem Stock und Dachboden.


Die Räume gruppieren sich um ein großes Vestibule und sind von diesem direct zugänglich. Eine große breite Freitreppe führt bis zum Dachboden.


Die Villa soll als Hôtel garni gebaut werden, auf Veranden, Terrassen etc. wird großer Wert gelegt, im Innern wird sie reich ausgestattet werden.

Die Baukostensumme ist auf circa 60.000 fl. präliminirt.













Arch. Zeiss's Atelier, Charlottenburg, Berlin.


Palais Valtura in Prag.
Arch. Zeiss's Atelier, Charlottenburg, Berlin.






Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien

Details vom Palais Valtera in Prag.
Von Architekt Professor Fr. Ohmann.



Familienhaus des Herrn Commerzialrath Emil Rodeck in Hietzing.
Von Architect Professor R. Felder, k. u. k.

Verlag von Anton Schroll & Co in Wien




cm 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien

Wohnhaus III. Veithgasse 5.
Vom Architekten Viktor Siedek.


VILLA des H. FERD. NETZEL
IN LOSENSTEIN OB-DEEST.
ARCHITEKT J. SOWINSKI WIEL.
1895.







VERLAG VON ANTON SCHROTT & CO IN WIEN







Grufthapelle
der Freiherrn von Drasche in Inzersdorf.

Jan Koten ga









VERLAG VON ANTON SCHROLL & CO. IN WIEN.

ZINSHAUS IN WIEN, II. GLOCKENGASSE 11.


VOM ARCHITEKTEN LUDWIG A. FUCHSIK.






VERLAG VON ANTON SCHROLL & CO IN WIEN

VILLA KISS IN DORNBACH BEI WIEN.
VOM ARCHITEKTEN KARL HAYBÄCK






Jagdhaus in Landshut
Vom Architekten C. Weinbrenner.

Verlag von A. Schroll & Co. in Wien.



Vida am Karlsberg, Wien. XIII. Heften 2
Von Albrechten Hof. K. u. K.

Verlag von A. W. S. F. A. G. Wien



Villa am Königberg, Wien XIII. Hietzing
Vom Architekten Led. K. v. König

Verlag von A. C. Schöner A. C. in Wien



VERLAG VON ANTON SCHROLL & CO. IN WIEN.

VON DEN ARCHITEKTEN KRYLOWSKI & SOWINSKI.



Arch. u. Sowiński. 1894.


VERLAG VON ANTON SCHROLL & CO. IN WIEN.

VON DEN ARCHITEKTEN KRYLOWSKI & SOWINSKI




Verf. von August Schödl & Co. in Wien

Das Alt-Weinhaus in Igl. Thol.
Von Architekt Prof. M. H. in Igl.





Am Archibuten Asten, 11.000 ft



VERLAG VON ANTON SCHUBERT & CO. IN WIEN.


WOHNHAUS AM HERRENPLATZ IN ST. POLTEN.
GEZEICHNET VON ARCHITECTIN RUDOLF TROPICH






Von J. v. Anton Smoll & Co. in Wien


Von J. v. Anton Smoll & Co. in Wien






Faciade des bel. ung. Finanz-Ministeriums in Budapest.
 Von Architecten Joh. von Döblich jun. in Budapest.

Verlag v. Anton Schroll & Co. in Wien.



VERLAG VON ANTON SCHROLL & CO. IN WIEN

DAS HAUS DER K. K. PRIV. WEICHSELSTETTEN-BRANDSCHADEN-VERSICHERUNGSANSTALT IN GRAZ
VON DEN ARCHITEKTEN PROF. U. POLD THEYER UND PROF. FRIEDR. SIGMUND IN GRAZ



VERLAG VON ANTON SCHALL, A. G. IN WIEN

SCHMEIDEISENTHOR VOM „NEUEN ROTHEN HAUS“ IN WIEN.

VOM ARCHITECTEN PROF. RUDOLF FELDSCHEK

THEATRALISCHES
GEMÄLDE



V. 1891. M. 1891. V. 1891. M. 1891.

Concertsaal am 18. Nordhainische Museum in Berlin.

M. 1891. V. 1891.

Verlag von A. W. Schöf & Co. in Wien




VERLAG VON ANTON SCHROLL & CO. IN WIEN





Verfasst von J. M. O'Leary Arch. C. M. Wilson

Motto: Stella.



Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien.

Concurrenz um das Nordböhmisches Museum in Reichenberg.



Verfasser: Arch. F. v. R. 1855 Wien

Concurrenz um das Nordböhmische Museum in Reichenberg.
 21. 10. 1855. Schönerfeld & Co. Wien

Verlag: Schönerfeld & Co. Wien




Verfasser: Arch. Rob. Raschke, Wien

Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien.

Concurrenz um das Nordböhmisches Museum in Reichenberg.

Motto: Semper aliquid haeret.





Querschnitt




Seitenansicht.

Verfasser: Arch. Prof. Rob. Stichek-Kirchner, Gablonz.

Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien

Concurrenz um das Nordböhmische Museum in Reichenberg

Motto: *Ara patrum nobis exemplum*



MOSCHE DES IBRAHIM-ROSAH ZU BIJAPUR (INDIEN).

ORIGINAL AUFNAHME VON ARCHITECTEN M. HEIDER.


VERLAG VON ANTON SCHROLL & CO. IN WIEN.



Rudolf Bauer gez. 1895

Zinshaus VII., Neustiftgasse 74.
Ausgeführt von Kupka & Orglmeister in Wien.

Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien.







Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien.

Grabmonument der Familie Suess auf dem Hietzinger Friedhofe.
V. d. Architekt. Professor Georg Meissner







QUERSCHNITT.





MOTTO: „VIRIDIS UNDES“

VERLAG VON ANTON SCHROLL & CO. IN WIEN.


CONCURRENZ UM DAS NORDBÖHMISCHE MUSEUM IN REICHENBERG.

VERFASSER: ARCHITEKTEN KUDER & MÜLLER, STRASSBURG.






Portal I, Dontheergasse in Wien.




Wien, I. Schreyvogelgasse.



Portal I, Anna-gasse in Wien




Portal in der Ginzgasse in Wien.



Kirche in der Hinterbühl bei Modlin.

Enige Beispiele des Empire, Biedermeiers und Klassizismus in Niederösterreich.


Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien.







Wohnhaus des Herrn Victor Barabass in Krakau.
Vom Architekten Prof. W. Ekielski in Krakau

Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien











VILLA NALECZ IN ZAKOPANE (GALIZIEN),
VON ARCHITEKTEN PROF. ZYGOMUNT DORROWOJSKI, DASELST.






Anton Schroll & Co. in Wi.

Von den Architekten Baustätten Fellner & Hel






Details vom Rathaus zu Steyr in Oberösterreich.




Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien



Haus in Steyr Stadtplatz N: 20.



Nach einer Aufnahme aus dem Verlage von Otto Schmidt in Wien.




PAVILLON DE
CHAMPEL
AUSCHUTZ



Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien


Stiche ed. 186








VILLA DE ROEMER IN ARCHITEKT
ASCHAFFENBURG - A. FREYH. 1888

GRUNDRISS DES
ERSTEN STOCKES









Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien.


Concurrenz um einen Volksgartensalon in Linz.
Entwurf des Architekten Paul Brang





Concurrenz um einen Volksgarten-Salon in Linz
Entwurf des Architekten k. u. k. Baumeister Otto Thiememann.


Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien.






VERLAG VON ANTON SCHROFF & CO. IN WIEN

WOHNHAUS IN PRAG.
VOM ARCHITECTEN GUSTAV PAPEŽ.







Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien.

Detail zu einem Erzherzog Albrecht-Denkmal in Wien.


Entwurf des Architekten Fr. Schachner.






Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien

Hôtel Meissl & Schadn, Wien I. Mehlmarkt.
Vom Architekten Karl Hofmeister.






PLAFOND IM STIFT ALTENBURG.
AUSGEZEICHNET VON ARCHITECTEN J. SCHWENKE.








Verlag von Anton Schr. & Co. in Wien

Das Haus der Lebens- und Rentenversicherungsgesellschaft „Der Anker“, Wien, I, Spiegelgasse 22.
 Von F. A. Hoffmann, Architekt, 1891.










VILLA DES HERRN ADOLF ROSENBAUM IN BADEN.
VOM ARCHITECTEN HUGO ZIMMERMANN.



VILLA PIZZINI IN VÖSLAU.
VOM ARCHITECTEN ALOIS BREYER.






Theil der Façade des ehemaligen Jesuitenstiftes
 in
 St. Pölten

Gezeichnet von Architekten Rudolf Tropsch.

Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien.







VERLAG VON ANTON SCHROFF & CO. IN WIEN.

ДІЕ СІ. ЛАВРЕНТІУСКІРКІЕ ЗУ БРЕІТЕНСЕЕ ІН ВІЕН.

ВОМ АРХІТЕКТІН ГУСТАВ МАІТІУЕС.











Entwurf eines Landhauses vom





Architekten A. Wiskocsil, Wien.



Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien.

Villen in Trondhjem (Norwegen).
Vom Architekten Ingwald Aistad.






1:400.


Villa Benzl in Sadensdorf




VERLAG VON ANTON SCHROLL & CO. IN WIEN.

VON DEN ARCHITEKTEN THEODOR BACH UND LEOPOLD SIMONY.







Villa Müller




Rudolf Tropsch 923.



in Lodz - Russ. Polen




VERLAG VON ANTON SCHROLL & CO. IN WIEN.





Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien.

Zinshaus, Wien, Lerchenfelderstrasse 74.
Von Kupka und Orglmeister.






ATELIER, BRÜDER DREXLER.

VERLAG VON ANTON SCHROTT & CO IN WIEN


DEUTSCHE VOLKS- UND BÜRGERSCHULE IN LUNDENBURG.





Nach einer Aufnahme von Otto Schmidt in Wien


Hof in der Fischburg (Tirol).





Nach dem Original von Otto S. v. W.


Interieurs aus Castell Thun-Vigo (Val di Non in Tirol).








Concurrenz am den Neubau des Deutschen Casinos in Prag

Arthur Colert Raeburn







Architekten R. für A. M. für

Grundriss am den Namen des deutschen Caserns in Tria

Architekten R. für A. M. für








SKITZE FÜR EIN ZINSHAUSS
MAGDALENNENSTRASSE 58

K. KRAVSS · J. TÖLK ·
ARCHITEKTEN




SKITZE
FÜR EIN M...
H...
H...
H...

MASSSTAB FÜR 1:4





MAGDALENNEN-STRASSE

RIEMER



GRUNDRISS
1:100








Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien


Villa Therese in Marienbad
Von Anton Schroll & Co. in Wien






Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien.


Das Neubad in Marienbad.
Vom Architekten Josef Schaffer





Gartenhaus in Wels.
Gezeichnet von J. W. Schroll.


Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien





Verlag von K. Neumann, Neudamm, in M.


Concurrenz Project des Architekten Proj. Fr. Ohmann.






Verlag von Anton Schall & Co. in Wien

Abschluß-Projekt des Architekten Prof. Fr. Ohmann.






Rudolf Droschke, del.


VERLAG VON ANTON SCHROLL & CO. IN WIEN.


PARTERRE


1STOCK




BAU HILLER & CO. IN WIEN.
VOM ARCHITECTEN LUDWIG BAUMANN.









WOHN-und GESCHÄFTS-HAUS
der WITWEN-und WAISEN SOCIETÄT des W. MEDICINISCHEN-DOCTORS
in WIEN I. BEZ. ROTHENTHURMSTRASSE 21 & 23.




J. H. K. K. K.
H. H. K. K. K.
1895.





EN COLLEGIUMS



VERLAG VON ANTON SCHROGL & CO. IN WIEN








Vergl. von Anton Schmid A. G. v. Wien


Architektonische Skizzen vom Architekten Josef Hoffmann.





Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien.


Concurrenz um den Neubau des »Deutschen Casinos« in Prag.
Entwurf des Architekten Prof. Fr. Ohmann.





Von A. Sch. & Co. in Waa.


Concurrenz um den Neubau des Deutschen Casinos in Prag.
 (Exposit. d. Architekten-Prix 1874 in Wien.)






Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien.

Entwurf für einen Fürstensitz in Monaco.
Vom Architekten Leopold Bauer







STUFE ZUR VORDERN ANSICHT.
VOM PROJEKT
„DER FÜRSTENTUM MONACO“



Entwurf für einen Fürstentum in Monaco.
Vom Architekten Leopold Bauer


Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien






Stadtschloss in Wien


Architekt Ján Kotáča.



Die Venus

Verlag von Anton Scherl & Co. in Wien.







Entwurf für ein Doppeltheater.
Von Architekten Ad. Rott v. Infeld



Entwurf für ein Museum der Gipsabgüsse
Von Architekten Karl Grünanger.






Architekt K. M. J. derhaus



Verlag v. Anton Schroll & Co. in Wien.
Architekt Josef Plehner

Entwürfe für ein Zinshaus in Wien, VI. Magdalenenstrasse.






STUDIE FÜR EINE PFARRKIRCHE.
PERSPECTIVE GEGEN DEN HAUPT-INGANG.


Jan Kotěra



Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien

Architekt Jan Kotěra






Architekt Anton Schwaner, (Gundel-Pres.)



Verlag von Anton Schwaner & Co. in Wien


Architekt Hubert Gschwent






Studie nach der Antike
Vom Architekten Leopold Bauer

Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien.





A. 100

A. 101

A. 102

FIRST FLOOR
PLAN
WINDING STAIRS




Left of entrance

Right of entrance

Left of entrance


Right of entrance



View from front

View from back


View from side





• GRUNDRISS •


A



B


Edwig


• SCHNITT • A • B •



VERLAG VON ANTON SCHROLL & CO. IN WIEN.


GRABSTÄTTE DER FAMILIE GRAB IN PRAG.
VOM ARCHITEKTEN ERNST VON GOTTHILF.





VILLA IN KARLSBAD.
VOM ARCHITECTEN KARL HAYBÄCK.

VERLAG VON ANTON SCHROLL & CO. IN WIEN.





WARENHaus


I. KIEPERT & CO.


STRASSE 19

ERBAUT V.

K. OBERBAUER


OT. WAGNER







SMETANA:



NAVRH

PRO

ČESKÉ

LIDOVÉ

DIVADLO


V PLZNI



Ansicht von der Ferdinandstrasse.


Concurrenz um das Pilsener Stadttheater.
Entwurf der Architekten Freib. v. Kraus und J. Tölk.

Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien




SMETANA

Perspectivische Ansicht vom Smetana-Park.



NÁVRH
PRO
ČESKÉ





Perspectivische Ansicht vom Stephan-Park.

LIDOVÉ
DIVADLO
V PLZNI

Concurrenz um das Pilsener Stadttheater.
Entwurf der Architekten Freih. v. Kraus und J. Tölk.

Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien.






Perspectivischer Schnitt.

Concurrenz um das Felsenstadttheater.
Entwurf der Architekten Freih. v. Kraus und J. Tolk.


Verlag von Anton Schroll & Co. in Wien.






Aus S. Andrea della Valle in Rom.
Originalaufnahme des Architekten J. M. Olbrich.

Von J. M. Olbrich & Co. in Wien.







GETTY CENTER LIBRARY



3 3125 00620 0899

